

Intretinerea periodica a drumurilor locale din r-nul Ungheni în a.2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere a drumurilor raionale pe perioada rece a anului 2026				
		1.1. Transportare si depozitare MAD (10%)				
		1.1.1. L358 Boghenii Noi -Magurele				
1	Calcul	Costul MAD	m3	20,400		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
2	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,204		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
3	TsI50C10 k=1.33	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 40 km	t	27,340		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	15,785		
4	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,340		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		
Total						
Total L358 Boghenii Noi - Magurele						
		1.1.2. L362 Drujba Hircesti				
5	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
6	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
7	TsI50C10 k=1.47	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	18,220		

1	2	3	4	5	6	7
		44 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,627		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,020		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total L362 Drujba Hircesti						
		1.1.3. L363 G88 Condratesti - Curtoaia				
9	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	32323232323	Material antiderapant 10%	m3	13,600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,647		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	TsI50C10 k=1.33	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 40 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,519		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,020		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total L363 G88 Condratesti -Curtoaia						
		1.1.4. L368 Pirlita -Agronomovca - Negurenii Vechi				
13	Calcul	Costul MAD	m3	20,400		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	20,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,204		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,971		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	27,340		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,694		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,340		

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,531		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L368 Pirlita -
Agronomovca -Negurenii
Vechi**

		1.1.5. L369 Sculeni -Buciumeni- Cioropcani				
17	Calcul	Costul MAD	m3	20,400		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	20,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,204		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,971		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	27,340		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,253		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,340		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,531		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L369 Sculeni -
Buciumeni-Cioropcani**

		1.1.6. L373 R-17 Drum de acces spre Chirileni				
21	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	13,600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,647		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	TsI50C8	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 28 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,477		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,020		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

Total L373 R-17 Drum de

1	2	3	4	5	6	7
acces spre Chirileni						
		1.1.7. L375 Petresti R-17				
25	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
26	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
27	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	6,832		
28	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L375 Petresti R-17						
		1.1.8. L379 R-1Drum de acces spre s. Bumbata				
29	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
30	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
31	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	6,832		
32	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L379 R-1Drum de acces spre s. Bumbata						
		1.1.9. L378 R1 drum de acces spre s. Cornesti				
33	Calcul	Costul MAD	m3	9,000		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	9,000		
34	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,090		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,428		
35	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	12,060		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	5,235		
36	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	12,060		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,675		

Total

Total L378 R1 drum de acces spre s. Cornesti

1.1.10. L381Radenii Vechi- Bahmut (s. Radenii vechi)

37	Calcul	Costul MAD	m3	20,400		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
38	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,204		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
39	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	27,340		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	11,868		
40	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,340		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		

Total

Total L381Radenii Vechi- Bahmut (s. Radenii vechi)

1.1.11. L383 drum de acces spre s. Floritoaia Noua

41	Calcul	Costul MAD	m3	6,000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	6,000		
42	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,060		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,286		
43	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,040		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,074		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
44	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,040		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	0,450		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L383 drum de acces
spre s. Floritoaia Noua**

		1.1.12. L382 drum de acces spre s.Grozasca				
45	Calcul	Costul MAD	m3	6,000		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	6,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
46	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,060		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,286		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
47	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,040		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,074		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
48	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,040		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	0,450		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L382 drum de acces
spre s.Grozasca**

		1.1.13. L382.1 G90 drum de acces spre s.Floritoaia Veche				
49	Calcul	Costul MAD	m3	6,000		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	6,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
50	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,060		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,286		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
51	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,040		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,074		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
52	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,040		

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	0,450		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L382.1 G90 drum de
acces spre s.Floritoaia Veche**

1.1.14. L385 R-1 Manoilesti -Cetireni

53	Calcul	Costul MAD	m3	20,400		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	20,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
54	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,204		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,971		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
55	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	27,340		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,976		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
56	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,340		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,531		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L385 R-1 Manoilesti -
Cetireni**

**1.1.15. L386 drum de acces spre satul
Manoilesti (Rezina)**

57	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	323232332323	Material antiderapant 10%	m3	13,600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
58	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,647		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
59	TsI50B2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 12 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,863		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
60	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,020		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Total

**Total L386 drum de acces
spre satul Manoilesti
(Rezina)**

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.16. L388 R-1 Drum de acces spre s. Veverita				
61	Calcul	Costul MAD	m3	13,600		
	32323232323	Material antiderapant 10%	m3	13,600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
62	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,136		
	2952270007403	Incarcator frontal	h-ut	0,647		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
63	TsI50C10 k=1.33	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 40 km	t	18,220		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,519		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
64	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,220		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,020		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total L388 R-1 Drum de acces spre s. Veverita						
Total						
Total Transportare si depozitare MAD (10%)						
		1.2. Dezapezirea si raspindirea MAD (30%) pe drumurile raionale				
65	DI53A k=2	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder GS 14.03, cu grosimea de pina la 30 cm (K=2)	1 km	100,000		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	19,800		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
66	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	45,000		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	3,465		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
67	DI53A k=2	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder PY-165, cu grosimea de pina la 30 cm (K=2)	1 km	100,000		
	295222003546	Autogreder PY-165	h-ut	19,800		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
68	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	30,000		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	2,310		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Lucrari de intretinere a drumurilor raionale pe perioada rece a anului 2026						
		2. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor raionale pe perioada primavara-toamna anul 2026				
77	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	160,000		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	176,000		
		Cheltuieli directe				
78	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,000		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	6,160		
		Cheltuieli directe				
79	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	80,000		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	46,400		
		Cheltuieli directe				
80	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	65,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,700		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	49,400		
		Cheltuieli directe				
81	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	360,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	2 008,800		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	414,000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 980,000		
	1212121212121	Apa	m3	900,000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	108,000		
	29525000050040	Tractor	h-ut	25,560		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	770,400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	295,920		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	139,680		
		Cheltuieli directe				
82	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 300,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	375,700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,800		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	149,500		

1	2	3	4	5	6	7
		granulatie fina BA 16				
	23203226001101	Bitum	t	0,780		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	39,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	65,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	10,400		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	10,400		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	39,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	200,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,000		
	29525000050040	Tractor	h-ut	36,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,360		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	100,800		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,600		
	2952220003546	Autogreder GS 14.03	h-ut	2,808		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,776		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,800		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,360		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
85	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,300		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
86	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,440		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
87	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamionul la distanta 15 km	t	4,000		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,032		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
88	RpDA03B	Desfundarea si curatirea podetelor	m3	130,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	731,900		

Autoritatea contractanta

