

Reparatia drumului L258
"Sarata Noua - Ciolacu Nou -
Pocrovca", tronsonul
km 00+00 - 3+680

 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 682 346,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza				
		1.1. Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,94	618,75 0,00	6 769,12 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 750,00	4,29 0,00	7 511,00 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,00	60,48 0,00	3 084,48 0,00
		Total Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m) Inclusiv salariu				17 364,60
		1.2. Km 00+010 parcarea L=15m, b=3m				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	618,71 0,00	86,62 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,40	4,29 0,00	96,20 0,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,50	483,20 483,20	241,60 241,60
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	5,00	392,63 66,31	1 963,13 331,55
8	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	9,00	462,97 113,01	4 166,71 1 017,12
9	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,00	94,56 94,56	94,56 94,56
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	17,87 17,87	17,87 17,87
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	356,74 57,08	178,37 28,54
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	25,00	183,44 38,63	4 586,04 965,80
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,03	8 873,33 0,00	266,20 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	7,00	1 197,29 12,11	8 381,06 84,76

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,015	8 580,00 0,00	128,70 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50,00	125,40 2,88	6 269,85 144,15
		Total Km 00+010 parcarea L=15m, b=3m Inclusiv salariu				26 476,91 2 925,95
		1.3. Km 3+500 parcarea L=20m, b=5,7m				
17	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,03	641,67 0,00	19,25 0,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50	356,73 57,09	535,10 85,63
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	36,00	183,44 38,63	6 603,91 1 390,76
20	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	130,00	10,78 2,88	1 401,79 374,79
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,078	8 806,41 0,00	686,90 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	18,40	1 197,31 12,11	22 030,52 222,80
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,039	8 810,26 0,00	343,60 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	130,00	125,40 2,88	16 301,61 374,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Km 3+500 parcare L=20m, b=5,7m Inclusiv salariu				47 922,68 2 448,77
		1.4. Evacuarea apelor Km 00+200, KM 00+20 (Ливневка)				
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,026	719,23 0,00	18,70 0,00
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,065	617,69 0,00	40,15 0,00
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,00	4,29 0,00	64,38 0,00
28	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,00	94,56 94,56	283,68 283,68
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,30	356,73 57,08	463,75 74,21
30	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,50	70,44 53,63	105,66 80,44
31	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,00	1 238,50 179,90	1 238,50 179,90
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B0,5m, inaltimea H0,6m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	8,00	338,02 72,08	2 704,20 576,60
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	8,00	1 877,89 0,00	15 023,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Rigola de beton tip RCP1 cu placa carosabila tip PR1, parametrii tehnici lungimea L=2m, latimea B0,5m, inaltimea H0,6m				
34	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	6,00	77,69 54,78	466,16 328,66
35	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	157,00	16,42 5,19	2 578,24 814,74
36	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,70	1 218,35 123,97	2 071,19 210,75
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,00	10,38 10,38	31,14 31,14
38	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,00	42,87 42,67	128,61 128,01
		Total Evacuarea apelor Km 00+200, KM 00+20 (Ливневка) Inklusiv salariu				25 217,51 2 708,13
		1.5. Rigole din beton turnate pe loc				
39	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	29,00	94,56 94,56	2 742,31 2 742,31
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,00	17,87 17,87	518,36 518,36

1	2	3	4	5	6	7
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,80	356,73 57,08	1 712,31 274,00
42	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	64,00	69,96 53,62	4 477,43 3 431,92
43	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm	m3	19,20	1 238,52 179,90	23 779,61 3 454,07
		Total Rigole din beton turnate pe loc Inclusiv salariu				33 230,02 10 420,66
		1.6. Km 00+00 - 1+00				
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 500,00	37,14 16,72	55 704,60 25 082,10
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,26	715,00 0,00	3 045,90 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	682,00	4,29 0,00	2 927,07 0,00
47	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	15,20	786,67 520,67	11 957,38 7 914,18
48	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	152,00	392,62 66,31	59 678,70 10 078,97
49	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=18cm	m3	274,00	462,97 113,01	126 853,22 30 965,73

1	2	3	4	5	6	7
50	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	44,00	94,56 94,56	4 160,74 4 160,74
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,00	17,87 17,87	786,48 786,48
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,00	356,73 57,08	7 848,06 1 255,83
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 080,00	183,44 38,63	198 117,28 41 722,78
54	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,00	242,83 33,62	55 851,08 7 731,63
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,80	3,63 0,00	162,40 0,00
56	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	895,00	10,78 2,88	9 650,78 2 580,28
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	3,60	8 845,00 0,00	31 842,00 0,00
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	846,00	1 197,31 12,11	1 012 925,44 10 243,88
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,80	8 845,00 0,00	15 921,00 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	125,40 2,88	752 382,00 17 298,00

1	2	3	4	5	6	7
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	31,37 1,83	25 095,39 1 462,26
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80	618,75 0,00	495,00 0,00
63	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	128,00	4,29 0,00	549,45 0,00
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	80,00	17,87 17,87	1 429,97 1 429,97
		Total Km 00+00 - 1+00 Inclusiv salariu				2 377 383,94 162 712,83
		1.7. Km 1+00 - 3+00				
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	17,00	403,18 99,18	6 853,98 1 685,98
66	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	12 000,00	3,33 2,88	39 972,00 34 596,00
67	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=12 cm, Km 1+00 - 1+600, Km 2+440 - 2+820)	m3	706,00	406,43 43,24	286 939,41 30 530,97
68	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=12 cm, Km 1+600 - 2+440, Km 2+820 - 3+00)	m3	1 102,00	406,43 43,24	447 885,60 47 655,99
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	7,20	8 845,00 0,00	63 684,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	1 692,00	1 197,31 12,11	2 025 850,68 20 487,75
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	3,60	8 845,00 0,00	31 842,00 0,00
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 000,00	125,40 2,88	1 504 764,00 34 596,00
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,00	618,75 0,00	6 806,25 0,00
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 760,00	4,29 0,00	7 553,92 0,00
75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,80	316,64 0,00	2 469,83 0,00
76	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,80	978,59 187,39	7 633,04 1 461,68
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	320,00	17,87 17,87	5 719,87 5 719,87
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	4 000,00	31,37 1,83	125 476,93 7 311,29
		Total Km 1+00 - 3+00 Inclusiv salariu				4 563 451,51 184 045,53
		1.8. Km 3+400 - 3+680				

1	2	3	4	5	6	7
79	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	200,00	8,65 8,65	1 729,80 1 729,80
80	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	19,60	94,56 94,56	1 853,42 1 853,42
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,60	17,87 17,87	350,34 350,34
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,80	356,73 57,08	3 495,96 559,42
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	490,00	183,44 38,63	89 886,54 18 929,78
84	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,00	3,33 2,88	6 662,00 5 766,00
85	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire H=12 cm	m3	240,00	406,43 43,24	97 543,14 10 378,80
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,20	8 845,00 0,00	10 614,00 0,00
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	282,00	1 197,31 12,11	337 641,76 3 414,63
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,60	8 845,00 0,00	5 307,00 0,00
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	125,40 2,88	250 794,00 5 766,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Km 3+400 - 3+680 Inclusiv salariu				805 877,96 48 748,19
		Total Drum de baza Inclusiv salariu				7 896 925,13 414 010,06
		2. Drumuri laterale				
		2.1. Km 0+115 (2 buc), Km 0+170, Km 0+250, Km 0+315, Km 0+415, Km 0+515, Km 0+580 (2 buc), Km 0+750, Km 0+900, Km 0+910, Km 1+035, Km 1+45, Km 1+480, Km 2+00, Km 2+20, Lm 3+520				
90	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,41	1 155,19 0,00	6 249,60 0,00
91	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	193,00	363,01 21,33	70 060,57 4 117,50
92	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	348,00	406,43 43,24	141 437,56 15 049,26
93	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	15,60	94,56 94,56	1 475,17 1 475,17
94	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,60	17,87 17,87	278,84 278,84
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,80	356,73 57,08	2 782,49 445,25
96	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	390,00	183,44 38,63	71 542,35 15 066,56
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,16	8 846,47 0,00	10 261,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	273,00	1 197,31 12,11	326 866,10 3 305,65
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	5,80	8 845,00 0,00	51 301,00 0,00
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	125,40 2,88	242 016,21 5 564,19
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,26	618,75 0,00	779,62 0,00
102	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90	316,64 0,00	284,98 0,00
103	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,90	978,60 187,40	880,74 168,66
104	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,00	17,87 17,87	643,49 643,49
105	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	31,37 1,83	9 410,78 548,35
		Total Km 0+115 (2 buc), Km 0+170, Km 0+250, Km 0+315, Km 0+415, Km 0+515, Km 0+580 (2 buc), Km 0+750, Km 0+900, Km 0+910, Km 1+035, Km 1+45, Km				936 271,40 46 662,92

1	2	3	4	5	6	7
		1+480, Km 2+00, Km 2+20, Lm 3+520 Inclusiv salariu				
		2.2. Km 3+410				
106	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	380,00	3,33 2,88	1 265,78 1 095,54
107	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire H=12 cm	m3	46,00	406,43 43,24	18 695,77 1 989,27
108	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,40	94,56 94,56	226,95 226,95
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,40	17,88 17,88	42,90 42,90
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	356,73 57,08	428,08 68,50
111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00	183,44 38,63	11 006,51 2 317,93
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,228	8 850,44 0,00	2 017,90 0,00
113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 6 cm	t	54,00	1 197,31 12,11	64 654,73 653,86
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,114	8 813,16 0,00	1 004,70 0,00
115	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,00	125,40 2,88	47 650,86 1 095,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Km 3+410 Inclusiv salariu				146 994,18 7 490,49
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				1 083 265,58 54 153,41
		3. Poduri si podete existente				
116	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	11,80	324,63 324,63	3 830,58 3 830,58
117	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,00	356,73 57,08	4 994,22 799,17
118	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,00	70,45 53,62	211,35 160,87
119	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	14,00	1 238,50 179,90	17 338,99 2 518,59
120	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	15,00	77,58 54,78	1 163,75 821,65
121	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	510,00	16,42 5,19	8 375,17 2 646,59
122	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,00	1 218,10 123,97	7 308,59 743,81
123	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita	m2	90,00	70,84 52,47	6 375,97 4 722,35
		Total Poduri si podete existente Inclusiv salariu				49 598,62 16 243,61
		4. Podet nou d=800mm, L=10 m (Drum lateral Pk 2+260)				
124	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,25	1 206,72 0,00	301,68 0,00
125	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	2,00	94,56 94,56	189,12 189,12

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,52	356,72 57,09	898,93 143,86
127	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,50	70,44 53,63	105,66 80,44
128	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,68	1 238,24 179,91	2 080,24 302,25
129	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L= 2.5m, D=0.8 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00	338,02 72,08	1 352,10 288,30
130	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L= 2.5m, D=0.8 m	buc	4,00	3 474,15 0,00	13 896,60 0,00
131	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13,50	77,63 54,78	1 048,03 739,49
132	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	230,00	16,42 5,19	3 777,04 1 193,56
133	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,70	1 218,26 123,97	3 289,29 334,72
134	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,00	10,38 10,38	280,23 280,23
135	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,00	42,87 42,67	1 157,45 1 152,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podet nou d=800mm, L=10 m (Drum lateral Pk 2+260) Inclusiv salariu				28 376,37 4 704,02
		5. Podet nou d=500mm, L=5 m (Drum lateral Pk 2+00)				
136	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,08	1 206,50 0,00	96,52 0,00
137	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,00	94,56 94,56	189,12 189,12
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,12	356,70 57,09	399,50 63,94
139	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,50	70,44 53,63	105,66 80,44
140	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,12	1 238,51 179,87	1 387,13 201,46
141	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L= 2.5m, D=0.5 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00	338,02 72,08	676,05 144,15
142	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L= 2.5m, D=0.5 m	buc	2,00	2 517,50 0,00	5 035,00 0,00
143	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	11,40	78,02 54,78	889,40 624,46
144	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	195,00	16,42 5,19	3 202,27 1 011,93
145	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,30	1 217,92 123,97	2 801,21 285,13

1	2	3	4	5	6	7
146	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,00	10,38 10,38	103,79 103,79
147	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,00	42,87 42,67	428,68 426,68
		Total Podet nou d=500mm, L=5 m (Drum lateral Pk 2+00) Inklusiv salariu				15 314,33 3 131,10

		Total	lei	9 073 480,03
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	110 754,50
		Total	100,00 +	9 184 234,53
		Cheltuieli de regie	3,90 %	358 185,15
		Total	100,00 +	9 542 419,68
		Beneficiu de deviz	2,00 %	192 868,92
		Total	100,00 +	9 735 288,60
		TVA	20,00 %	1 947 057,72
		Total deviz: Inklusiv salariu		11 682 346,32 492 242,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)