

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Montarea Utilajului**

Valoarea de deviz 3 592,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare la conductele interioare.Presiune joasa				
1	IA34A	Arzator cu ardere forțată pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw/Gazovaia COLONCA/	buc	1,00	448,18 288,30	448,18 288,30
2	IB13B	Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2"/PLITA/	buc	2,00	234,50 69,19	469,01 138,38
3	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"	buc	1,00	15,46 14,41	15,46 14,41
4	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare	buc	1,00	156,96 129,74	156,96 129,74
5	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,10	3 354,10 882,20	335,41 88,22
6		Cablu VVG-LS 3*1.5 mm	m	10,00	9,50 0,00	95,00 0,00
7		Canale din PVC	m	10,00	12,00 0,00	120,00 0,00
8	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	328,65 299,83	328,65 299,83
		Total Lucrari de montare la conductele interioare.Presiune joasa Inklusiv salariu				1 968,67 958,88

	Total	lei	1 968,67
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	215,75
	Transport materiale	3,00 %	21,90
	Total	100,00 +	2 206,32
	Cheltuieli de regie	76,00 %	728,75
	Total	100,00 +	2 935,07

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2,00 %			58,71
		Total	100,00 +			2 993,78
		TVA	20,00 %			598,75
		Total deviz:				3 592,53
		Inclisiv salariu				958,88

Intocmit

SRL "Cub-Gaz Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Cucoara r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Montarea Utilajului

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 3 592,53 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	3,78	57,66	217,96
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,85	57,66	740,92
Total manopera						958,88

Materiale:

1.	002321312	Cablu VVG-LS 3*1.5 mm	m	10,00	9,50	95,00
2.	0023213198882	Canale din PVC	m	10,00	12,00	120,00
3.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00	11 000,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,19	40,00	7,60
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,11	22,00	2,42
6.	1019852	Vopsea	kg	0,04	36,00	1,44
7.	1019940	Splint din sirma	kg	0,40	12,00	4,80
8.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02	25,00	0,50
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,10	28,00	2,80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	22,00	2,20
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	18,00	2,16
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	23,00	5,52
13.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,08	40,00	3,20
14.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,15	40,00	6,00
15.	2521216701000	Teava din otel	m	0,40	35,00	14,00
16.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,00	45,00	90,00
17.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00	1,00	8,00
18.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,00	8,00
19.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,00	8,00
20.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,00	45,00	90,00
21.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	2,00	65,00	130,00
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,02	1 000,00	20,00
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 000,00	0,00
24.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	250,00	10,00
25.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	300,00	3,00
26.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,03	2 500,00	75,00
27.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,08	250,00	20,00
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	15,00	0,30
Total materiale de constructii						729,94

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	350,00	66,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	0,34	45,00	15,30

		m				
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,27	65,00	17,55
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,35	22,00	7,70
5.	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	1,00	150,00	150,00
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	120,00	22,80
		Total utilaje de constructii				279,85

Total	lei	1 968,67
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	215,75
Transport materiale	3,00 %	21,90
Total	100,00 +	2 206,32
Cheltuieli de regie	76,00 %	728,75
Total	100,00 +	2 935,07
Beneficiu de deviz	2,00 %	58,71
Total	100,00 +	2 993,78
TVA	20,00 %	598,75

Total deviz:

3 592,53

Intocmit


SRL "Cub-Gaz Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Cucoara r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare la conductele interioare.Presiune joasa				
1	IA34A	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw/Gazovaia COLONCA/	buc			448,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,1500	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	28,00	1,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	22,00	2,20
	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	1,0000	150,00	150,00
2	IB13B	Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2"/PLITA/	buc			234,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2000	35,00	7,00
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	65,00	65,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	45,00	45,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520	18,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040	23,00	2,42
3	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"	buc			15,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	18,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	23,00	0,69
4	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare	buc			156,96
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0020	11 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	22,00	2,42
	1019940	Splint din sirma	kg	0,4000	12,00	4,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	250,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,00
5	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			3 354,10
	1	Muncitor	h-om	15,3000	57,66	882,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,9000	40,00	76,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	36,00	14,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1600	1 000,00	200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	1 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	250,00	100,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	300,00	30,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	2 500,00	750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	350,00	665,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	45,00	153,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	22,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	120,00	228,00

6		Cablu VVG-LS 3*1.5 mm	m			9,50
	002321312	Cablu VVG-LS 3*1.5 mm	m	1,0000	9,50	0,00
7		Canale din PVC	m			12,00
	0023213198882	Canale din PVC	m	1,0000	12,00	0,00
8	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			328,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,83
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	40,00	3,20
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	28,00	1,12

APROBAT:

Intocmit

SRL "Cub-Gaz Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primaria comunei Cucoara r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.