

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО
Гагаузия от ул.Октябрьская до зерносклада**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 779 666,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до зерносклада				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	34,2000	61,500	2 103,300
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,2000	103,950	3 555,090
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - толщ. 10 см	m3	342,0000	882,990	301 982,580

1	2	3	4	5	6	7
4	DI107	AAmorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t	2,2230	11 444,049	25 440,122
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, k=1.5 до средней толщины 6 см	m2	3 420,0000	288,537	986 796,540
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,7000	331,150	1 887,555
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	570,0000	72,008	41 044,560
		<i>Total</i>	Lei			1 362 809,74 7
		Total Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до зерносклада Inklusiv salariu				1 362 809,74 7 35 355,390

	Total	Lei	1 362 809,75
	Asigurare sociala	24 %	8 485,29
	Total		1 371 295,04
	Cheltuieli de regie	5 %	68 564,75
	Total		1 439 859,79
	Beneficiu de deviz	3 %	43 195,79
	Total		1 483 055,58

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			296 611,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 779 666,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия от
ул.Октябрьская до
зерносклада**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 779 666,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	213,7500	70,00	14 962,500
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	256,5000	70,00	17 955,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,8270	70,00	2 437,890
		Total manopera				35 355,39

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	482,2200	1 900,00	916 218,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	69,4260	500,00	34 713,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,8200	500,00	35 910,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	416,8980	500,00	208 449,000
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,3900	450,00	6 925,500
6.	23203226000401	Bitum	t	2,2897	11 000,00	25 186,700
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,4300	10,00	564,300
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,2900	24,00	1 326,960
		Total materiale de construcții				1 229 293,46

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6669	380,00	253,422
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,3739	550,00	14 505,645
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,4455	380,00	10 429,290
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,4250	380,00	43 861,500
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,2700	380,00	2 382,600
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,1890	900,00	24 470,100
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3819	450,00	171,855
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2166	450,00	97,470

9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6829	350,00	1 989,015
Total utilaje de construcții						98 160,90

Total	Lei	1 362 809,75
Asigurare sociala	24 %	8 485,29
Total		1 371 295,04
Cheltuieli de regie	5 %	68 564,75
Total		1 439 859,79
Beneficiu de deviz	3 %	43 195,79
Total		1 483 055,58
TVA	20 %	296 611,12

Total deviz: **1 779 666,70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до
зерносклада

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до зерносклада				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			61,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	550,00	44,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - толщ. 10 см	m3			882,990
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
4	DI107	AAmorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t			11 444,049
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, k=1.5 до средней толщины 6 см	m2			288,537

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	0,0940	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	2,02
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			331,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			72,008
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.