Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Nr.22/07/2019-IVC

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Отопление. План на отм. 0,000. Блок А8	
4	Отопление. План на отм. 0,000. Блок А4	
5	Вентиляция. План на отм. 0,000. Блок А8	
6	Вентиляция. План чердака. Блок А8	
7	Вентиляция. План на отм. 0,000. Блок А4	
8	Отопление. Схемы систем. Схема подключения радиатора	
9	Вентиляция. Схемы систем В1-В7, П1, ПВ1	

План-схемы





Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
Серия 5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Nr.22/07/2019-IVC.CO	Спецификация оборудования	4 листа

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем м³	Периоды года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт	Установлен мощн. эл. двигат. кВт
			На отопление	На вентиляцию	На ГВС	Общий		
Школа		-16°С	46380	9900	-	56280	-	16,15

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Воздухонагреватель					Фильтр			Примечание
				Модель	L м3/ч	P, Па (кгс/м²)	n, об/мин	Электропитание	N, кВт	n, об/мин	Тип	Количество	Т-ра нагрева °С		Расход тепла/холода, Вт	Тип	Количество	ΔP, Па (кгс/м²)	
													От	До					
П1	1	Спортивный зал	Приточная установка	VEKA INT 1000	1000	200	-	~1/220	12,17	-	встроеный электр.	1	-16	15	9900	встроен	-	-	Включение дистанционное
В1	1	Спортивный зал	Наборная вытяжная установка	TD 1000/200 Silent	960	200	-	~1/220	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Включение дистанционное
П2	1	Гардеробные на отм. 0,000	Приточная установка	VEKA 350 EC	250	200	-	~1/220	3,66	-	встроеный электр.	1	-16	20	3100	встроен	-	-	Включение дистанционное
ПВ1	1	Пом. №1 на отм. 0,000	Приточно-вытяжная установка Prana	Prana 150	60	-	-	~1/220	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Включение дистанционное
В3	1	Пом. №2, №3 на отм. 0,000	Наборная вытяжная установка	TD 350/125 Silent	300	-	-	~1/220	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Включение дистанционное
В2	1	Пом. №4- №6 на отм. 0,000	Наборная вытяжная установка	TD 160/100 Silent	50	-	-	~1/220	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Включение дистанционное

Проект разработан в соответствии с дейсвующими нормами и правилами и обеспечивает основные критерии качества строительства, регламентируемые законом о качестве в строительстве:
A - прочность и устойчивость;
B - безопасность при эксплуатации;
C - пожарную безопасность;
D - гигиену,безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей среды ;
E - тепло - гидроизоляцию и энергосбережение;
F- защиту от шума при эксплуатации.

ГИП _____

Сертификат на имя Цемкало Л.Ю №0141 серии 2018Р от 31.10.18.

BENEFICIAR:
DÎTS AL PRIMĂRIA mun. BĂLȚI

OBIECTUL: nr.22/07/2019-IVC

"REPARAȚIA CAPITALĂ ALE ACOPERIȘURILOR lit. A;lit.A3 ;lit. A4 ;lit.A5 ;lit.A8 A CLĂDIRII LICEULUI TEORETIC "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT".

Mod.	Nr.part.	Foaia	Nr.doc.	Semn.	Data.
Măn.proiect		Spinenco Ș.			
Sp.princ.		Țemcalo L.			
Elaborat		Bordei M.			

"REPARAȚIA CAPITALĂ ALE ACOPERIȘURILOR lit. A;lit.A3 ;lit. A4 ;lit.A5 ;lit.A8 A CLĂDIRII LICEULUI TEORETIC "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT".

Faza	Plansa	Planse
PE	1	9

Общие данные (начало)

SC"MIHANCONS - GRUP" SRL
Licenta Seria A MMII
Nr. 053804 din 22 .12.2016

СОГЛАСОВАНО:
ГАП
АОВ
ЭЛ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.