



CONTRACT Nr. 29
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 02 2020

Brătușeni
(localitatea)

_____ SRL Primaterax Nord _____
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin _____ administrator Badrajan V. _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și _____ primăria com.Brătușeni _____
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin _____ primarul M.Andruh _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrari de reparatii capitale constructiilor speciale , Cod CPV: 45233253-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
_____ prin comandă _____
(condițiile de livrare/prestare/executare)
_____ o lună _____
(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 298 887.00 (doua sute nouazeci opt mii opt sute optzeci sapte)lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează _____ prin transfer _____
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseni (str.
 Comsomolscaia linga riu) r-nul
 Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **23 816 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	<u>1 668,19</u> 0,00	<u>266,91</u> 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,2000	<u>76,11</u> 76,11	<u>91,33</u> 91,33
3	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150-90 mm	buc	2,0000	<u>526,36</u> 174,13	<u>1 052,71</u> 348,27
4	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	2,0000	<u>111,93</u> 33,45	<u>223,86</u> 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
5	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	2,0000	216,34 51,90	432,69 103,79
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	100,0000	108,19 10,49	10 819,20 1 049,42
7	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	100,0000	18,11 4,04	1 811,12 403,62
8	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	100,0000	0,39 0,24	38,64 23,64
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1600	414,19 0,00	66,27 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1600	980,06 508,56	156,81 81,37

		Total	Lei	14 959
--	--	-------	-----	--------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			488
		Total				15 447
		Cheltueli transportare	10 %			906
		Total				16 353
		Cheltueli de regie	14,5 %			2 371
		Total				18 724
		Beneficiu de deviz	6 %			1 123
		Total				19 847
		TVA	20 %			3 969
						23 816
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 168

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor
Primaria com. Bratuseni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Badrajan V 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Andruh M 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseni (str.
 Curbanova-Crasnoarmeiscaia-
 Serghei Lazo) r-nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **169 262 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,3000	<u>1 668,20</u> 0,00	<u>3 836,86</u> 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	16,0000	<u>76,11</u> 76,11	<u>1 217,78</u> 1 217,78
3	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	25,6000	<u>216,34</u> 51,89	<u>5 538,41</u> 1 328,49
4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,8600	<u>2 117,35</u> 611,20	<u>1 820,92</u> 525,63

1	2	3	4	5	6	7
5	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,0000	832,00 0,00	2 496,00 0,00
6	AcE07A	Montarea capacelor din PVC fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,0000	718,08 40,36	2 154,25 121,09
7	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu (inel) pina la 15 cm grosime	buc	6,0000	23,07 23,07	138,39 138,39
8	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevei polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	550,0000	72,31 6,23	39 773,08 3 425,01
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 75 mm	buc	1,0000	271,71 31,71	271,71 31,71
10	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (BRONZ)1 1/4" - 1 1/2"	buc	2,0000	232,82 26,52	465,65 53,05
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 75-63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform	buc	2,0000	77,02 33,45	154,03 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului				
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,0000	39,34 20,18	157,35 80,72
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	400,0000	55,54 3,11	22 216,07 1 245,45
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	330,0000	44,72 3,11	14 756,88 1 027,50
15	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" (Врезка в существующую сеть)	buc	1,0000	405,25 399,58	405,25 399,58
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 280,0000	6,41 2,31	8 200,19 2 952,19
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 280,0000	0,39 0,24	494,60 302,60
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,3000	414,20 0,00	952,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,3000	980,06 508,56	2 254,14 1 169,69

	Total	Lei	107 306
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 170
	Total		110 476
	Cheltueli transportare	10 %	5 741
	Total		116 217
	Cheltueli de regie	14,5 %	16 851
	Total		133 068
	Beneficiu de deviz	6 %	7 984
	Total		141 052
	TVA	20 %	28 210
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		169 262 14 087

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria com.Bratuseni
(denumirea)

Administrator Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Andruh M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseeni (str.
 Sadovaia-str.Frunze-
 str.Rabociaia) r-nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **105 809 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,8600	1 668,20 0,00	3 102,85 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	12,0000	76,11 76,11	913,33 913,33
3	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	20,7000	216,34 51,89	4 478,32 1 074,21
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75-63 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	2,0000	77,02 33,45	154,03 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
5	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	2,0000	<u>53,66</u> 20,18	<u>107,31</u> 40,36
6	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,0000	<u>39,34</u> 20,18	<u>157,35</u> 80,72
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevinei polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	335,0000	<u>55,54</u> 3,11	<u>18 605,96</u> 1 043,07
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevinei polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	200,0000	<u>48,84</u> 3,11	<u>9 768,03</u> 622,73
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: tipul tevinei polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	500,0000	<u>31,68</u> 3,11	<u>15 839,41</u> 1 556,82
10	SD19C	Robinet de retinere cu	buc	2,0000	232,82	465,65

1	2	3	4	5	6	7
		venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (BRONZ)1 1/4" - 1 1/2"			26,52	53,05
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,6000	2 117,43 611,20	1 270,46 366,72
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	832,00 0,00	1 664,00 0,00
13	AcE07A	Montarea capacelor din PVC fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,0000	718,08 40,36	1 436,16 80,72
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 035,0000	0,39 0,24	399,93 244,68
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 035,0000	6,41 2,31	6 630,62 2 387,12
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,8600	414,20 0,00	770,41 0,00
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	1,8600	980,06 508,56	1 822,91 945,92

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				

	Total	Lei	67 589
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 132
	Total		69 721
	Cheltueli transportare	10 %	2 928
	Total		72 649
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 534
	Total		83 183
	Beneficiu de deviz	6 %	4 991
	Total		88 174
	TVA	20 %	17 635
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		105 809
			9 477

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC"Primaterax-Nord" SRL

Primaria com Bratuseni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Badrajan V

Primar Andruh M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

