

**Lucrari de reparatii curente la
sala de grupa Nr.8 a IET Nr.161
din str. A. Russo 61/3, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 116 385,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Grupa Nr.8 - Salon 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	49,070	16,82 14,73	825,46 722,56
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	2,400	26,32 25,07	63,16 60,16
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,400	34,93 21,20	83,84 50,88
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400	236,95 92,80	568,69 222,72
5	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	49,070	15,16 0,96	743,78 47,04
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	49,070	16,61 4,48	815,18 219,84
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	49,070	94,60 7,49	4 641,95 367,36

1	2	3	4	5	6	7
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	49,070	192,34 35,20	9 438,11 1 727,36
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400	236,95 92,80	568,69 222,72
Total Pardoseli						17 748,86
		1.1.2. Tavane				
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	49,070	158,79 61,12	7 791,79 2 999,04
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,070	22,58 17,60	1 108,20 863,68
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,070	3,76 0,96	184,42 47,04
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,070	28,86 17,60	1 416,01 863,68
Total Tavane						10 500,42
		1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri				
14	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,600	51,34 51,20	338,82 337,92
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	19,900	9,70 8,64	192,94 171,84
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	79,620	3,91 0,96	311,30 76,48

1	2	3	4	5	6	7
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,900	48,79 20,49	970,91 407,68
18	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	19,900	49,14 20,81	977,97 414,08
19		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	24,000	4,00 0,00	96,00 0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,620	3,76 0,96	299,36 76,48
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,620	22,58 17,60	1 798,03 1 401,28
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,620	3,76 0,96	299,36 76,48
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,620	28,85 17,60	2 297,41 1 401,28
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,600	179,90 52,80	1 187,32 348,48
Total Pereti, inclusiv glafuri						
					8 769,42	
		1.1.4. Timplarii				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,280	13,46 13,46	44,16 44,16
26	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 800x2050(h) - 1buc,	m2	1,640	862,96 52,68	1 415,25 86,40
27	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000	352,40 80,00	352,40 80,00

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervazuri F	m	8,300	4,56 4,51	37,84 37,44
Total Timplarii						1 849,65
		1.1.5. Tehnico-sanitare (Incalzire)				
29	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	4,000	4,48 4,48	17,92 17,92
30	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	16,000	31,38 24,00	502,02 384,00
31	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	3,000	1 340,64 64,00	4 021,92 192,00
32		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	3,000	78,00 0,00	234,00 0,00
33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	3,000	17,70 3,20	53,10 9,60
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	26,60 4,80	159,60 28,80
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	6,000	103,89 5,76	623,32 34,56
36	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф25х4,0	m	16,000	48,85 12,80	781,60 204,80
37	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	9,76 5,76	58,58 34,56
38	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,44 8,32	74,62 49,92
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	6,000	27,17	163,02

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"			4,80	28,80
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,000	18,72 12,80	37,44 25,60
Total Tehnico-sanitare (Incalzire)						6 727,14
Total Grupa Nr.8 - Salon						45 595,49
		1.2. Grupa 8 - Vestiar				
		1.2.1. Pardoseli				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,300	16,83 14,72	274,30 240,00
42	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai "Dragon" sau analog	m2	16,300	15,13 0,96	246,68 15,68
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,300	16,60 4,48	270,64 72,96
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	16,300	94,59 7,48	1 541,78 121,92
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	16,300	192,34 35,20	3 135,09 573,76
Total Pardoseli						5 468,49
		1.2.2. Tavane				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,300	158,78 61,11	2 588,05 996,16
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	16,300	22,58 17,59	368,01 286,72

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,300	3,76 0,96	61,24 15,68
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,300	28,84 17,59	470,12 286,72
Total Tavane						
					3 487,42	
		1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,70 8,64	116,34 103,68
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	48,050	3,91 0,96	187,87 46,08
52	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,000	48,78 20,48	585,36 245,76
53	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	12,000	49,14 20,80	589,63 249,60
54		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	16,200	4,00 0,00	64,80 0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,050	3,76 0,96	180,66 46,08
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,050	22,58 17,60	1 084,93 845,44
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,050	3,76 0,96	180,66 46,08
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,050	28,86 17,60	1 386,58 845,76

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti, inclusiv glafuri						4 376,83
		1.2.4. Timplarii				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,050	13,42 13,42	27,52 27,52
60	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 800x2050(h) - 1buc,	m2	2,050	863,04 52,76	1 769,23 108,16
61	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,000	352,40 80,00	352,40 80,00
Total Timplarii						2 149,15
		1.2.5. Tehnico-sanitare (Incalzire)				
62	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	4,48 4,48	4,48 4,48
63	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,000	31,51 24,00	189,04 144,00
64	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 14 elemente	buc	1,000	1 550,64 64,00	1 550,64 64,00
65		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000	17,70 3,20	17,70 3,20
67	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	26,60 4,80	53,20 9,60
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,000	103,58 5,76	207,17 11,52
69	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu	buc	1,000	24,62	24,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 1"			19,52	19,52
70		Резьбы стальные 1"	buc	1,000	12,00 0,00	12,00 0,00
71	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	6,000	48,85 12,80	293,10 76,80
72	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	9,74 5,76	19,48 11,52
73	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	12,38 8,32	24,76 16,64
74	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m cu olandez 25x1"	buc	1,000	24,30 4,80	24,30 4,80
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4"	buc	2,000	27,13 4,80	54,26 9,60
Total Tehnico-sanitare (Incalzire)						2 552,75
Total Grupa 8 - Vestiar						18 034,64
		1.3. Grupa Nr.1				
		1.3.1. Tavane				
76	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,830	158,79 61,12	7 753,83 2 984,64
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,830	22,58 17,60	1 102,55 859,20
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,830	3,76 0,96	183,36 46,72
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu	m2	48,830	28,86	1 409,07

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,60	859,52
Total Tavane					10 448,81	
		1.3.2. Pardoseli				
80	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	4,850	26,18 24,94	126,96 120,96
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	4,850	16,60 4,49	80,53 21,76
82	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	4,850	34,89 21,11	169,22 102,40
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,850	237,17 92,83	1 150,26 450,24
Total Pardoseli					1 526,97	
Total Grupa Nr.1					11 975,78	
Cheltuieli directe			lei		75 605,91	
Asigurarea sociala			24,00 %		6 110,28	
Transportul materialelor			1,00 %		490,70	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			2,00 %		981,41	
Total			100,00 +		83 188,30	
Cheltuieli de regie			1,00 %		831,88	
Total			100,00 +		84 020,18	
Beneficiu de deviz			1,00 %		840,20	
Total Lucrari de constructie					84 860,38	
		2. Lucrari de electromontare				
		2.1. Grupa Nr.8				
84	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,000	9,60 9,60	96,00 96,00
85	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	1,92	3,84

1	2	3	4	5	6	7
					1,92	3,84
86	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,100	47 172,30 8 672,00	4 717,23 867,20
87	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	4 836,50 1 264,00	96,73 25,28
88		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	4,000	2,00 0,00	8,00 0,00
89	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	473,59 396,80	331,51 277,76
90		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2	m	70,000	9,50 0,00	665,00 0,00
91		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	60,000	11,50 0,00	690,00 0,00
92	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,700	1 487,16 761,60	1 041,01 533,12
Total Grupa Nr.8					7 649,32	
		2.2. Grupa Nr.1				
93	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,000	9,60 9,60	57,60 57,60
94	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060	47 047,00 8 672,00	2 822,82 520,32
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	472,67 397,33	56,72 47,68
96		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2	m	12,000	9,50 0,00	114,00 0,00
Total Grupa Nr.1					3 051,14	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			10 700,46
		Asigurarea sociala	24,00 %			582,91
		Transportul materialelor	1,00 %			79,35
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			158,70
		Total	100,00 +			11 521,42
		Cheltuieli de regie	20,00 %			485,76
		Total	100,00 +			12 007,18
		Beneficiu de deviz	1,00 %			120,07
		Total Lucrari de electromontare				12 127,25

	Cheltuieli directe	lei	96 987,63
	TVA	20,00 %	19 397,53

Total deviz: **116 385,16**
Incluziv salariu **27 888,32**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)