

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Reparatia fantanii pe str. Vasile Alecsandri din or. Cimisia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1.15

| Nr. | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Volum  |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      |
|     |                                | <b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 1   | RpCB18G                        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,200  |
| 2   | TsA01C1                        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                       | m3   | 1,800  |
| 3   | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.                                                                                                                                      | m3   | 1,200  |
| 4   | TsH92B                         | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 6,100  |
| 5   | TsI50A5                        | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                 | t    | 6,100  |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|     |                                | <b>Capitolul 2. Amenajarea fantanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 6   | DC04B                          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                            | m    | 4,000  |
| 7   | TsC54C                         | Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,200  |
| 8   | DE11A                          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.                                                                                                             | m    | 11,000 |
| 9   | DA12C                          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm                                                                                                                                                | m3   | 0,690  |
| 10  | TsJ05B<br>aplicativ            | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00                                              | m2   | 6,900  |
| 11  | DE17B                          | Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. | m2   | 6,900  |
| 12  | CL17B                          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Scaun pentru caldare)                                                                                                                                                            | kg   | 45,000 |
| 13  | CN20B                          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.                                                                                                                                                                     | m2   | 0,500  |
| 14  | TrB22F3B                       | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t.                                                                                                                                                                | t    | 1,000  |
| 15  | Pret de piata                  | Colac din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 2. Amenajarea fantanii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;