

Formularul nr. 5

Antreprenor: Tresmus Grup SRL, str.Petricani 18/1, mun.Chisinau

Investitor: Banca Nationala a Moldovei

Obiect: Montare 8 aparate de aer conditionat 009 BTU

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	I	Lucrari de montare 8 Aparate de Aer				
1	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea	buc			1113,7
						289,93
1.1	23312	Suport p/u conditioner 35x35 L450 (set)	buc	1	121,88	121,88
1.2	22974	Teava Cupru izolata Foma Colac d1/4 (6.35)	m	7	27,13	189,91
1.3	22975	Teava Cupru izolata Foma Colac d3/8 (9.52)	m	7	40,36	282,55
1.4	23 780	Diblu 14/10x120 cu surub cap hex. / 046019	buc	4	6,19	24,77
1.5	24 023	Diblu polipr. cu surub 8/5x50_10 buc / 045109	set	1	8,45	8,45
1.6	24 686	BANDA IZOLANTA 20X19MM 0.13MM ALBASTRA	buc	1	9,01	9,01
1.7	19 706	Banda elastica p/u traseu frigorific 15m	buc	1,5	100,69	151,03
1.8	18 662	Bulon DIN 933 8x40_6 buc / 156124	p.	1	8,45	8,45
1.9	18 654	Piulita DIN 934 M-8_10 buc / 089108	p.	1	5,07	5,07
1.10	18 656	Saiba DIN 9021 M-8_10 buc / 091108	set	1	6,19	6,19
1.11	24 421	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE SI URECHIUȘA / 300.000.703 /	buc	1	9,01	9,01
1.12	24111173 22835	Freon	kg	0,03	298,08	7,45
1.13	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5	82,84	289,93
	I	TOTAL Lucrari de montare 8 Aparate de				0
	II	Utilaj Aparate de Aer Condiitionat 009				
2	27 108	Conditioner QuattroClima Inverter (QV-VE09WAE/QN-VE09WAE) R32	buc			4092,95
						0
	II	TOTAL Utilaj Aparate de Aer				0
	III	Lucrari de montare accesorii la Aparate				
3	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			35,97
						24,85
3.1	20510	Teava PEXAL IVAR colac-100m d16/2	m	1	11,12	11,12
3.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	82,84	24,85

4	RpEB1 0H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru	m			42,64
						28,99
4.1	19 881	FIR ELECTRIC PVS 4*1.5 / 91012	m.l.	1	13,25	13,25
4.2	22222222 22992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3	0	0
4.3	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,35	82,84	28,99
5	RpEB1 0G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru	m			39,9
						28,16
5.1	18 381	FIR ELECTRIC PVS 3*1.5 / 91006	buc	1	11,39	11,39
5.2	22222222 22992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3	0	0
5.3	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,34	82,84	28,16
	III	TOTAL Lucrari de montare accesorii la				0

APROBAT:

Intocmit: Gheorghe Calistru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Banca Nationala a Moldovei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.