

Renovarea scarilor exterioare la Consiliul Raional Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 135 841 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi din granit	m2	80,560	46,974 44,974	3 784,244 3 623,124
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	16,100	262,566 197,197	4 227,309 3 174,875
3	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	38,600	25,947 25,947	1 001,554 1 001,554
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	38,600	16,955 0,000	654,458 0,000
5	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scari), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	22,950	128,954 92,256	2 959,486 2 117,275
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii de scari exterioare preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	16,100	1 071,454 328,662	17 250,417 5 291,458
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Bp1d4 100x100 /	kg	177,230	18,582 1,730	3 293,336 306,578
8	CG19C1	Placarea scarilor exterioare cu placi din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea pina la 5 cm, montate	m2	59,240	217,394 190,278	12 878,398 11 272,069

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa /fara pretul placilor /				
9	CG19C1	Placarea scarilor exterioare cu placi din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea pina 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa	m2	4,000	1 441,394 190,278	5 765,575 761,112
10	CG20B1	Plinte inclinate la scari cu inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m	133,200	97,037 92,256	12 925,378 12 288,499
11	CG21B1	Ceruirea, lustruirea plintelor din granit in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	133,200	54,985 54,777	7 324,056 7 296,296
12	CG21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din granit, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	59,240	115,737 115,320	6 856,259 6 831,557
Cheltuieli directe			lei		78 920	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		12 142	
Transportarea materialelor			10,00 %		2 208	
Cheltuieli de regie			14,50 %		13 524	
Beneficiu de deviz			6,00 %		6 407	
TVA			20,00 %		22 640	

Total deviz:

135 841

Incluziv salariu

53 964

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)