

**Reparatia acoperisului
(schimbarea foilor de ardezi) si
termoizolarea peretilor la blocul
de stadii a Gimnaziului din s.
Cirnateni Noi r-I Causeni.
(Etapa I)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie. (Demontari).**

Valoarea de deviz 105 914,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	700,4000	38,25 37,85	26 790,580 26 510,420
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	700,4000	10,06 9,46	7 047,846 6 627,606
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	4,0000	16,07 15,77	64,284 63,084
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	93,3000	7,56 7,36	705,329 686,669
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,8000	7,56 7,36	497,435 484,275
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	610,0000	36,42 35,22	22 217,359 21 485,359
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit)	m3	91,5000	60,12 53,62	5 501,108 4 906,358

1	2	3	4	5	6	7
8		Moloz		0,0000	0,00 0,00	0,000 0,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3000	1 430,00 0,00	429,000 0,000
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,2000	28,91 28,91	352,745 352,745
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	61,0000	41,80 0,00	2 549,800 0,000

	Total	Lei	66 155,49
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	14 667,96
	Cheltuieli de transport	3 %	2,47
	Cheltuieli de regie	5 %	4 041,29
	Beneficiul	4 %	3 394,69
	Total		88 261,90
	TVA	20 %	17 652,38
			105 914,28
	Total deviz: Inclisiv salariu		61 116,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)