

**L383 Drum de acces spre
Floritoaia Noua**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 804 015,57 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	50,00	558,59 29,07	27 929,60 1 453,60
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	6 961,00 0,00	10 441,50 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 500,00	105,15 1,82	262 885,00 4 542,50
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	132,41 1,82	331 035,00 4 542,50
Total			lei		632 291,10	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 371,18	
Cheltuieli de regie			3,50 %		22 213,18	
Beneficiu de deviz			2,00 %		13 137,51	
TVA			20,00 %		134 002,59	

**Total deviz:
Incluziv salariu****804 015,57
10 538,60**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()