

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8

Valoarea de deviz 77 289,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8 1.1. Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8 (Lungimea - 150 m, b=4,0 m) 1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,6000	1 353,92 0,00	812,35 0,00
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,6000	5 667,97 354,90	3 400,78 212,94
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea	m3	0,6000	60,83 0,00	36,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	lei			4 249,63
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				4 249,63 212,94
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	72,0000	730,08 56,00	52 565,58 4 032,00
		<i>Total</i>	lei			52 565,58
		Total Structura rutiera Inclusiv salariu				52 565,58 4 032,00
		1.1.3. Rigola pentru scurgere apelor				
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,0000	584,27 96,60	584,27 96,60
		<i>Total</i>	lei			584,27
		Total Rigola pentru scurgere apelor Inclusiv salariu				584,27 96,60
		<i>Total</i>	lei			57 399,48
		Total Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8 (Lungimea - 150 m, b=4,0 m) Inclusiv salariu				57 399,48 4 341,54
		<i>Total</i>	lei			57 399,48
		Total Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8 Inclusiv salariu				57 399,48 4 341,54

		Total	lei			57 399,48
		CAS	24 %			1 041,97
		Total CD				58 441,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7 %			4 090,90
		Total cu CR				62 532,35
		Beneficiu	3 %			1 875,97
		Total cu B				64 408,32
		TVA	20 %			12 881,66
		Total deviz:				77 289,98
		Inclusiv salariu				4 341,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Cosernita, r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8

Valoarea de deviz 77 289,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	57,6000	70,00	4 032,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4220	70,00	309,54
Total manopera						4 341,54

Materiale:

1.	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	7,3440	320,00	2 350,08
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	91,4400	320,00	29 260,80
3.	1421102200525-1	Savura	m3	18,5040	190,00	3 515,76

4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,6000	20,00	372,00
Total materiale de construcții						35 498,64

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,0500	641,67	3 240,43
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	5,7096	558,33	3 187,84
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5760	558,33	10 371,54
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8600	408,33	759,49
Total utilaje de construcții						17 559,30

Total	lei	57 399,48
CAS	24 %	1 041,97
Total CD		58 441,45
Cheltuieli de regie	7 %	4 090,90
Total cu CR		62 532,35
Beneficiu	3 %	1 875,97
Total cu B		64 408,32
TVA	20 %	12 881,66

Total deviz: 77 289,98

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale Investitor
din s. Cosernita, r-nul Florești**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pînă la str. Lalelelor, nr.8				
		1.1. Sectorul de drum de la str. Lalelelor, nr.5 pînă la str. Lalelelor, nr.8 (Lungimea - 150 m,				

1	2	3	4	5	6	7
		b=4,0 m)				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,92
		<i>Total</i>	lei			812,35
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 667,97 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,07
		<i>Total</i>	lei			3 400,78
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,83 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,83
		<i>Total</i>	lei			36,50
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			52 565,58
		1.1.3. Rigola pentru scurgere apelor				
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			584,27 96,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	70,00	96,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	641,67	487,67
		<i>Total</i>	lei			584,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

