


Reparatia capitala a acoperisului blocului de locuinte din str.

Ialoveni, 96B

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 4. Acoperis flexibil

Valoarea de deviz 24 878,12 lei

Intocmit in prețuri curente 06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,000	26,28	210,240
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,600	26,28	699,048
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,250	26,28	32,850
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,800	26,28	2 386,224
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,250	26,28	1 819,890
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,750	26,28	72,270
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,950	26,28	1 706,886
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,000	26,28	131,400
Total manopera						7 058,81

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,675	100,00	267,500
2.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	31,500	3,00	94,500
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,000	3,00	12,000
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	60,000	2,00	120,000
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	15,500	5,00	77,500
6.	2413217300010	Cleme	buc	7,650	0,50	3,825
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	653,600	0,80	522,880
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	235,400	0,80	188,320
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	500,00	3,000
10.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,120	0,00	0,000
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,480	0,00	0,000
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,120	23,00	94,760
13.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	230,000	21,00	4 830,000
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,000	3,00	30,000
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	37,000	12,00	444,000
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,000	9,00	27,000
17.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	16,065	75,00	1 204,875
18.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	21,630	76,00	1 643,880
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,000	12,00	12,000
20.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,825	87,00	332,775
21.	2874115837745	Suruburi	buc	206,000	0,20	41,200
22.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,885	30,00	176,550
23.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,120	30,00	123,600
24.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,650	30,00	229,500

25.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,825	3,00	11,475
26.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,825	40,00	153,000
27.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,120	75,00	309,000
28.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,840	14,00	403,760
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,655	0,00	0,000
Total materiale de construcții						11 356,90

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,000	0,50	10,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,280	0,50	1,140
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,000	0,50	3,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,925	0,50	3,463
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,800	0,50	1,900
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,160	1,00	0,160
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,500	1,00	5,500
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	140,00	180,600
Total utilaje de construcții						205,76

Total	lei	18 621,47
Asigurarea sociala	22,50 %	1 588,23
Transport	1,00 %	113,57
Total	100,00 +	20 323,27
Cheltuieli de regie	1,00 %	203,23
Total	100,00 +	20 526,50
Beneficiu	1,00 %	205,27
Total	100,00 +	20 731,77
TVA	20,00 %	4 146,35

Total deviz:

24 878,12

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)