

Aprovizionarea cu apa com. Bacalia. Causani.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Castel de apa V=5m³, H=12m. poz.2. Camera de distributie poz4. Tavi si armaturi.
list. 2-2-2.

Valoarea de deviz 31 219,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavi si armatura.				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tava d=57x4mm	m	22,00	113,22 28,83	2 490,81 634,26
2	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	22,00	19,52 5,77	429,35 126,85
3	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m ²	5,72	36,34 32,29	207,86 184,70
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной 90 гр. д=50мм.	buc	1,00	102,48 60,54	102,48 60,54
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (переход стальной 90гр д100x50мм)	buc	1,00	113,70 60,54	113,70 60,54
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, avind diametrul de 50-100 mm(флянец стальной 50мм)	buc	1,00	129,37 51,32	129,37 51,32
7	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	1,00	192,81 11,53	192,81 11,53