

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: IMSP Centrul de Sanatate Cahul

Obiect: Lucrări de reparație capitală a edificiului IMSP CS Cahul

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie coridor laborator, et.3; 1.1. Coridor						
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pardoseli)	m2			5,09 2,58
1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			127,22 60,28
2.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
2.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,63	34,18
2.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	760,79	31,95
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	21,26	0,21
2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	86,11	51,67
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
2.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	36,60	0,44
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,57 249,72
3.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie la pardoseli	m2	1,030	279,70	288,09
3.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,31	13,41
3.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,18	5,45
3.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
3.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	27,97	25,17
3.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	86,11	224,75
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	86,11	24,97
3.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,23	0,24
3.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
4	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			112,19 73,19
4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,63	5,26
4.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	760,79	4,56
4.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
4.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	27,97	28,53
4.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	5,59	0,56
4.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	86,11	64,58
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,23	0,05
TOTAL 1. Lucrari de reparatie coridor laborator, et.3; 1.1. Coridor						32 175,45
1.2. Кабинет 309; 1.2.1. Tavane						
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
5.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
5.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
5.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
TOTAL 1.2. Кабинет 309; 1.2.1. Tavane						29 916,79
1.2.2. Pereti						
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известковой краски)	m2			43,86 19,81
6.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	39,16	19,58
6.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,400	11,19	4,48

6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	86,11	19,81
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - бетоноконтант	m2			7,13
						2,58
7.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,150	28,99	4,35
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			527,72
						210,97
8.1	2670112203000	Placi tip faianta la pereti	m2	1,050	279,70	293,69
8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,63	1,05
8.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
8.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,18	6,00
8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	21,26	0,17
8.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,31	13,25
8.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	86,11	193,75
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	86,11	17,22
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
8.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,06
						105,05
9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,69	19,17
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	21,26	0,09
9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	86,11	105,05
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,23	0,41
9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,91	0,33
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			25,18
						17,22
10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,86	7,54
10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	2,69	0,40
10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	21,26	0,01
10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	86,11	17,22
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - супратен	m2			5,09
						2,58
11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			55,85
						47,36
12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,02	8,46
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	21,26	0,02
12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	86,11	38,75
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,23	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской	m2			5,09
						2,58
13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной	m2			63,39

		поверхности, в 2 слоя, вручную)					47,36
14.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	32,47		12,99
14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	8,02		0,48
14.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,92		1,96
14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	11,19		0,56
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26		0,04
14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	86,11		47,36
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-цвет колера согласовать с заказчиком	kg				291,32 6,03
15.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	279,70		285,30
15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	86,11		6,03
		TOTAL 1.2.2. Pereti					35 213,23
		1.2.3. Pardosele					
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2				41,41 39,61
16.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56		1,01
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26		0,64
16.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11		19,81
16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11		19,81
16.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23		0,16
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2				155,92 20,15
17.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,39		128,38
17.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	55,94		5,03
17.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,26		0,09
17.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,005	0,00		0,00
17.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	86,11		20,15
17.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,91		0,88
17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,23		0,05
18	CG08A	Pardosele din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, защищенные, включая плитуса из ПВХ,=33,6 в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,015	m2				531,56 94,72
18.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08		317,18
18.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94		1,68
18.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94		33,56
18.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44		11,64
18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63		1,31
18.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26		0,03
18.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35		10,07
18.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35		1,21
18.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79		0,46
18.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,580	95,10		55,16
18.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,015	0,00		0,00
18.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11		8,61
18.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11		86,11
18.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23		0,16
		TOTAL 1.2.3. Pardosele					41 984,58
		1.2.4. Electricitatea					
19	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках) 60*60	buc				473,63 94,72
19.1	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 mm	buc	1,000	371,44		371,44
19.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12		2,24
19.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40		2,80
19.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02		0,64
19.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95		1,79
19.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	86,11		94,72
20	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми	buc				66,53

		проводами)-выключатели 2-х клав.				23,25
20.1	1111000100021	Comutator manual - выключатели 2-х клав.	buc	1,020	37,95	38,71
20.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
20.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	86,11	23,25
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
21.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
21.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
21.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
21.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
21.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
21.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 1.2.4. Electricitatea				4 726,51
		1.3. Birou 309				
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA - pentru usa(Разборка стен кладки из кирпича или BCA)- et/ 3 Birou 309	m2			114,19 113,66
22.1	4100126202818	Apă	m3	0,010	21,26	0,21
22.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	86,11	113,66
22.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	5,23	0,31
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтат et.3 coridor laborator	m2			7,13 2,58
23.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,150	28,99	4,35
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) et.3 coridor laborator	m2			527,72 210,97
24.1	2670112203000	Placi tip faianta la pereti	m2	1,050	279,70	293,69
24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,63	1,05
24.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
24.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,18	6,00
24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	21,26	0,17
24.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,31	13,25
24.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	86,11	193,75
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	86,11	17,22
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
24.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) cab.316 laborator	m2			527,72 210,97
25.1	2670112203000	Placi tip faianta la pereti	m2	1,050	279,70	293,69
25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,63	1,05
25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,18	6,00
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	21,26	0,17

25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,31	13,25
25.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	86,11	193,75
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	86,11	17,22
25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Perete despartitor din metaloplast-et.3 birou 309	m2			1 544,16 60,28
26.1	2523146720300	Perete despartitor din metaloplas	m2	1,000	1 454,45	1 454,45
26.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	27,97	0,28
26.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	8,02	0,96
26.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	78,32	27,41
26.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	86,11	55,97
26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	86,11	4,31
26.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	156,84	0,78
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)) Perete despartitor din metaloplast - cu usa incorporabila) et.3 coridor laborator	m2			1 544,16 60,28
27.1	2523146720300	Perete despartitor din metaloplast cu usa	m2	1,000	1 454,45	1 454,45
27.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	27,97	0,28
27.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	8,02	0,96
27.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	78,32	27,41
27.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,650	86,11	55,97
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	86,11	4,31
27.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	156,84	0,78
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) et.3 birou 309	m2			2 146,92 69,75
28.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 013,85	2 013,85
28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,57
28.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	78,32	39,16
28.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	89,50	15,66
28.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,92	2,35
28.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,48	4,48
28.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	86,11	62,86
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	86,11	6,89
28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
		TOTAL 1.3. Birou 309				54 677,06
		1.4. Electricitatea				
29	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. et.3 Coridor laborator	buc			66,53 23,25
29.1	1111000100021	Выключатели 2-х клав	buc	1,020	37,95	38,71
29.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
29.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
29.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	11,19	0,06
29.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	86,11	23,25
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки et.3 Coridor laborator	buc			87,09 26,69
30.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35

30.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
30.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
30.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
30.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
30.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 2 x1,5 et.3 Coridor laborator	m			19,13
		Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10				6,03
31.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru - ВВГ нг-FR-LS- 2 x1,5	m	1,030	12,41	12,78
31.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
31.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
31.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
		TOTAL 1.4. Electricitatea				901,77
		2. Lucrari de reparatie et. I; 2.1. Pereti biroului et.1				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Разборка стен кладки из кирпича или BCA) - Birou 109	m2			114,19
						113,66
32.1	4100126202818	Apă	m3	0,010	21,26	0,21
32.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	86,11	113,66
32.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	5,23	0,31
33	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			256,19
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				158,01
33.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	48,11	50,51
33.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	8,22	7,56
33.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	12,36	27,20
33.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,350	0,67	1,58
33.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,758	0,56	0,42
33.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,02	2,17
33.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	15,38	1,35
33.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,78	1,29
33.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,22	3,62
33.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,005	0,00	0,00
33.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	86,11	158,01
33.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,23	0,02
33.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,048	31,37	1,49
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			55,85
						47,36
34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,02	8,46
34.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	21,26	0,02
34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	86,11	38,75
34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,23	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,09
						2,58
35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,39
						47,36
36.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	32,47	12,99
36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	8,02	0,48
36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,92	1,96
36.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	11,19	0,56
36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,04
36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	86,11	47,36
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie et. I; 2.1. Pereti biroului et.1				173 615,89
		2.2. Pardosele biroului et. I				
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			155,92
						20,15
37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,39	128,38

37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	55,94	5,03
37.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,26	0,09
37.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,005	0,00	0,00
37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	86,11	20,15
37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,91	0,88
37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,23	0,05
		TOTAL 2.2. Pardosele biroului et. I				20 270,20
		2.3. Cabinet 113				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
38.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
38.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
38.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
39	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			581,52 94,72
39.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
39.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
39.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
39.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
39.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
39.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
39.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
39.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
39.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
39.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
39.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,015	0,00	0,00
39.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
39.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
39.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
40.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
40.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
40.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
41	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
41.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
41.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
41.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
41.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	8,02	0,64
41.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
41.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
42.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
42.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
42.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
42.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
43	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
43.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
43.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
43.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
43.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,150	4,48	0,67
43.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
43.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			87,09

		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки				26,69
44.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
44.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
44.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
44.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
44.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
44.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
44.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
45	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клавиш.	buc			66,53 23,25
45.1	1111000100021	Выключатели 2-х клавиш.	buc	1,020	37,95	38,71
45.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
45.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
45.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	86,11	23,25
		TOTAL 2.3. Cabinet 113				30 105,46
		2.4. Cabinet 112				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
46.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
46.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
46.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
46.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
47	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, tiling,capace)=1,015	m2			581,52 94,72
47.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
47.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
47.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
47.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
47.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
47.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
47.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
47.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
47.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
47.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
47.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,015	0,00	0,00
47.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
47.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
47.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
48.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
48.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
48.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
49.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
49.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
49.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
49.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
49.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
49.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda	m			24,76

		izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10				6,03
50.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нр-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
50.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
50.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
50.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
51	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
51.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
51.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
51.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
51.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,150	4,48	0,67
51.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
51.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
52.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
52.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
52.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
52.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
52.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
52.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.4. Cabinet 112				29 260,76
		2.5. Cabinet 114				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
53.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
53.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
53.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
54	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			581,52 94,72
54.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
54.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
54.3	2416406110431	PRENADEX 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
54.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
54.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
54.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
54.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
54.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
54.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
54.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,015	0,00	0,00
54.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
54.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
54.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
55.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
55.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
55.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
56	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
56.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
56.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
56.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
56.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64

56.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
56.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
57.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
57.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
57.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
57.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
58	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
58.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
58.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
58.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
58.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,150	4,48	0,67
58.5	222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
58.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
59.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
59.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
59.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
59.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	11,19	0,06
59.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
59.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
59.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.5. Cabinet 114				18 169,48
		2.6. Cabinet 106				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
60.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
60.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
60.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
60.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
61	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2			581,52 94,72
61.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
61.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
61.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
61.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
61.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
61.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
61.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
61.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
61.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
61.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
61.11	222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,015	0,00	0,00
61.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
61.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
61.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
62.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
62.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
62.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52

62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
63	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
63.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
63.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
63.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
63.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	8,02	0,64
63.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
63.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
64	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
64.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
64.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
64.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
64.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
65	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
65.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
65.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
65.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
65.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,150	4,48	0,67
65.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
65.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
66.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
66.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
66.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
66.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	11,19	0,06
66.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
66.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
66.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.6. Cabinet 106				17 766,89
		2.7. Cabinet 107				
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
67.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
67.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
67.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
67.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
67.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	5,23	0,16
68	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,015	m2			581,52 94,72
68.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
68.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
68.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
68.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
68.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
68.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
68.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
68.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
68.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
68.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
68.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,015	0,00	0,00
68.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
68.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
68.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16

69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55
						189,44
69.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
69.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
69.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
70	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85
						80,94
70.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
70.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
70.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
70.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
70.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
70.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76
						6,03
71.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
71.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
71.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
71.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
72	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31
						39,61
72.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
72.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
72.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
72.4	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,150	4,48	0,67
72.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
72.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09
						26,69
73.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
73.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
73.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
73.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
73.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
73.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
73.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.7. Cabinet 107				17 464,95
		2.8. Cabinet 108				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41
						39,61
74.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
74.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
74.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
74.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
74.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
75	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			581,52
						94,72
75.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
75.2	2430226101234	Grund prenadaz tip M	kg	0,030	55,94	1,68
75.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
75.4	2430226109080	Diluant prenadaz	kg	0,080	145,44	11,64
75.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
75.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
75.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07

75.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
75.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
75.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
75.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,015	0,00	0,00
75.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
75.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
75.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
76.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
76.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
76.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
77	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
77.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
77.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
77.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
77.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	8,02	0,64
77.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
77.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадь сечения до 16 мм ²) *BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
78.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
78.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
78.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
78.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
79	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
79.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
79.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
79.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
79.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,150	4,48	0,67
79.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
79.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
80.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
80.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
80.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
80.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005	11,19	0,06
80.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
80.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
80.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.8. Cabinet 108				15 740,39
		2.9. Cabinet 109				
81	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			343,10 340,13
81.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	21,26	2,55
81.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	86,11	38,75
81.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	86,11	301,38
81.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,23	0,42
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,36 23,25

82.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	21,26	1,06
82.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	86,11	10,33
82.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
82.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	5,23	0,05
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din teracota	m2			41,41
						39,61
83.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
83.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
83.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
83.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 558,16
						73,97
84.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 454,45	1 454,45
84.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,39	2,35
84.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,195	78,32	15,27
84.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	89,50	6,09
84.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,92	2,35
84.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,48	3,58
84.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	86,11	69,66
84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	86,11	4,31
84.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
85	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,02	m2			634,31
						146,39
85.1	2666122800400	Dale flexibile PVC	m2	1,030	302,08	311,14
85.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,015	55,94	0,84
85.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
85.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	145,44	11,64
85.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,350	2,63	3,55
85.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
85.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,300	50,35	15,10
85.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,014	50,35	0,70
85.9	1421102200898	Nisip cuarzos macinat granul.sub 1mm	kg	1,500	5,93	8,89
85.10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	760,79	2,28
85.11	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	95,10	95,10
85.12	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,020	0,00	0,00
85.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
85.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,550	86,11	133,47
85.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55
						189,44
86.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
86.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
86.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
87	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85
						80,94
87.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
87.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
87.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
87.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	8,02	0,64
87.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
87.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76
						6,03
88.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
88.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
88.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
88.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
89	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от	m			46,31

		16-20 mm. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05				39,61
89.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
89.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
89.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
89.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,150	4,48	0,67
89.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
89.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
90.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
90.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
90.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
90.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
90.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
90.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
90.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.9. Cabinet 109				116 448,05
		2.10. Cabinet 110				
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
91.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
91.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
91.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
91.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
92	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,02	m2			634,31 146,39
92.1	2666122800400	Dale flexibile PVC	m2	1,030	302,08	311,14
92.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,015	55,94	0,84
92.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
92.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	145,44	11,64
92.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,350	2,63	3,55
92.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
92.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,300	50,35	15,10
92.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,014	50,35	0,70
92.9	1421102200898	Nisip cuarțos macinat granul.sub 1mm	kg	1,500	5,93	8,89
92.10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	760,79	2,28
92.11	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000	95,10	95,10
92.12	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,020	0,00	0,00
92.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
92.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,550	86,11	133,47
92.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
93.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
93.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
93.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
93.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
94	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
94.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
94.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
94.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
94.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
94.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
94.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
95	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения	m			24,76

		до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10				6,03
95.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
95.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
95.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
95.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
96	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
96.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
96.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
96.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
96.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,150	4,48	0,67
96.5	222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00
96.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
97.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
97.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
97.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02	0,04
97.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005	11,19	0,06
97.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
97.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
97.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.10. Cabinet 110				19 543,87
		2.11. Coridorul				
98	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
98.1	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	1,000	371,44	371,44
98.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
98.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
98.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
98.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
98.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
99.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
99.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
99.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
99.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
99.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
100.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
100.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
100.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
100.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
101	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m			46,31 39,61
101.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020	4,25	4,34
101.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200	3,92	0,78
101.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150	5,59	0,84
101.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,150	4,48	0,67
101.5	222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00	0,00

101.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	86,11	39,61
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc			87,09 26,69
102.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35	51,35
102.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
102.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
102.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	11,19	0,06
102.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
102.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
102.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
		TOTAL 2.11. Coridorul				44 068,36
		2.12. Dispartituri				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)-et.1	m2			36,17 36,17
103.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	86,11	18,08
103.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	86,11	18,08
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 146,92 69,75
104.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 013,85	2 013,85
104.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,57
104.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	78,32	39,16
104.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	89,50	15,66
104.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,92	2,35
104.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,48	4,48
104.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	86,11	62,86
104.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	86,11	6,89
104.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
105	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			51,03 43,05
105.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,63	1,95
105.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	2 797,01	2,24
105.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
105.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	760,79	3,73
105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	21,26	0,03
105.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	86,11	27,56
105.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	86,11	15,50
105.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	36,60	0,04
105.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,23	0,01
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) -с грунтовкой	m2			177,46 127,96
106.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	28,99	8,70
106.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,69	39,23
106.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	21,26	0,24
106.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	86,11	127,96
106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,23	0,41
106.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	31,37	0,93
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			25,18 17,22
107.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,86	7,54
107.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	2,69	0,40
107.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	21,26	0,01
107.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	86,11	17,22
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен 108, 109)	m2			5,09 2,58
108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20

108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) 108, 109)	m2			55,85
						47,36
109.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,02	8,46
109.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	21,26	0,02
109.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	86,11	38,75
109.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
109.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,23	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской	m2			5,09
						2,58
110.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			63,39
						47,36
111.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	32,47	12,99
111.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	8,02	0,48
111.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,92	1,96
111.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	11,19	0,56
111.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,04
111.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	86,11	47,36
112	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - уголки	m			29,85
						22,39
112.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	4,08	4,29
112.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,63	0,07
112.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,76
112.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,39	2,35
112.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	86,11	22,39
TOTAL 2.12. Dispartituri						111 000,14
2.13. Tehnica sanitara						
113	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)-et.1	buc			75,78
						75,78
113.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	86,11	75,78
114	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-et.1 Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc			1 339,78
						146,39
114.1	2875114200020	Chiuveta	buc	1,000	1 006,93	1 006,93
114.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000	78,32	78,32
114.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	72,72	72,72
114.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	39,16	23,49
114.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,010	0,00	0,00
114.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	86,11	146,39
115	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-et.1	buc			62,46
						27,56
115.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,000	31,33	31,33
115.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	39,16	2,74
115.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	27,97	0,84
115.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	86,11	27,56
116	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)-5шт (106-109)	kg			6,16
						2,58
116.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	29,09	0,29
116.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	22,38	0,45
116.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	89,50	0,90
116.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,020	44,75	0,90
116.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,030	86,11	2,58
116.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,020	52,28	1,05
117	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)-без стоимости (материал	buc			825,65

		заказчика (106-109) Materiale marunte=1,05				301,38
117.1	2019251	Console	kg	5,000	89,50	447,52
117.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	2,46	36,92
117.3	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	78,32	13,78
117.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,050	0,00	0,00
117.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	86,11	301,38
117.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	31,37	10,98
117.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080	31,37	2,51
117.8	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140	52,28	7,32
		TOTAL 2.13. Tehnica sanitara				17 068,62
		3. Lucrari de reparatie bloc sanitar et.1; 3.1. Reparatii blocuri sanitare et.1				
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			137,92
						137,78
118.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	21,26	0,06
118.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	86,11	68,89
118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	86,11	68,89
118.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,23	0,08
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			36,17
						36,17
119.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	86,11	18,08
119.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	86,11	18,08
120	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			329,70
						294,50
120.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	21,26	1,06
120.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	86,11	180,83
120.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	86,11	113,66
120.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	31,37	9,10
120.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	83,65	24,26
120.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	5,23	0,78
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 146,92
						69,75
121.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 013,85	2 013,85
121.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,57
121.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	78,32	39,16
121.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	89,50	15,66
121.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,92	2,35
121.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,48	4,48
121.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	86,11	62,86
121.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	86,11	6,89
121.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
122	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			460,59
						321,19
122.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,370	135,20	50,02
122.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	49,42	46,95
122.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	32,83	13,79
122.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,22	11,19
122.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,22	6,49
122.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	3,92	10,96
122.7	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	86,11	297,08
122.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
122.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	86,11	4,31
123	Pret de piata	Materiale izolante din fibre minerale in rulouri gr.20 cm	m2			206,98
						0,00
123.1	Material	Materiale izolante din fibre minerale in rulouri gr.20 cm	m2	1,000	206,98	206,98
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,09
						2,58
124.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
124.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			527,72
						210,97
125.1	2670112203000	Placi tip faianta la pereti	m2	1,050	279,70	293,69
125.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,63	1,05
125.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
125.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	18,18	6,00

125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	21,26	0,17
125.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,31	13,25
125.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	86,11	193,75
125.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	86,11	17,22
125.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
125.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,85 47,36
126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,02	8,46
126.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	21,26	0,02
126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	86,11	38,75
126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,23	0,01
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,57 25,83
127.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	19,75	9,74
127.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	86,11	17,22
127.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
127.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,23	0,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,09 2,58
128.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
128.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,39 47,36
129.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	32,47	12,99
129.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	8,02	0,48
129.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,92	1,96
129.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	11,19	0,56
129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,04
129.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	86,11	47,36
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			383,55 189,44
130.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
130.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
130.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
130.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			94,72 94,72
131.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	86,11	94,72
132	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			55,11 55,11
132.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	86,11	55,11
133	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m			86,47 26,69
133.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,020	27,97	28,53
133.2	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,200	3,13	0,63
133.3	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,210	3,47	0,73
133.4	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,040	3,36	0,13
133.5	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,040	2,52	0,10
133.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	27,97	27,97
133.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,97	0,56
133.8	3220137315778	Decapant	kg	0,006	39,16	0,23
133.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	15,66	0,03
133.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,310	86,11	26,69
133.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,021	41,82	0,86
134	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			71,00 21,53
134.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,030	47,55	48,98
134.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	39,16	0,16
134.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	27,97	0,34
134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	86,11	21,53
135	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			106,35 27,56
135.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,030	75,52	77,78
135.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	39,16	0,59

135.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	27,97	0,42
135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	86,11	27,56
136	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			62,46 27,56
136.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,000	31,33	31,33
136.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	39,16	2,74
136.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	27,97	0,84
136.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	86,11	27,56
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			48,71 21,53
137.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,000	25,73	25,73
137.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	39,16	0,78
137.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	27,97	0,67
137.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	86,11	21,53
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,09 2,58
138.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,38	2,31
138.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,92	0,20
138.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	86,11	2,58
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			155,92 20,15
139.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,39	128,38
139.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	55,94	5,03
139.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,26	0,09
139.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,005	0,00	0,00
139.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	86,11	20,15
139.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,91	0,88
139.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,23	0,05
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			195,05 75,78
140.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	148,43	118,75
140.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	21,26	0,53
140.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	86,11	43,05
140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	86,11	32,72
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			550,13 215,27
141.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie la pardoseli	m2	1,030	279,70	288,09
141.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,31	13,41
141.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,18	5,45
141.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,24
141.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	27,97	25,17
141.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	86,11	193,75
141.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	86,11	21,53
141.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,23	0,24
141.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,91	0,25
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"; Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			146,80 11,19
142.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	95,10	95,10
142.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000	39,16	39,16
142.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,005	0,00	0,00
142.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	86,11	11,19
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			947,62 142,08
143.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	727,22	727,22
143.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	39,16	78,32
143.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	86,11	142,08
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			1 411,02 159,30
144.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,99	960,49
144.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	78,32	78,32
144.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	72,72	72,72
144.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	44,75	26,85
144.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	50,35	100,69
144.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	1,020	0,00	0,00
144.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	86,11	159,30
145	RpID10A	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu	buc			263,24

		flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4"					62,86
145.1	2913124503153	Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at	buc	1,000	167,82		167,82
145.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,060	78,32		4,70
145.3	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	27,97		0,28
145.4	1450336200168	Grafit flotat	kg	0,010	72,72		0,73
145.5	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,12		8,95
145.6	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	2,24		17,90
145.7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,730	86,11		62,86
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc				2 562,94 404,72
146.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 230,69		1 242,99
146.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	447,52		447,52
146.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	39,16		39,16
146.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	24,61		24,61
146.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	39,16		39,16
146.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	39,16		39,16
146.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	46,99		46,99
146.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	89,50		89,50
146.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	139,85		139,85
146.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	26,85		26,85
146.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	1,050	0,00		0,00
146.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	86,11		404,72
147	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m				1 935,05 77,50
147.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000	1 846,03		1 846,03
147.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,48		0,45
147.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	83,91		5,03
147.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,63		1,84
147.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	123,07		3,08
147.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	5,59		1,12
147.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	86,11		77,50
148	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m				33,24 18,94
148.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5	m	1,050	12,41		13,03
148.2	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,250	4,48		1,12
148.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00		0,00
148.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	86,11		18,94
149	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp; Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m				59,12 29,28
149.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,030	17,81		18,35
149.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	20,14		10,07
149.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,250	4,48		1,12
149.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050	0,00		0,00
149.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	86,11		29,28
150	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc				107,28 23,25
150.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	78,32		79,10
150.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48		4,48
150.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	11,19		0,06
150.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050	8,02		0,40
150.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	86,11		23,25
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc				87,09 26,69
151.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	50,35		51,35
151.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48		4,48
151.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	8,02		0,04
151.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	11,19		0,06

151.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
151.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,12	2,24
151.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	86,11	26,69
152	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ; Materiale marunte (banda izola., dibluri, etc.)=1,04	buc			410,72 24,11
152.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	371,44	371,44
152.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	3,36	3,36
152.3	2875272700047	Cirig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	7,83	7,83
152.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	1,040	0,00	0,00
152.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	86,11	24,11
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,78 13,78
153.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	86,11	13,78
154	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			25,83 25,83
154.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	86,11	25,83
155	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			96,27 28,42
155.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,020	35,80	36,52
155.2	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,120	3,92	0,47
155.3	2523156719450	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,190	4,48	0,85
155.4	2523156719460	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,040	4,48	0,18
155.5	2523156719400	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,040	3,92	0,16
155.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	27,97	27,97
155.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,97	0,56
155.8	3220137315778	Decapant	kg	0,006	39,16	0,23
155.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	86,11	28,42
155.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,022	41,82	0,92
156	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"; Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01	buc			109,70 47,36
156.1	2721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate	buc	1,000	55,94	55,94
156.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	22,38	0,85
156.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	61,53	4,92
156.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,010	0,00	0,00
156.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	86,11	47,36
157	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			139,78 15,50
157.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000	123,07	123,07
157.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	22,38	0,27
157.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	39,16	0,94
157.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	86,11	15,50
158	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 932,93 43,05
158.1	2822115700000	Radiator 1000 mm	buc	1,000	1 878,48	1 878,48
158.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	22,38	0,07
158.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	39,16	0,23
158.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	27,97	1,40
158.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,14	3,42
158.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	86,11	43,05
158.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	31,37	6,27
		TOTAL 3. Lucrari de reparatie bloc sanitar et.1; 3.1. Reparatii blocuri sanitare et.1				135 423,59
		3.2. Bloc sanitar				
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			81,80 81,80
159.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	86,11	81,80
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			81,10 43,05
160.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	27,97	28,53
160.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,31	1,16
160.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,11	0,67
160.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	44,75	4,48
160.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	1,050	0,00	0,00
160.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	86,11	34,44
160.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
160.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	4,18	1,25
160.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	31,37	1,57
160.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	20,91	0,02
161	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc			192,00

		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")-резервный; Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005					11,19
161.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord - резервный	buc	1,000		139,85	139,85
161.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000		39,16	39,16
161.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,005		0,00	0,00
161.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130		86,11	11,19
162	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m				46,31 39,61
162.1	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	1,020		4,25	4,34
162.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,200		3,92	0,78
162.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,150		5,59	0,84
162.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,150		4,48	0,67
162.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,050		0,00	0,00
162.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460		86,11	39,61
163	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4"-1")-резервный; Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc				171,42 30,14
163.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000		139,85	139,85
163.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,020		0,00	0,00
163.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350		86,11	30,14
		TOTAL 3.2. Bloc sanitar					5 202,71
		4. Lucrari de reparatie et. 6; 4.1. Pereti					
164	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2				256,19 158,01
164.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050		48,11	50,51
164.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919		8,22	7,56
164.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		12,36	27,20
164.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,350		0,67	1,58
164.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,758		0,56	0,42
164.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271		8,02	2,17
164.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088		15,38	1,35
164.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650		0,78	1,29
164.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190		0,22	3,62
164.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,005		0,00	0,00
164.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835		86,11	158,01
164.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		5,23	0,02
164.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,048		31,37	1,49
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2				5,09 2,58
165.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		15,38	2,31
165.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		3,92	0,20
165.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		86,11	2,58
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2				55,85 47,36
166.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		8,02	8,46
166.2	4100126202818	Apă	m3	0,001		21,26	0,02
166.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		86,11	38,75
166.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		86,11	8,61
166.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		5,23	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)- перед покраской	m2				5,09 2,58
167.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		15,38	2,31
167.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		3,92	0,20
167.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		86,11	2,58
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				63,39 47,36

168.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	32,47	12,99
168.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	8,02	0,48
168.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,92	1,96
168.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	11,19	0,56
168.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,04
168.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	86,11	47,36
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) et.6	m2			36,17 36,17
169.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	86,11	18,08
169.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	86,11	18,08
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - et.6	m2			2 146,92 69,75
170.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 013,85	2 013,85
170.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,39	1,57
170.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	78,32	39,16
170.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	89,50	15,66
170.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,92	2,35
170.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,48	4,48
170.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	86,11	62,86
170.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	86,11	6,89
170.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,23	0,10
171	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - unghiuri	m			29,85 22,39
171.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	4,08	4,29
171.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,63	0,07
171.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,76
171.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,39	2,35
171.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	86,11	22,39
172	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc			459,85 80,94
172.1	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	1,000	371,44	371,44
172.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
172.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
172.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
172.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
172.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	86,11	80,94
		TOTAL 4. Lucrari de reparatie et. 6; 4.1. Pereti				319 309,31
		4.2. Coridor et.6; 4.2.1. Tavane				
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из асбестовых листов шифера)	m2			21,53 21,53
173.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	86,11	11,19
173.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	86,11	10,33
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			383,55 189,44
174.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,78	3,13
174.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,81	190,90
174.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	86,11	12,92
174.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	86,11	176,52
174.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,23	0,08
		TOTAL 4.2. Coridor et.6; 4.2.1. Tavane				112 362,87
		4.2.2. Electricitatea				
175	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках)	buc			473,63 94,72
175.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000	371,44	371,44
175.2	1109091	Dibluri	buc	2,000	1,12	2,24
175.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	1,40	2,80
175.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,080	8,02	0,64
175.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	8,95	1,79
175.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	86,11	94,72
176	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau	buc			66,53

		aluminii (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клав.				23,25
176.1	1111000100021	Выключатели 2-х клав	buc	1,020	37,95	38,71
176.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	4,48	4,48
176.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	8,02	0,04
176.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	11,19	0,06
176.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	86,11	23,25
177	RpE01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminii sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m			24,76 6,03
177.1	2722103107001	Conductor de aluminii sau cupru ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,030	17,81	18,35
177.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050	3,64	0,18
177.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,100	0,00	0,00
177.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070	86,11	6,03
		TOTAL 4.2.2. Electricitatea				10 772,19
		4.2.3. Pardosele				
178	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,41 39,61
178.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	33,56	1,01
178.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	21,26	0,64
178.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	86,11	19,81
178.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	86,11	19,81
178.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,23	0,16
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			155,92 20,15
179.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	8,39	128,38
179.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	55,94	5,03
179.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	21,26	0,09
179.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,005	0,00	0,00
179.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	86,11	20,15
179.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	20,91	0,88
179.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,23	0,05
180	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex; Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2			581,52 94,72
180.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050	302,08	317,18
180.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	55,94	1,68
180.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,600	55,94	33,56
180.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	145,44	11,64
180.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,500	2,63	1,31
180.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	21,26	0,03
180.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	50,35	10,07
180.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	50,35	1,21
180.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	760,79	0,46
180.10	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,100	95,10	104,61
180.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,015	0,00	0,00
180.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	86,11	8,61
180.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	86,11	86,11
180.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,23	0,16
		TOTAL 4.2.3. Pardosele				109 039,29

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Centrul de Sanatate Cahul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Mun. Cahul

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a edificiului și lucrări de schimbarea ascensorului pentru pacienți IMSP CS Cahul

Devizul: Lucrări de reparație capitală a edificiului IMSP CS Cahul

Deviz local Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 2 160 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridor laborator, et.3; 1.1. Coridor				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pardoseli)	m2	40,000	5,09	203,46
					2,58	103,33
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,000	127,22	5 088,72
					60,28	2 411,07
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,000	584,57	23 382,96
					249,72	9 988,72
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,200	112,19	3 500,31
					73,19	2 283,63
		TOTAL 1. Lucrari de reparatie coridor laborator, et.3; 1.1. Coridor				32 175,45
		Inclusiv salariul				14 786,75
		1.2. Кабинет 309; 1.2.1. Tavane				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,000	383,55	29 916,79
					189,44	14 776,42
		TOTAL 1.2. Кабинет 309; 1.2.1. Tavane				29 916,79
		Inclusiv salariul				14 776,42
		1.2.2. Pereti				
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известковой краски)	m2	71,800	43,86	3 149,12
					19,81	1 422,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - бетоноконтакт	m2	71,800	7,13	511,74
					2,58	185,48
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	45,900	527,72	24 222,18
					210,97	9 683,46
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,900	125,06	3 239,01
					105,05	2 720,89
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	25,900	25,18	652,04
					17,22	446,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) -	m2	25,900	5,09	131,74

		супратен			2,58	66,91
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	25,900	55,85	1 446,49
					47,36	1 226,63
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской	m2	25,900	5,09	131,74
					2,58	66,91
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	25,900	63,39	1 641,76
					47,36	1 226,63
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)-цвет колера согласовать с заказчиком	kg	0,300	291,32	87,40
					6,03	1,81
		TOTAL 1.2.2. Pereti				35 213,23
		Inclusiv salariul				17 046,79
		1.2.3. Pardosele				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	57,600	41,41	2 385,33
					39,61	2 281,56
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	57,600	155,92	8 981,26
					20,15	1 160,62
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, защищенные, включая плитуса из ПВХ,=33,6 в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,015	m2	57,600	531,56	30 617,99
					94,72	5 455,91
		TOTAL 1.2.3. Pardosele				41 984,58
		Inclusiv salariul				8 898,09
		1.2.4. Electricitatea				
19	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках) 60*60	buc	8,000	473,63	3 789,05
					94,72	757,77
20	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.	buc	1,000	66,53	66,53
					23,25	23,25
21	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	10,000	87,09	870,94
					26,69	266,94
		TOTAL 1.2.4. Electricitatea				4 726,51
		Inclusiv salariul				1 047,95
		1.3. Birou 309				
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA - pentru usa(Разборка стен кладки из кирпича или BCA)- et/ 3 Birou 309	m2	2,200	114,19	251,22
					113,66	250,06
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтат et.3 coridor laborator	m2	16,100	7,13	114,75
					2,58	41,59
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	5,100	527,72	2 691,35

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) et.3 coridor laborator			210,97	1 075,94
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) cab.316 laborator	m2	11,000	527,72 210,97	5 804,88 2 320,66
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)Perete despartitor din metaloplast-et.3 birou 309	m2	16,350	1 544,16 60,28	25 247,05 985,53
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)) Perete despartitor din metaloplast - cu usa incorporabila) et.3 coridor laborator	m2	10,400	1 544,16 60,28	16 059,28 626,88
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) et.3 birou 309	m2	2,100	2 146,92 69,75	4 508,52 146,47
TOTAL 1.3. Birou 309						54 677,06
Inclusiv salariul						5 447,13
1.4. Electricitatea						
29	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав. et.3 Coridor laborator	buc	1,000	66,53 23,25	66,53 23,25
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки et.3 Coridor laborator	buc	3,000	87,09 26,69	261,28 80,08
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 2 x1,5 et.3 Coridor laborator Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	30,000	19,13 6,03	573,96 180,83
TOTAL 1.4. Electricitatea						901,77
Inclusiv salariul						284,16

		2. Lucrari de reparatie et. I; 2.1. Pereti biroului et.1				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Разборка стен кладки из кирпича или BCA) - Birou 109	m2	34,200	114,19	3 905,33
					113,66	3 887,34
33	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	446,000	256,19	114 261,95
					158,01	70 473,02
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	446,000	55,85	24 908,67
					47,36	21 122,70
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	446,000	5,09	2 268,63
					2,58	1 152,15
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	446,000	63,39	28 271,30
					47,36	21 122,70
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie et. I; 2.1. Pereti biroului et.1				173 615,89
		Inclusiv salariul				117 757,91
		2.2. Pardosele biroului et. I				
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	130,000	155,92	20 270,20
					20,15	2 619,46
		TOTAL 2.2. Pardosele biroului et. I				20 270,20
		Inclusiv salariul				2 619,46
		2.3. Cabinet 113				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,500	41,41	1 014,59
					39,61	970,46
39	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	24,500	581,52	14 247,13
					94,72	2 320,66
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,500	383,55	9 396,94
					189,44	4 641,31
41	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85	919,71
					80,94	161,89
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76	247,59
					6,03	60,28
43	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31	463,10
					39,61	396,10
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	40,000	87,09	3 483,75
					26,69	1 067,76
45	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клав.	buc	5,000	66,53	332,65
					23,25	116,25
		TOTAL 2.3. Cabinet 113				30 105,46

		Inclusiv salariul				9 734,70
		2.4. Cabinet 112				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,400	41,41	1 051,86
					39,61	1 006,11
47	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2	25,400	581,52	14 770,50
					94,72	2 405,90
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,400	383,55	9 742,14
					189,44	4 811,81
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	4,000	459,85	1 839,41
					80,94	323,77
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	20,000	24,76	495,18
					6,03	120,55
51	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	20,000	46,31	926,20
					39,61	792,21
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	5,000	87,09	435,47
					26,69	133,47
		TOTAL 2.4. Cabinet 112				29 260,76
		Inclusiv salariul				9 593,82
		2.5. Cabinet 114				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,000	41,41	662,59
					39,61	633,77
54	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2	16,000	581,52	9 304,25
					94,72	1 515,53
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	383,55	6 136,78
					189,44	3 031,06
56	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85	919,71
					80,94	161,89
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76	247,59
					6,03	60,28
58	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31	463,10
					39,61	396,10
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	5,000	87,09	435,47
					26,69	133,47
		TOTAL 2.5. Cabinet 114				18 169,48

		Inclusiv salariul				5 932,10
		2.6. Cabinet 106				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,600	41,41	646,03
					39,61	617,92
61	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2	15,600	581,52	9 071,64
					94,72	1 477,64
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,600	383,55	5 983,36
					189,44	2 955,28
63	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85	919,71
					80,94	161,89
64	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76	247,59
					6,03	60,28
65	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31	463,10
					39,61	396,10
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	5,000	87,09	435,47
					26,69	133,47
		TOTAL 2.6. Cabinet 106				17 766,89
		Inclusiv salariul				5 802,59
		2.7. Cabinet 107				
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	41,41	633,60
					39,61	606,04
68	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,015	m2	15,300	581,52	8 897,19
					94,72	1 449,23
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,300	383,55	5 868,29
					189,44	2 898,45
70	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85	919,71
					80,94	161,89
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76	247,59
					6,03	60,28
72	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31	463,10
					39,61	396,10
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	5,000	87,09	435,47
					26,69	133,47
		TOTAL 2.7. Cabinet 107				17 464,95
		Inclusiv salariul				5 705,46

		2.8. Cabinet 108				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	41,41	559,06
					39,61	534,74
75	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	13,500	581,52	7 850,46
					94,72	1 278,73
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,500	383,55	5 177,91
					189,44	2 557,46
77	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85	919,71
					80,94	161,89
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76	247,59
					6,03	60,28
79	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31	463,10
					39,61	396,10
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	6,000	87,09	522,56
					26,69	160,16
		TOTAL 2.8. Cabinet 108				15 740,39
		Inclusiv salariul				5 149,36
		2.9. Cabinet 109				
81	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	34,500	343,10	11 837,03
					340,13	11 734,60
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,200	24,36	735,82
					23,25	702,14
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din teracota	m2	79,000	41,41	3 271,54
					39,61	3 129,23
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	40,400	1 558,16	62 949,57
					73,97	2 988,32
85	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadex pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,02	m2	30,200	634,31	19 156,24
					146,39	4 420,87
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,200	383,55	11 583,17
					189,44	5 721,13
87	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	4,000	459,85	1 839,41
					80,94	323,77
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	130,000	24,76	3 218,67
					6,03	783,60
89	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от	m	10,000	46,31	463,10

		16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05			39,61	396,10
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	16,000	87,09 26,69	1 393,50 427,10
		TOTAL 2.9. Cabinet 109				116 448,05
		Inclusiv salariul				30 626,85
		2.10. Cabinet 110				
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	41,41 39,61	683,30 653,57
92	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenzadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,02	m2	16,500	634,31 146,39	10 466,16 2 415,38
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,500	383,55 189,44	6 328,55 3 125,78
94	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	2,000	459,85 80,94	919,71 161,89
95	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	10,000	24,76 6,03	247,59 60,28
96	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	10,000	46,31 39,61	463,10 396,10
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки	buc	5,000	87,09 26,69	435,47 133,47
		TOTAL 2.10. Cabinet 110				19 543,87
		Inclusiv salariul				6 946,47
		2.11. Coridorul				
98	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	9,000	459,85 80,94	4 138,68 728,49
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,000	383,55 189,44	34 519,38 17 049,72
100	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	70,000	24,76 6,03	1 733,13 421,94
101	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	70,000	46,31 39,61	3 241,71 2 772,73
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	5,000	87,09	435,47

		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки			26,69	133,47
		TOTAL 2.11. Coridorul				44 068,36
		Inclusiv salariul				21 106,34
		2.12. Dispartituri				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)-et.1	m2	33,800	36,17	1 222,41
					36,17	1 222,41
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,800	2 146,92	81 153,45
					69,75	2 636,51
105	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	92,180	51,03	4 704,24
					43,05	3 968,80
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) -с грунтовкой	m2	53,920	177,46	9 568,91
					127,96	6 899,55
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	53,920	25,18	1 357,45
					17,22	928,61
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен 108, 109)	m2	53,920	5,09	274,27
					2,58	139,29
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) 108, 109)	m2	53,920	55,85	3 011,38
					47,36	2 553,67
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-супратен перед покраской	m2	53,920	5,09	274,27
					2,58	139,29
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	53,920	63,39	3 417,91
					47,36	2 553,67
112	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - unghiuri	m	201,520	29,85	6 015,85
					22,39	4 511,73
		TOTAL 2.12. Dispartituri				111 000,14
		Inclusiv salariul				25 553,52
		2.13. Tehnica sanitara				
113	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)-et.1	buc	6,000	75,78	454,66
					75,78	454,66
114	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-et.1 Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	6,000	1 339,78	8 038,67
					146,39	878,32
115	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-et.1	buc	6,000	62,46	374,77
					27,56	165,33
116	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)-5шт (106-109)	kg	125,000	6,16	769,68
					2,58	322,91
117	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью	buc	9,000	825,65	7 430,85

		мотора до 4,5 кВт, с лестниц)-без стоимости (материал заказчика) (106-109) Materiale marunte=1,05			301,38	2 712,45
		TOTAL 2.13. Tehnica sanitara				17 068,62
		Inclusiv salariul				4 533,67
		3. Lucrari de reparatie bloc sanitar et.1; 3.1. Reparatii blocuri sanitare et.1				
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,520	137,92	7 243,44
					137,78	7 235,97
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,410	36,17	159,49
					36,17	159,49
120	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,650	329,70	544,00
					294,50	485,92
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	2 146,92	4 508,52
					69,75	146,47
122	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	86,160	460,59	39 684,16
					321,19	27 673,65
123	Pret de piata	Materiale izolante din fibre minerale in rulouri gr.20 cm	m2	3,000	206,98	620,94
					0,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,160	5,09	438,26
					2,58	222,58
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,080	527,72	22 734,02
					210,97	9 088,53
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,080	55,85	2 405,98
					47,36	2 040,28
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,080	35,57	1 532,50
					25,83	1 112,88
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,080	5,09	219,13
					2,58	111,29
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,080	63,39	2 730,78
					47,36	2 040,28
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,710	383,55	6 409,10
					189,44	3 165,56
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	94,72	189,44
					94,72	189,44
132	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	55,11	220,44
					55,11	220,44
133	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	7,000	86,47	605,30
					26,69	186,86
134	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	71,00	425,97
					21,53	129,16
135	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	2,000	106,35	212,69
					27,56	55,11
136	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	62,46	124,92
					27,56	55,11
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	48,71	341,00
					21,53	150,69
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,710	5,09	85,00
					2,58	43,17
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	16,710	155,92	2 605,50
					20,15	336,70
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	24,920	195,05	4 860,73

		suprafata neteda			75,78	1 888,35
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,710	550,13	9 192,67
					215,27	3 597,23
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"; Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	146,80	146,80
					11,19	11,19
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	947,62	947,62
					142,08	142,08
144	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000	1 411,02	1 411,02
					159,30	159,30
145	RpID10A	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4"	buc	3,000	263,24	789,71
					62,86	188,58
146	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	3,000	2 562,94	7 688,83
					404,72	1 214,15
147	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	2,500	1 935,05	4 837,62
					77,50	193,75
148	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	25,000	33,24	830,99
					18,94	473,60
149	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp; Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	32,000	59,12	1 891,88
					29,28	936,87
150	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,000	107,28	214,56
					23,25	46,50
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	87,09	174,19
					26,69	53,39
152	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ; Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	5,000	410,72	2 053,61
					24,11	120,55
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	13,78	13,78
					13,78	13,78
154	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,000	25,83	309,99
					25,83	309,99
155	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	96,27	1 155,24
					28,42	340,99
156	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"; Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01	buc	4,000	109,70	438,79
					47,36	189,44
157	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	139,78	559,11
					15,50	62,00
158	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	1 932,93	3 865,86
					43,05	86,11
		TOTAL 3. Lucrari de reparatie bloc sanitar et.1; 3.1. Reparatii blocuri sanitare et.1				135 423,59
		Inclusiv salariul				64 877,46
		3.2. Bloc sanitar				
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	81,80	81,80
					81,80	81,80
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,000	81,10	1 946,40

		(Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05			43,05	1 033,32
161	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")-резервный; Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	192,00	192,00
					11,19	11,19
162	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра; Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	57,000	46,31	2 639,68
					39,61	2 257,80
163	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4"-1")-резервный; Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,000	171,42	342,83
					30,14	60,28
		TOTAL 3.2. Bloc sanitar				5 202,71
		Inclusiv salariul				3 444,39
		4. Lucrari de reparatie et. 6; 4.1. Pereti				
164	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	540,000	256,19	138 344,07
					158,01	85 326,08
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	540,000	5,09	2 746,77
					2,58	1 394,98
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	540,000	55,85	30 158,49
					47,36	25 574,57
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)- перед покраской	m2	540,000	5,09	2 746,77
					2,58	1 394,98
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	540,000	63,39	34 229,82
					47,36	25 574,57
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) et.6	m2	36,000	36,17	1 301,98
					36,17	1 301,98
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - et.6	m2	40,000	2 146,92	85 876,67
					69,75	2 789,95
171	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la usi si ferestre - uroлки	m	200,000	29,85	5 970,47
					22,39	4 477,70
172	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led	buc	39,000	459,85	17 934,27
					80,94	3 156,78
		TOTAL 4. Lucrari de reparatie et. 6; 4.1. Pereti				319 309,31
		Inclusiv salariul				150 991,60
		4.2. Coridor et.6; 4.2.1. Tavane				
173	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из асбестовых листов шифера)	m2	141,750	21,53	3 051,51
					21,53	3 051,51
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	285,000	383,55	109 311,36
					189,44	53 990,77
		TOTAL 4.2. Coridor et.6; 4.2.1. Tavane				112 362,87
		Inclusiv salariul				57 042,28
		4.2.2. Electricitatea				

175	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках)	buc	18,000	473,63	8 525,35
					94,72	1 704,97
176	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатели 2-х клав.	buc	4,000	66,53	266,12
					23,25	93,00
177	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)*BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5; Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	80,000	24,76	1 980,72
					6,03	482,21
		TOTAL 4.2.2. Electricitatea				10 772,19
		Inclusiv salariul				2 280,18
		4.2.3. Pardosele				
178	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m ²	140,000	41,41	5 797,67
					39,61	5 545,46
179	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)-et.1; Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m ²	140,000	155,92	21 829,44
					20,15	2 820,95
180	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex; Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m ²	140,000	581,52	81 412,18
					94,72	13 260,89
		TOTAL 4.2.3. Pardosele				109 039,29
		Inclusiv salariul				21 627,31

Total manopera (ore)	7 125,944
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		1 522 228,42
Asigurari sociale	24,000%	147 267,07
Total		1 669 495,49
Cheltuieli de transport	3,000%	27 177,15
Total		1 696 672,64
Cheltuieli de regie	3,000%	50 900,18
Total		1 747 572,82
Beneficiu de de viz	3,000%	52 427,18

Total General fara TVA	1 800 000,00
TVA (20%)	360 000,00
TOTAL GENERAL	2 160 000,00
Inclusiv salariul	613 612,78

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Mun. Cahul

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a edificiului și lucrări de schimbarea ascensorului pentru pacienți IMSP CS Cahul

Devizul: Lucrări de reparație capitală a edificiului IMSP CS Cahul

Devizul local de resurse Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 2 160 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	80,125	86,11	6 899,55
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,308	86,11	370,96
3	7122050013400	Zidar	h-om	44,604	86,11	3 840,80
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	507,621	86,11	43 711,08
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,096	86,11	5 260,92
6	7123010010200	Betonist	h-om	3,465	86,11	298,37
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	490,216	86,11	42 212,35
8	7132010010900	Faiantar	h-om	288,046	86,11	24 803,55
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	269,966	86,11	23 246,69
10	7132040012700	Parchetar	h-om	92,782	86,11	7 989,43
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,130	86,11	5 005,56
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,720	86,11	148,11
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,350	86,11	202,36
14	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,750	86,11	322,91
15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,500	86,11	2 712,45
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	274,100	86,11	23 602,66
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	685,194	86,11	59 001,81
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,250	86,11	193,75
19	7422010060100	Timplar	h-om	1 720,414	86,11	148 144,32
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	662,404	86,11	57 039,37
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,594	86,11	2 806,67
22	9310060019930	Muncitor	h-om	1 809,310	86,11	155 799,10
Total manopera						613 612,78
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	84,765	11,19	948,36
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	46,800	4,48	209,44
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,500	5,59	2,80
4	1109091	Dibluri	buc	402,000	1,12	449,76
5	1111000100021	Выключатели 2-х клав	buc	5,100	37,95	193,54
6	1111000100021	Выключатели 2-х клав.	buc	5,100	37,95	193,54
7	1111000100021	Comutator manual - выключатели 2-х клав.	buc	1,020	37,95	38,71
8	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020	78,32	158,20
9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,726	760,79	552,61
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,319	760,79	1 764,18
11	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	70,050	5,93	415,37
12	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,306	279,70	85,59
13	1450336200168	Grafit flotat	kg	0,030	72,72	2,18
14	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,030	27,97	0,84
15	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,206	22,38	4,61
16	20028339	Materiale mărunte	%	1,050	0,00	47,08
17	2010212946765	Pervaz din lemn	m	275,330	95,10	26 183,47
18	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 379,800	0,11	378,13
19	2019251	Console	kg	45,000	89,50	4 027,70
20	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	82,000	2 013,85	165 135,76

		accesoriile necesare				
21	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	40,400	1 454,45	58 759,69
22	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	135,000	2,46	332,29
23	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 626,900	0,78	1 274,13
24	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,890	27,97	24,89
25	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,010	0,00	71,60
26	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,010	0,00	948,38
27	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,010	0,00	2,49
28	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,020	0,00	2,85
29	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	2,010	0,00	3,15
30	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	1,050	0,00	8,78
31	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	1,020	0,00	12,64
32	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	8,120	0,00	1 476,64
33	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	2,040	0,00	230,00
34	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	1,050	0,00	67,28
35	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	4,020	0,00	461,96
36	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	2,100	0,00	13,64
37	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	12,100	0,00	77,65
38	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	1,040	0,00	19,90
39	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,500	0,00	15,11
40	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,250	29,09	36,36
41	2320166200729	Parchetin	l	12,102	33,56	406,19
42	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,250	89,50	111,88
43	2413217300101	Clema de legatura	buc	19,500	3,64	70,90
44	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,500	44,75	111,88
45	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	212,760	55,94	11 901,86
46	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	19,936	148,43	2 959,14
47	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	58,241	78,32	4 561,19
48	2416586105303	Amorsa-grund	kg	280,739	15,38	4 318,76
49	2416586105303	Betonocontact	kg	13,185	28,99	382,21
50	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,320	61,53	19,69
51	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	443,560	32,47	14 401,39
52	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,108	39,16	4,23
53	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,063	123,07	7,69
54	24302261000001	Fuga	kg	51,689	18,18	939,74
55	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	86,275	15,38	1 327,22
56	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,988	55,94	1 733,47
57	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	16,176	28,99	468,91
58	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,938	55,94	555,91
59	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,400	44,75	107,41
60	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,097	89,50	1 530,28
61	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	3,210	8,02	25,75
62	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	267,206	8,02	2 143,48
63	2430226109080	Diluant prenadez	kg	28,368	145,44	4 125,98
64	2430226109307	Diluant decapant	kg	35,900	39,16	1 405,78
65	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,754	39,16	29,53
66	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	75,590	50,35	3 805,67
67	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,973	2,69	32,15
68	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	420,320	3,31	1 391,96
69	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,400	3,31	27,82
70	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,014	15,66	0,22
71	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	18,800	8,95	168,27
72	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	746,895	0,56	417,82
73	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,000	46,99	140,97
74	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	39,16	78,32

75	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,000	26,85	80,55
76	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	80,108	95,10	7 618,15
77	2521216704235	Tub PVC - Gofra 16 mm	m	221,340	4,25	941,02
78	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	44,75	26,85
79	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	7,140	27,97	199,71
80	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	12,240	35,80	438,21
81	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	2,060	75,52	155,57
82	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	6,180	47,55	293,85
83	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,600	39,16	258,44
84	2523116716345	Covor PVC	m2	323,295	302,08	97 660,18
85	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	6,000	78,32	469,90
86	2523146720300	Perete despartitor din metaloplas	m2	16,350	1 454,45	23 780,22
87	2523146720300	Perete despartitor din metaloplast cu usa	m2	10,400	1 454,45	15 126,26
88	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	32,550	5,59	182,09
89	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,280	2,52	0,70
90	2523156719400	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,480	3,92	1,88
91	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	1,400	3,13	4,39
92	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	1,440	3,92	5,64
93	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	1,470	3,47	5,10
94	2523156719450	Teu din material plastic 25 mm	buc	2,280	4,48	10,20
95	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,280	3,36	0,94
96	2523156719460	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,480	4,48	2,15
97	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	19,000	27,97	531,43
98	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2 317,100	0,67	1 555,43
99	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	8,000	31,33	250,61
100	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	7,000	25,73	180,13
101	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,802	6,86	602,17
102	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	950,99	960,49
103	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,030	1 230,69	3 728,98
104	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,000	447,52	1 342,57
105	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,120	5,59	17,45
106	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	921,428	2,63	2 422,61
107	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,074	2 797,01	206,26
108	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,039	27,97	1 427,57
109	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 267,943	8,39	44 203,54
110	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,744	8,02	599,58
111	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,926	2,69	496,55
112	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	21,238	19,75	419,39
113	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 169,779	8,02	9 383,78
114	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	787,771	2,69	2 115,27
115	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie la pardoseli	m2	58,411	279,70	16 337,73
116	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	31,879	135,20	4 309,96
117	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 035,300	48,11	49 806,89
118	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,369	0,00	0,00
119	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,476	0,00	0,00
120	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	229,676	3,31	760,61
121	2666122800400	Dale flexibile PVC	m2	48,101	302,08	14 530,23
122	2670112203000	Placi tip faianta la pereti	m2	110,334	279,70	30 860,58
123	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	31,824	27,97	890,12
124	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	8,043	50,35	404,96
125	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,268	27,97	7,48
126	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	627,890	3,92	2 458,70
127	2681126001473	Cirpe de sters	kg	2,500	22,38	55,94
128	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,180	78,32	14,10
129	2710703520284	Profil de ghidaj	m	906,134	8,22	7 451,34
130	2710703520285	Profil de suport	m	2 169,200	12,36	26 817,40
131	2721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate	buc	4,000	55,94	223,76
132	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru - ВГ нг-FR-LS- 2 x1,5	m	30,900	12,41	383,39
133	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	370,800	17,81	6 604,46

134	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	658,046	181,81	119 636,60
135	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	421,596	4,08	1 721,65
136	2746167335100	Priza	buc	109,140	50,35	5 494,79
137	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	16,000	20,14	322,22
138	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	120,000	4,48	537,03
139	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	27,97	2,80
140	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	2,500	1 846,03	4 615,07
141	2822115700000	Radiator 1000 mm	buc	2,000	1 878,48	3 756,95
142	2822115708000	Element de sustinere	buc	241,248	3,92	944,68
143	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	81,852	49,42	4 044,93
144	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	36,187	32,83	1 187,87
145	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,150	83,91	12,59
146	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,000	1,12	26,85
147	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 979,520	0,39	1 166,73
148	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	20 271,340	0,22	4 535,94
149	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 498,640	0,22	559,10
150	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	188,000	1,40	262,92
151	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	214,000	1,12	239,42
152	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,000	2,24	53,70
153	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,584	78,32	124,05
154	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	24,480	27,97	684,71
155	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,000	39,16	117,47
156	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 506,840	0,78	1 963,27
157	2875114200020	Chiuvea	buc	6,000	1 006,93	6 041,55
158	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,000	89,50	268,51
159	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	78,32	78,32
160	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,000	72,72	509,06
161	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	50,35	100,69
162	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,000	139,85	419,55
163	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,000	7,83	39,16
164	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	43,400	3,92	169,95
165	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,000	123,07	492,27
166	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,000	371,44	1 857,22
167	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,000	371,44	6 685,98
168	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 mm	buc	8,000	371,44	2 971,55
169	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	39,000	371,44	14 486,30
170	2875274400502	Corp de iluminat LED - Armstrong	buc	29,000	371,44	10 771,86
171	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,14	6,85
172	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	727,22	727,22
173	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,000	139,85	279,70
174	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	95,10	95,10
175	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord - резервный	buc	1,000	139,85	139,85
176	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,000	39,16	78,32
177	2913124503153	Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at	buc	3,000	167,82	503,46
178	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,000	39,16	117,47
179	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,000	24,61	73,84
180	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5	m	26,250	12,41	325,70
181	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	32,960	17,81	587,06
182	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,000	3,36	16,78
183	3220137315778	Decapant	kg	0,114	39,16	4,46
184	4011106202741	Energie electrica	kw	114,570	4,48	512,73
185	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,491	21,26	137,98
186	4100126202818	Apă	m3	19,854	21,26	422,03
187	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,975	3,92	383,65
188	Material	Materiale izolante din fibre minerale in rolouri gr.20 cm	m2	3,000	206,98	620,94
Total materiale						905 904,92

Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,134	156,84	20,98
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,479	31,37	15,01
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,386	5,23	90,89
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,090	5,23	5,70
5	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,150	31,37	98,81
6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,407	41,82	17,02
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,089	5,23	230,50
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,841	20,91	352,18
9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,200	31,37	37,64
10	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,479	83,65	40,03
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,572	36,60	20,94
12	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,200	4,18	30,11
13	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	1,260	52,28	65,87
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,500	52,28	130,70
15	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,596	31,37	50,06
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	47,955	31,37	1 504,27
Total utilaje					2 710,72	
Total					1 522 228,42	
Asigurari sociale				24,000%	147 267,07	
Total					1 669 495,49	
Cheltuieli de transport				3,000%	27 177,15	
Total					1 696 672,64	
Cheltuieli de regie				3,000%	50 900,18	
Total					1 747 572,82	
Beneficiu de deviz				3,000%	52 427,18	
TOTAL Deviz fara TVA					1 800 000,00	
Total					1 800 000,00	
TVA				20%	360 000,00	
TOTAL Deviz					2 160 000,00	

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)