

**Constructia unui sector de drum
cu lungimea de L= 0,90 km din
intravilanul s. Festelita - acces
spre agentii agro- economici
(Trasa Nr. 1 PC 0+00- PC 5+60)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari

Valoarea de deviz 4 812 498,85 lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Constructia unui sector de drum | | | | |
| | | 1.1. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente | | | | |
| 1 | RpAcF34A | Demontarea capacilor la camine (gratare si capace fintini) | buc | 12,000 | 108,80 64,80 | 1 305,60 777,60 |
| 2 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton-armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capac) | buc | 2,000 | 1 404,15 118,80 | 2 808,30 237,60 |
| 3 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20/25 XF2 la edificiile artificiale | m3 | 0,700 | 2 239,53 172,26 | 1 567,67 120,58 |
| 4 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratarele sunt de la demontare si se aplica fara pret) | buc | 12,000 | 61,02 61,02 | 732,24 732,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 413,81 |
| | | Total Reamenajarea gratarelor si capacelor existente Inclusiv salariu | | | | 6 413,81 1 868,02 |
| | | 1.2. Demolarea sistemului rutier | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 | 7,100 | 492,42 228,42 | 3 496,18 1 621,78 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 24,000 | 39,57 7,72 | 949,68 185,33 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 0,310 | 2 385,48 0,00 | 739,50 0,00 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 54,700 | 9,99 0,00 | 546,49 0,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,310 | 201,00 19,52 | 62,31 6,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 794,16 |
| | | Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu | | | | 5 794,16 1 813,16 |
| | | 1.3. Lucrari de trasament | | | | |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut) | 100 m3 | 1,620 | 1 125,00 0,00 | 1 822,50 0,00 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 311,040 | 9,99 0,00 | 3 107,26 0,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,620 | 201,14 19,43 | 325,84 31,48 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,620 | 1 251,94 0,00 | 2 028,15 0,00 |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,970 | 2 455,01 0,00 | 2 381,36 0,00 |
| 15 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si | 100 m3 | 0,970 (Kr=2,000) | 2 176,00 0,00 | 2 110,72 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|------------------|----------------------------|
| | | TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2) | | | | |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,970 | 1 251,65 0,00 | 1 214,10 0,00 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei) | 100 m3 | 3,350 | 1 251,81 0,00 | 4 193,55 0,00 |
| 18 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului) | 100m2 | 25,600 | 212,15 0,00 | 5 431,16 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 614,64 |
| | | Total Lucrari de trasament Inklusiv salariu | | | | 22 614,64 31,48 |
| | | 1.4. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi | | | | |
| | | 1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal | | | | |
| 19 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,090 | 650,00 0,00 | 1 358,50 0,00 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 313,500 | 9,99 0,00 | 3 131,68 0,00 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 2,090 | 201,19 19,43 | 420,49 40,61 |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 209,000 | 9,72 9,72 | 2 031,48 2 031,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|---------|------------------|--------------------------------|
| 23 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 13,940 | 318,60 318,60 | 4 441,28 4 441,28 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 13,940 | 400,80 280,80 | 5 587,15 3 914,35 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,940 | 190,46 35,64 | 2 655,05 496,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 625,63 |
| | | Total Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal Inclusiv salariu | | | | 19 625,63 10 924,52 |
| | | 1.4.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 | | | | |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 22,000 | 65,81 1,71 | 1 447,82 37,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 447,82 |
| | | Total Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 Inclusiv salariu | | | | 1 447,82 37,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 073,45 |
| | | Total Consolodarea acostamentelor si zonei verzi Inclusiv salariu | | | | 21 073,45 10 962,16 |
| | | 1.5. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, amestic optimal 0-63, conform SM EN 13285 | m3 | 134,000 | 439,37 8,10 | 58 875,58 1 085,40 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de ranforsare din piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30, h=15 cm) | m3 | 430,000 | 797,25 32,40 | 342 817,50 13 932,00 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra | m3 | 212,000 | 797,25 32,40 | 169 017,00 6 868,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| | | sparta (split) fr.8-63 LA/30, h=16 cm) | | | | |
| 30 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-60 LA/30, h=12 cm) | m3 | 140,000 | 797,25 32,40 | 111 615,00 4 536,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 2,130 | 10 744,48 0,00 | 22 885,75 0,00 |
| 32 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 3 548,000 | 223,54 3,24 | 793 126,85 11 495,52 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 1,060 | 10 745,94 0,00 | 11 390,70 0,00 |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos de sxclude: H=4 cm | m2 | 3 548,000 | 175,61 2,70 | 623 056,79 9 579,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 132 785,17 |
| | | Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 2 132 785,17 47 497,32 |
| | | 1.6. Montarea bordurei | | | | |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm | m3 | 38,500 | 705,46 53,46 | 27 160,21 2 058,21 |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm) pe fundatie de beton C16/20, XF2 | m | 1 086,000 | 278,91 36,72 | 302 893,00 39 877,92 |
| 37 | | Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E) | m3 | -8,260 | 1 500,00 0,00 | -12 390,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 317 663,21 |
| | | Total Montarea bordurei Inclusiv salariu | | | | 317 663,21 41 936,13 |
| | | 1.7. Amenajarea stratului trapezoidal (b=0,4: h=0,5) | | | | |
| 38 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t) | 100 m3 | 1,171 | 3 825,95 2 052,00 | 4 480,19 2 402,89 |
| 39 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 50,200 | 111,24 111,24 | 5 584,25 5 584,25 |
| 40 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,671 | 649,91 0,00 | 1 086,00 0,00 |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 301,100 | 8,58 0,00 | 2 584,82 0,00 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,671 | 201,27 19,46 | 336,33 32,51 |
| 43 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 4,310 | 544,86 544,86 | 2 348,35 2 348,35 |
| 44 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,,XC4 , XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 | 0,744 | 47 101,76 8 829,01 | 35 043,71 6 568,78 |
| 45 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5) | 100m2 | -0,744 (Kr=5,000) | 12 391,98 2 187,00 | -9 219,63 -1 627,13 |
| 46 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,,XC4 , XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 | 2,636 | 47 104,02 8 829,00 | 124 166,19 23 273,24 |
| 47 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a | 100m2 | -2,636 (Kr=5,000) | 12 391,51 | -32 664,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5) | | | 2 187,00 | -5 764,93 |
| 48 | | Material lemnos | m3 | 0,152 | 1 000,00 0,00 | 152,00 0,00 |
| 49 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminoase se aplic in normative cu norma 1 kg) norma aplicativa | kg | 108,000 | 18,66 17,28 | 2 014,74 1 866,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 135 912,92 |
| | | Total Amenajarea stratului trapezoidal (b=0,4: h=0,5) Inklusiv salariu | | | | 135 912,92 34 684,20 |
| | | 1.8. Rigole de acostament si casiuri pe taluz | | | | |
| | | 1.8.1. Casiuri pe acostament | | | | |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | 3,150 | 2 239,35 172,27 | 7 053,94 542,65 |
| 51 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15 cm) se exclude beton C16/20 XF2 | m | 45,000 | 129,06 36,72 | 5 807,56 1 652,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 861,50 |
| | | Total Casiuri pe acostament Inklusiv salariu | | | | 12 861,50 2 195,05 |
| | | 1.8.2. Casiuri pe taluz | | | | |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 13,900 | 111,24 111,24 | 1 546,24 1 546,24 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | 5,920 | 705,44 53,46 | 4 176,21 316,49 |
| 54 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | 3,670 | 2 238,76 172,26 | 8 216,26 632,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 938,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | Total Casiuri pe taluz Inclusiv salariu | | | | 13 938,71 2 494,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 800,21 |
| | | Total Rigole de acostament si casiuri pe taluz Inclusiv salariu | | | | 26 800,21 4 689,96 |
| | | 1.9. Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00. | | | | |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,172 | 1 125,00 0,00 | 193,50 0,00 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,900 | 111,24 111,24 | 211,36 211,36 |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,120 | 1 125,00 0,00 | 135,00 0,00 |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 23,040 | 8,59 0,00 | 197,95 0,00 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,120 | 199,33 19,33 | 23,92 2,32 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10cm | m3 | 2,400 | 746,41 53,46 | 1 791,38 128,30 |
| 61 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C20/25, XF 2 | m3 | 7,200 | 2 238,47 172,26 | 16 117,01 1 240,27 |
| 62 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,400 | 1 679,40 172,25 | 671,76 68,90 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) | m3 | 1,270 | 2 340,20 172,24 | 2 972,05 218,75 |
| 64 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea | m3 | 8,200 | 11 309,20 | 92 735,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| | | elementelor din beton armat beton C30/37, XF 4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 5 buc | | | 653,40 | 5 357,88 |
| 65 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dela BA D-1 din beton armat beton C30/37 XF4, XC4, XD3) 15 buc | m3 | 2,850 | 10 027,06 313,20 | 28 577,11 892,62 |
| 66 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 54,200 | 88,65 30,46 | 4 805,10 1 650,73 |
| 67 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 13,300 | 180,20 62,64 | 2 396,71 833,11 |
| 68 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,070 | 295,71 0,00 | 20,70 0,00 |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,070 | 2 418,14 476,00 | 169,27 33,32 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr. 8-31,5 | m3 | 0,600 | 746,42 53,47 | 447,85 32,08 |
| 71 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare) | m3 | 1,360 | 2 339,60 172,24 | 3 181,85 234,25 |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C | kg | 24,500 | 22,33 0,00 | 547,07 0,00 |
| 73 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal) | m2 | 6,700 | 161,42 73,98 | 1 081,50 495,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 156 276,53 |
| | | Total Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00. Inclusiv salariu | | | | 156 276,53 11 399,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|---------------------|-----------------------|
| | | 1.10. Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18,5. | | | | |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,228 | 1 125,00 0,00 | 256,50 0,00 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,500 | 111,24 111,24 | 278,10 278,10 |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,210 | 1 123,81 0,00 | 236,00 0,00 |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 31,800 | 8,59 0,00 | 273,06 0,00 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,210 | 201,71 19,52 | 42,36 4,10 |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10cm | m3 | 1,800 | 746,41 53,46 | 1 343,54 96,23 |
| 80 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C20/25, XF 2 | m3 | 5,500 | 2 239,11 172,26 | 12 315,08 947,43 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,300 | 1 676,00 172,27 | 502,80 51,68 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) | m3 | 2,540 | 2 340,93 172,27 | 5 945,96 437,56 |
| 83 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF 4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc | m3 | 6,560 | 11 309,49 653,40 | 74 190,23 4 286,30 |
| 84 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dela BA D- | m3 | 2,280 | 10 027,22 313,20 | 22 862,07 714,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | 1 din beton armat beton C30/37 XF4, XC4, XD3) 12 buc | | | | |
| 85 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 42,000 | 88,76 30,46 | 3 727,87 1 279,15 |
| 86 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 14,800 | 180,51 62,64 | 2 671,57 927,07 |
| 87 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,043 | 293,02 0,00 | 12,60 0,00 |
| 88 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,043 | 2 420,00 476,05 | 104,06 20,47 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr. 8-31,5 | m3 | 4,350 | 746,33 53,45 | 3 246,53 232,52 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare) | m3 | 4,640 | 2 341,03 172,27 | 10 862,36 799,31 |
| 91 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C | kg | 123,500 | 27,19 4,86 | 3 357,95 600,21 |
| 92 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal) | m2 | 13,400 | 161,73 73,98 | 2 167,12 991,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 144 395,76 |
| | | Total Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18,5. Inclusiv salariu | | | | 144 395,76 11 665,56 |
| | | 1.11. Amenajarea intrarilor in curte | | | | |
| | | 1.11.1. Terasament | | | | |
| 93 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu | 100 m3 | 0,420 | 1 125,00 0,00 | 472,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
| | | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | | | | |
| 94 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 40,100 | 8,58 0,00 | 344,10 0,00 |
| 95 | TsC51C | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,420 | 211,33 20,57 | 88,76 8,64 |
| 96 | TsE05C | Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (finisarea trasamentului cu autodreiderul pina la 30 m) | 100m2 | 1,200 | 211,93 0,00 | 254,32 0,00 |
| 97 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,240 | 2 796,83 273,83 | 671,24 65,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 830,92 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 1 830,92 74,36 |
| | | 1.11.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 98 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amrstec de agregate grosier si agregate fixe cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1:2008 H-10cm) | m3 | 12,000 | 463,76 8,10 | 5 565,12 97,20 |
| 99 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) | m3 | 18,000 | 797,25 32,40 | 14 350,50 583,20 |
| 100 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,072 | 10 723,61 0,00 | 772,10 0,00 |
| 101 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la | m2 | 120,000 | 178,40 6,48 | 21 408,12 777,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|---------|------------------|-------------------------------|
| | | cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 h=4 cm) nisipul bituminos din norma se exclude | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 095,84 |
| | | Total Sistem rutier Tip I Inklusiv salariu | | | | 42 095,84 1 458,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 926,76 |
| | | Total Amenajarea intrarilor in curte Inklusiv salariu | | | | 43 926,76 1 532,36 |
| | | 1.12. Executia trotuarului | | | | |
| 102 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,900 | 2 454,80 0,00 | 2 209,32 0,00 |
| 103 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 22,000 | 111,24 111,24 | 2 447,28 2 447,28 |
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,120 | 1 125,00 0,00 | 1 260,00 0,00 |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 201,740 | 8,58 0,00 | 1 731,60 0,00 |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,120 | 201,07 19,43 | 225,20 21,76 |
| 107 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,670 | 452,52 452,52 | 2 113,29 2 113,29 |
| 108 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-31,5 LA /30 la trotuare | m2 | 467,000 | 100,37 13,82 | 46 874,32 6 455,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 109 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3) | m2 | 467,000 (Kr=3,000) | 10,05 2,19 | 4 694,92 1 021,36 |
| 110 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2 | t | 0,230 | 10 748,48 0,00 | 2 472,15 0,00 |
| 111 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 H-4cm) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 154,000 | 178,40 6,48 | 27 473,86 997,92 |
| 112 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | 482,000 | 172,12 16,20 | 82 963,67 7 808,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174 465,61 |
| | | Total Executia trotuarului Inclusiv salariu | | | | 174 465,61 20 865,82 |
| | | 1.13. Drumuri laterale | | | | |
| | | 1.13.1. Terasament | | | | |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,700 | 1 125,00 0,00 | 1 912,50 0,00 |
| 114 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 192,600 | 8,58 0,00 | 1 653,16 0,00 |
| 115 | TsC51C | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 1,070 | 211,52 20,54 | 226,33 21,98 |
| 116 | TsE05C | Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (finisarea trasamentului cu autodreiderul pina la 30 m) | 100m2 | 6,970 | 212,20 0,00 | 1 479,00 0,00 |
| 117 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a | 100 m3 | 1,740 | 2 797,29 | 4 867,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
| | | umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | | | 273,79 | 476,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 138,27 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 10 138,27 498,37 |
| | | 1.13.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 118 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amrstec de agregate grosier si agregate fixe cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1:2008 H-10cm) | m3 | 35,600 | 463,77 8,10 | 16 510,23 288,36 |
| 119 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=16 cm) | m3 | 56,960 | 797,24 32,40 | 45 411,03 1 845,50 |
| 120 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=12 cm) | m3 | 42,720 | 797,25 32,40 | 34 058,58 1 384,13 |
| 121 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,214 | 10 723,36 0,00 | 2 294,80 0,00 |
| 122 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25: 2021) nisipul bituminos din norma se exclude. h=6 cm | m2 | 356,000 | 223,54 3,24 | 79 580,63 1 153,44 |
| 123 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t | 0,107 | 10 723,36 0,00 | 1 147,40 0,00 |
| 124 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA16 bitum 50/70 , | m2 | 356,000 | 175,61 2,70 | 62 516,60 961,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|-------|---------------------|--------------------------------|
| | | conform CP D.02.25: 2021) nisipul bituminos se exclude h=4 cm | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 241 519,27 |
| | | Total Sistem rutier Tip I Inclusiv salariu | | | | 241 519,27 5 632,63 |
| | | 1.13.3. Ststem rutier Tip II | | | | |
| 125 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,410 | 11 829,63 266,75 | 40 339,04 909,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 339,04 |
| | | Total Ststem rutier Tip II Inclusiv salariu | | | | 40 339,04 909,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 291 996,58 |
| | | Total Drumuri laterale Inclusiv salariu | | | | 291 996,58 7 040,63 |
| | | 1.14. Constructia podetelor la drumuri laterale | | | | |
| 126 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,320 | 1 025,00 0,00 | 328,00 0,00 |
| 127 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,510 | 111,25 111,25 | 390,47 390,47 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10 cm | m3 | 2,900 | 746,41 53,46 | 2 164,59 155,03 |
| 129 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr. 8-31,5 mm LA/30, h=10 cm (sub capetele) | m3 | 0,140 | 746,50 53,64 | 104,51 7,51 |
| 130 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 , XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (reparatia portalelor) | m3 | 3,100 | 2 341,15 172,26 | 7 257,58 534,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|---------------------|-------------------------------|
| 131 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT9) 2 buc | m3 | 2,500 | 10 083,98 175,50 | 25 209,95 438,75 |
| 132 | DI119 | Fundatii monolite din beton de ciment | m3 | 0,500 | 1 622,26 172,26 | 811,13 86,13 |
| 133 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea podetului de la Demolare, fata pret la material de baza) TC 80 L=5m -2 buc | m3 | 3,160 | 10 243,83 432,00 | 32 370,49 1 365,12 |
| 134 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 22,000 | 88,70 30,46 | 1 951,41 670,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 588,13 |
| | | Total Constructia podetelor la drumuri laterale Inklusiv salariu | | | | 70 588,13 3 647,05 |
| | | 1.15. Lucrari pentru sigutanta circulatiei ruriere | | | | |
| 135 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.35) | buc | 17,000 | 688,86 58,86 | 11 710,62 1 000,62 |
| 136 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare A 900 | buc | 9,000 | 888,60 23,76 | 7 997,40 213,84 |
| 137 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B700 | buc | 8,000 | 788,60 23,76 | 6 308,80 190,08 |
| 138 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 90,200 | 137,17 25,38 | 12 372,95 2 289,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 389,77 |
| | | Total Lucrari pentru sigutanta circulatiei ruriere | | | | 38 389,77 3 693,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|---|---|------------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 589 096,71 |
| | | Total Constructia unui sector de drum Inclusiv salariu | | | | 3 589 096,71 203 327,22 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| | | Total | lei | | | 3 589 096,71 |
| | | Asigurari obligatorii | 24 % | | | 48 798,53 |
| | | Total | | | | 3 637 895,24 |
| | | Cheltuieli de regie | 6 % | | | 218 273,71 |
| | | Total | | | | 3 856 168,95 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 154 246,76 |
| | | Total | | | | 4 010 415,71 |
| | | TVA | 20 % | | | 802 083,14 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 4 812 498,85 <hr/> 203 327,22 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sector de drum
cu lungimea de L= 0,90 km din
intravilanul s. Festelita - acces
spre agentii agro- economici
(Trasa Nr. 1 PC 0+00- PC 5+60)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari**

Valoarea de deviz 4 812 498,85 lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,610 | 54,00 | 302,94 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,115 | 54,00 | 600,21 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,740 | 54,00 | 201,96 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,537 | 54,00 | 1 487,00 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 203,378 | 54,00 | 64 982,41 |
| 6. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 81,688 | 54,00 | 4 411,15 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 462,320 | 54,00 | 24 965,28 |
| 8. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 32,360 | 54,00 | 1 747,44 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 25,920 | 54,00 | 1 399,68 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,118 | 54,00 | 438,37 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 767,413 | 54,00 | 41 440,30 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,673 | 54,00 | 2 088,34 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 097,447 | 54,00 | 59 262,14 |
| Total manopera | | | | | | 203 327,22 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|----|-----------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 13,940 | 120,00 | 1 672,80 |
| 2. | 11110001000-16 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 | t | 25,756 | 1 791,67 | 46 146,25 |
| 3. | 11110001000131 0-22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 | t | 550,464 | 1 515,00 | 833 952,96 |
| 4. | 11110001000131 1-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 | t | 366,976 | 1 791,67 | 657 499,89 |
| 5. | 11202062010361 | Savura | m3 | 3,410 | 250,00 | 852,50 |
| 6. | 12465456454876 946 | Material lemnos | m3 | 0,152 | 1 000,00 | 152,00 |
| 7. | 1411122201645-63 | Piatra split fr.8-63 LA/30 | m3 | 3,410 | 460,00 | 1 568,60 |
| 8. | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 182,650 | 460,00 | 84 019,00 |
| 9. | 14111222016601 -315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 126,495 | 460,00 | 58 187,70 |
| 10. | 1411122201661-63 | Piatra split fr.8-63, LA/30 | m3 | 64,449 | 460,00 | 29 646,54 |
| 11. | 1411122201672-63 | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1 096,710 | 460,00 | 504 486,60 |
| 12. | 1411122201672- | Piatra sparta fr.8-31.5 mm LA/30 | m3 | 2,772 | 460,00 | 1 275,12 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| | 8 | | | | | |
| 13. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 56,217 | 460,00 | 25 859,82 |
| 14. | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr.8-63 LA/30 | m3 | 5,692 | 460,00 | 2 618,32 |
| 15. | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 | m3 | 8,326 | 460,00 | 3 829,96 |
| 16. | 1421102200467-0/63 | Balast amestic optimal 0-63 | m3 | 163,480 | 330,00 | 53 948,40 |
| 17. | 1421102200467-278 | Agregate groase si agregate fine cu Dmai mic sau egal cu 45mm | m3 | 58,072 | 350,00 | 20 325,20 |
| 18. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,756 | 350,00 | 4 464,60 |
| 19. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,263 | 350,00 | 92,05 |
| 20. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,619 | 4 100,00 | 6 637,90 |
| 21. | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,141 | 4 100,00 | 578,10 |
| 22. | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,181 | 4 100,00 | 742,10 |
| 23. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 1,206 | 175,00 | 211,05 |
| 24. | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 24,840 | 5,00 | 124,20 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,015 | 30,00 | 90,45 |
| 26. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,745 | 10 300,00 | 7 673,50 |
| 27. | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 4,483 | 10 300,00 | 46 174,90 |
| 28. | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 108,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 65,846 | 66,00 | 4 345,84 |
| 30. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 31,570 | 50,00 | 1 578,50 |
| 31. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 10,283 | 215,00 | 2 210,84 |
| 32. | 2615107326105-700700 | Indicatoare (B700) | buc | 8,000 | 750,00 | 6 000,00 |
| 33. | 2615107326105-9000 | Indicatoare (A900) | buc | 9,000 | 850,00 | 7 650,00 |
| 34. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4 450,140 | 2,39 | 10 635,83 |
| 35. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 72,720 | 2,39 | 173,80 |
| 36. | 2661126420769-15 | Placa din beton CTP1-15-1 | buc | 2,040 | 1 100,00 | 2 244,00 |
| 37. | 26631021000-1 | Mortar de ciment | m3 | 0,510 | 1 100,00 | 561,00 |
| 38. | 266310210000-16/20 | Beton C 16/20 XF2 | m3 | 23,136 | 1 500,00 | 34 704,00 |
| 39. | 266310210000-30/37 | Beton C30/37, XF4,,XC 4, XD3 | m3 | 3,886 | 1 800,00 | 6 994,80 |
| 40. | 2663102100000-16/20 | Beton C16/20 XF 2 | m3 | 1,700 | 1 500,00 | 2 550,00 |
| 41. | 2663102100000-1620 | Beton C16/20 XF2 | m3 | -8,260 | 1 500,00 | -12 390,00 |
| 42. | 2663102100000-20/25 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 14,209 | 1 700,00 | 24 155,30 |
| 43. | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37, XF4, XC4, XD3 | m3 | 9,282 | 1 800,00 | 16 707,60 |
| 44. | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 42,467 | 1 700,00 | 72 193,90 |
| 45. | 2663102100001-16/20 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 57,558 | 1 500,00 | 86 337,00 |
| 46. | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15 | m | 1 091,430 | 150,00 | 163 714,50 |
| 47. | 2666122800284-503015 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x 30x15 cm | m | 45,225 | 80,00 | 3 618,00 |
| 48. | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm | m | 484,410 | 80,00 | 38 752,80 |
| 49. | 2666122800561-80 | Podet de diam 0,8m | m3 | 3,160 | 9 000,00 | 28 440,00 |
| 50. | 2666122800562 | Element de beton armat C30/37, XF4, | m3 | 15,203 | 9 000,00 | 136 827,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|---------|----------|---------------------|
| | | XC4, XD3 (podet cadru pefabricat 0,6x1,0) | | | | |
| 51. | 2666122800563 | Dale din beton armat C30/37 XF4, XC4, XD4 | m3 | 5,283 | 9 000,00 | 47 547,00 |
| 52. | 26661228215809 | Portal tip CT 9 | m3 | 2,575 | 9 000,00 | 23 175,00 |
| 53. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,194 | 980,00 | 190,12 |
| 54. | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 67,727 | 15,20 | 1 029,45 |
| 55. | 271060200100-100x100 | Plasa 100x100 d-8 | kg | 148,000 | 22,00 | 3 256,00 |
| 56. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 108,422 | 18,00 | 1 951,59 |
| 57. | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,219 | 22,00 | 48,81 |
| 58. | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,663 | 22,00 | 14,58 |
| 59. | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35 | buc | 17,000 | 480,00 | 8 160,00 |
| 60. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 156,663 | 45,00 | 7 049,84 |
| 61. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 34,000 | 1,50 | 51,00 |
| 62. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 68,000 | 1,50 | 102,00 |
| 63. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 34,000 | 0,50 | 17,00 |
| 64. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,680 | 54,00 | 36,72 |
| 65. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,340 | 54,00 | 18,36 |
| 66. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 68,000 | 0,40 | 27,20 |
| 67. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 1,246 | 28,00 | 34,89 |
| 68. | 2875274203624-22 | Gratar DE LA DEMOLARE (fara pret) | buc | 12,240 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,010 | 45,00 | 90,45 |
| 70. | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 2,478 | 1 150,00 | 2 849,70 |
| 71. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 181,328 | 12,00 | 2 175,94 |
| 72. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,303 | 12,00 | 99,63 |
| 73. | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,661 | 12,00 | 67,93 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 3 128 828,43 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,776 | 290,00 | 6 895,04 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,559 | 195,00 | 499,02 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,260 | 320,00 | 1 363,20 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,620 | 15,00 | 24,30 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 76,727 | 410,00 | 31 458,07 |
| 6. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 4,330 | 450,00 | 1 948,50 |
| 7. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,144 | 450,00 | 514,80 |
| 8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 63,268 | 680,00 | 43 022,24 |
| 9. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 51,542 | 290,00 | 14 947,18 |
| 10. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 17,229 | 290,00 | 4 996,41 |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 286,774 | 290,00 | 83 164,46 |
| 12. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 9,241 | 290,00 | 2 679,89 |
| 13. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 10,879 | 290,00 | 3 154,91 |
| 14. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 4,958 | 350,00 | 1 735,30 |
| 15. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,080 | 450,00 | 3 186,00 |
| 16. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 51,532 | 230,00 | 11 852,36 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 17. | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,560 | 500,00 | 1 780,00 |
| 18. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,233 | 500,00 | 6 616,50 |
| 19. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 4,889 | 500,00 | 2 444,50 |
| 20. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,479 | 500,00 | 739,50 |
| 21. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,331 | 680,00 | 225,08 |
| 22. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 10,418 | 450,00 | 4 688,10 |
| 23. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,555 | 450,00 | 1 599,75 |
| 24. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,260 | 120,00 | 511,20 |
| 25. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,174 | 187,00 | 219,54 |
| 26. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,940 | 200,00 | 588,00 |
| 27. | 29522700076111 | Distribuator de criblura | h-ut | 0,361 | 230,00 | 83,03 |
| 28. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,331 | 450,00 | 148,95 |
| 29. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 36,676 | 370,00 | 13 570,12 |
| 30. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 33,203 | 370,00 | 12 285,11 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 256 941,06 |

| | | |
|-----------------------|------|--------------|
| Total | lei | 3 589 096,71 |
| Asigurari obligatorii | 24 % | 48 798,53 |
| Total | | 3 637 895,24 |
| Cheltuieli de regie | 6 % | 218 273,71 |
| Total | | 3 856 168,95 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 154 246,76 |
| Total | | 4 010 415,71 |
| TVA | 20 % | 802 083,14 |

Total deviz:

4 812 498,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sector de drum cu lungimea de L= 0,90 km din intravilanul s. Festelita - acces spre agentii agro- economici (Trasa Nr. 1 PC 0+00- PC 5+60)

Investitor Constructia unui sector de drum cu lungimea de L= 0,90 km din intravilanul s. Festelita - acces sp

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Constructia unui sector de drum | | | | |
| | | 1.1. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente | | | | |
| 1 | RpAcF34A | Demontarea capacilor la camine (gratare si capace fântini) | buc | | | 108,80 64,80 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 54,00 | 64,80 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 200,00 | 44,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 305,60 |
| 2 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton-armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capac) | buc | | | 1 404,15 118,80 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 54,00 | 118,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 2,39 | 86,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 350,00 | 46,02 |
| | 2661126420769-15 | Placa din beton CTP1-15-1 | buc | 1,0100 | 1 100,00 | 1 122,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 12,00 | 0,42 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 808,30 |
| 3 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20/25 XF2 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 239,53 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 2663102100000-20/25 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 152,29 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 567,67 |
| 4 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratarele sunt de la demontare si se aplica fara pret) | buc | | | 61,02 61,02 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 | 54,00 | 61,02 |
| | 2875274203624-22 | Gratar DE LA DEMOLARE (fara pret) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 732,24 |
| | | 1.2. Demolarea sistemului rutier | | | | |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 | | | 492,42 228,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 | 54,00 | 228,42 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 | 320,00 | 192,00 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 | 120,00 | 72,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 496,18 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din | m3 | | | 39,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| | | piatra sparta | | | | 7,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 54,00 | 7,72 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 680,00 | 16,26 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 680,00 | 9,38 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 450,00 | 6,21 |
| | | Total | lei | | | 949,68 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | | | 2 385,48 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 500,00 | 2 385,48 |
| | | Total | lei | | | 739,50 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,99 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 370,00 | 9,99 |
| | | Total | lei | | | 546,49 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 201,00 19,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,52 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 460,00 | 1,48 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | Total | lei | | | 62,31 |
| | | 1.3. Lucrari de trasament | | | | |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut) | 100 m3 | | | 1 125,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 1 822,50 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,99 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 370,00 | 9,99 |
| | | Total | lei | | | 3 107,26 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 201,14 19,43 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,43 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 460,00 | 1,70 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | Total | lei | | | 325,84 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 1 251,94 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,00 | 536,39 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 450,00 | 715,56 |
| | | Total | lei | | | 2 028,15 |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | | | 2 455,01 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 680,00 | 2 455,01 |
| | | Total | lei | | | 2 381,36 |
| 15 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2) | 100 m3 | | | 2 176,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6000 | 680,00 | 2 176,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 110,72 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 1 251,65 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,00 | 536,29 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 450,00 | 715,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 214,10 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei) | 100 m3 | | | 1 251,81 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,00 | 536,37 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 450,00 | 715,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 193,55 |
| 18 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului) | 100m2 | | | 212,15 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 680,00 | 212,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 431,16 |
| | | 1.4. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi | | | | |
| | | 1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal | | | | |
| 19 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 650,00 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,3000 | 500,00 | 650,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 358,50 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 9,99 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 370,00 | 9,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 131,68 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 201,19 19,43 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,43 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,0040 | 460,00 | 1,76 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 420,49 |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 9,72 9,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 54,00 | 9,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 031,48 |
| 23 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | | | 318,60 318,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 | 54,00 | 318,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 441,28 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | | | 400,80 280,80 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 54,00 | 280,80 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|---------|--------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 587,15 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 190,46 |
| | | | | | | 35,64 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 54,00 | 35,64 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 370,00 | 142,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 655,05 |
| | | 1.4.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 | | | | |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 65,81 |
| | | | | | | 1,71 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 54,00 | 1,71 |
| | 1411122201672-8 | Piatra sparta fr.8-31.5 mm LA/30 | m3 | 0,1260 | 460,00 | 57,96 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 12,00 | 0,08 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 680,00 | 2,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 370,00 | 0,35 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 290,00 | 3,19 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 290,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 447,82 |
| | | 1.5. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285 | m3 | | | 439,37 |
| | | | | | | 8,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 54,00 | 8,10 |
| | 1421102200467-0/63 | Balast amestec optimal 0-63 | m3 | 1,2200 | 330,00 | 402,60 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 680,00 | 14,69 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 350,00 | 9,55 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 370,00 | 3,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58 875,58 |
| 28 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire (Strat de ranforsare din piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30, h=15 cm) | m3 | | | 797,25 |
| | | | | | | 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672-63 | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 342 817,50 |
| 29 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30, h=16 cm) | m3 | | | 797,25 |
| | | | | | | 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672-63 | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | Total | lei | | | 169 017,00 |
| 30 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-60 LA/30, h=12 cm) | m3 | | | 797,25 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672-63 | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | Total | lei | | | 111 615,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | | | 10 744,48 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 609,48 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,00 |
| | | Total | lei | | | 22 885,75 |
| 32 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | | | 223,54 3,24 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 54,00 | 3,24 |
| | 111100010001310-22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 515,00 | 213,62 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,00 | 0,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 290,00 | 2,29 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 290,00 | 2,29 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 230,00 | 1,82 |
| | | Total | lei | | | 793 126,85 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | | | 10 745,94 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 610,94 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,00 |
| | | Total | lei | | | 11 390,70 |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos de sclude: H=4 cm | m2 | | | 175,61 2,70 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 54,00 | 2,70 |
| | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 | t | 0,0940 | 1 791,67 | 168,42 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 290,00 | 1,54 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 290,00 | 1,54 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 230,00 | 1,22 |
| | | Total | lei | | | 623 056,79 |
| | | 1.6. Montarea bordurei | | | | |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm | m3 | | | 705,46 53,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,46 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 54,00 | 8 829,01 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 | 1 700,00 | 26 790,99 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 | 10 300,00 | 2 754,97 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 45,00 | 2 085,73 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 4 100,00 | 633,74 |
| | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 | 460,00 | 5 069,89 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 370,00 | 937,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35 043,71 |
| 45 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5) | 100m2 | | | 12 391,98 2 187,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 54,00 | 2 187,00 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 8 929,57 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 4 100,00 | 209,41 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,0200 | 10 300,00 | 1 065,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -9 219,63 |
| 46 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,,XC4 , XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 | | | 47 104,02 8 829,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 54,00 | 8 829,00 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 | 1 700,00 | 26 790,48 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 | 10 300,00 | 2 758,65 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 45,00 | 2 085,76 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 4 100,00 | 633,04 |
| | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 | 460,00 | 5 069,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 370,00 | 937,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 124 166,19 |
| 47 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5) | 100m2 | | | 12 391,51 2 187,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 54,00 | 2 187,00 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 8 930,16 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 4 100,00 | 211,53 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,0200 | 10 300,00 | 1 062,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -32 664,03 |
| 48 | | Material lemnos | m3 | | | 1 000,00 0,00 |
| | 12465456454876946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 152,00 |
| 49 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplic in normative cu norma 1 kg) norma aplicativa | kg | | | 18,66 17,28 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 | 54,00 | 12,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 54,00 | 4,32 |
| | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 | 5,00 | 1,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 014,74 |
| | | 1.8. Rigole de acostament si casiuri pe taluz | | | | |
| | | 1.8.1. Casiuri pe acostament | | | | |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 239,35 172,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,27 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 152,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,79 |
| | | Total | lei | | | 7 053,94 |
| 51 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15 cm) se exclude beton C16/20 XF2 | m | | | 129,06 |
| | | | | | | 36,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 54,00 | 9,18 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 54,00 | 27,54 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 2,39 | 8,36 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2666122800284-503015 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15 cm | m | 1,0050 | 80,00 | 80,40 |
| | | Total | lei | | | 5 807,56 |
| | | 1.8.2. Casiuri pe taluz | | | | |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 111,24 |
| | | | | | | 111,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 54,00 | 111,24 |
| | | Total | lei | | | 1 546,24 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 | | | 705,44 |
| | | | | | | 53,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,46 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,78 |
| | | Total | lei | | | 4 176,21 |
| 54 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 238,76 |
| | | | | | | 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 733,81 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 151,93 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,76 |
| | | Total | lei | | | 8 216,26 |
| | | 1.9. Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 0+00. | | | | |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 125,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 193,50 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 111,24 |
| | | | | | | 111,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 54,00 | 111,24 |
| | | Total | lei | | | 211,36 |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 125,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 135,00 |
| 58 | Ts151A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 8,59 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|--------|---------|-----------|-----------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 370,00 | 8,59 |
| | | Total | lei | | | 197,95 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 199,33 |
| | | | | | | 19,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,33 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 460,00 | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | Total | lei | | | 23,92 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10cm | m3 | | | 746,41 |
| | | | | | | 53,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,46 |
| | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,80 |
| | | Total | lei | | | 1 791,38 |
| 61 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C20/25, XF 2 | m3 | | | 2 238,47 |
| | | | | | | 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 2663102100000-20/25 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 151,47 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,74 |
| | | Total | lei | | | 16 117,01 |
| 62 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 | | | 1 679,40 |
| | | | | | | 172,25 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,25 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 150,00 | 1 173,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 153,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,40 |
| | | Total | lei | | | 671,76 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) | m3 | | | 2 340,20 |
| | | | | | | 172,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,24 |
| | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37, XF4,,XC 4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 800,00 | 1 835,43 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 151,73 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,79 |
| | | Total | lei | | | 2 972,05 |
| 64 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF 4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 5 buc | m3 | | | 11 309,20 |
| | | | | | | 653,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 54,00 | 653,40 |
| | 2666122800562 | Element de beton armat C30/37, XF4, XC4, XD3 (podet cadru pefabricat 0,6x1,0) | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 270,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 410,00 | 1 385,80 |
| | | Total | lei | | | 92 735,44 |
| 65 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dela BA D-1 din beton armat beton C30/37 XF4, XC4,XD3) 15 buc | m3 | | | 10 027,06 |
| | | | | | | 313,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 54,00 | 313,20 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,1200 | 1 150,00 | 142,04 |
| | 2666122800563 | Dale din beton armat C30/37 XF4, XC4, XD4 | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 268,42 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 410,00 | 303,40 |
| | | Total | lei | | | 28 577,11 |
| 66 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 88,65 |
| | | | | | | 30,46 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 54,00 | 30,46 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 10 300,00 | 47,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|--------|---------|-----------|--------------------|
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 | 1 150,00 | 8,89 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 980,00 | 1,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 805,10 |
| 67 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 180,20 62,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 54,00 | 62,64 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 10 300,00 | 72,02 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 | 1 150,00 | 8,91 |
| | 2682132601800 | Impisitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 15,20 | 36,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 396,71 |
| 68 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 295,71 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 450,00 | 295,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20,70 |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 418,14 476,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 54,00 | 476,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 187,00 | 1 942,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 169,27 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr. 8-31,5 | m3 | | | 746,42 53,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,47 |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 447,85 |
| 71 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificii artificiale (camin de disipare) | m3 | | | 2 339,60 172,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,24 |
| | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37, XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 800,00 | 1 835,74 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 150,74 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 181,85 |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C | kg | | | 22,33 0,00 |
| | 271060200100-100x100 | Plasa 100x100 d-8 | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 547,07 |
| 73 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal) | m2 | | | 161,42 73,98 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3700 | 54,00 | 73,98 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0070 | 4 100,00 | 28,76 |
| | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0090 | 4 100,00 | 36,72 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 175,00 | 10,50 |
| | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0330 | 22,00 | 0,73 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0620 | 28,00 | 1,73 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 081,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| | | 1.10. Amenajarea podetilor tip cadru 1.0x0.6; Pc 5+18,5. | | | | |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 125,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 256,50 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 111,24 111,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 54,00 | 111,24 |
| | | Total | lei | | | 278,10 |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 123,81 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 123,81 |
| | | Total | lei | | | 236,00 |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 8,59 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 370,00 | 8,59 |
| | | Total | lei | | | 273,06 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 201,71 19,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,52 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 460,00 | 2,19 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | Total | lei | | | 42,36 |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10cm | m3 | | | 746,41 53,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,46 |
| | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,80 |
| | | Total | lei | | | 1 343,54 |
| 80 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C20/25, XF 2 | m3 | | | 2 239,11 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 2663102100000-20/25 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 152,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,77 |
| | | Total | lei | | | 12 315,08 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 | m3 | | | 1 676,00 172,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,27 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,0200 | 1 150,00 | 1 173,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 150,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,40 |
| | | Total | lei | | | 502,80 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) | m3 | | | 2 340,93 172,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|--------|---------|-----------|---------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,27 |
| | 266310210000-30/37 | Beton C30/37, XF4,,XC 4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 800,00 | 1 836,14 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 151,73 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,79 |
| | | Total | lei | | | 5 945,96 |
| 83 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF 4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc | m3 | | | 11 309,49 653,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 54,00 | 653,40 |
| | 2666122800562 | Element de beton armat C30/37, XF4, XC4, XD3 (podet cadru pefabricat 0,6x1,0) | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 270,27 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 410,00 | 1 385,81 |
| | | Total | lei | | | 74 190,23 |
| 84 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dela BA D-1 din beton armat beton C30/37 XF4, XC4, XD3) 12 buc | m3 | | | 10 027,22 313,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 54,00 | 313,20 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,1200 | 1 150,00 | 142,24 |
| | 2666122800563 | Dale din beton armat C30/37 XF4, XC4, XD4 | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 268,42 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 410,00 | 303,36 |
| | | Total | lei | | | 22 862,07 |
| 85 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 88,76 30,46 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 54,00 | 30,46 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 10 300,00 | 47,82 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 | 1 150,00 | 8,87 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 980,00 | 1,61 |
| | | Total | lei | | | 3 727,87 |
| 86 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 180,51 62,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 54,00 | 62,64 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 10 300,00 | 72,38 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 | 1 150,00 | 8,86 |
| | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 15,20 | 36,64 |
| | | Total | lei | | | 2 671,57 |
| 87 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 293,02 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 450,00 | 293,02 |
| | | Total | lei | | | 12,60 |
| 88 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 420,00 476,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 54,00 | 476,05 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 187,00 | 1 943,95 |
| | | Total | lei | | | 104,06 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr. 8-31,5 | m3 | | | 746,33 53,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,45 |
| | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 528,95 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,93 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,80 |
| | | Total | lei | | | 3 246,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disipare) | m3 | | | 2 341,03 172,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,27 |
| | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37, XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 800,00 | 1 836,08 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 151,98 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,70 |
| | | Total | lei | | | 10 862,36 |
| 91 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa 100x100) A500C | kg | | | 27,19 4,86 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 54,00 | 4,86 |
| | 271060200100-100x100 | Plasa 100x100 d-8 | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | Total | lei | | | 3 357,95 |
| 92 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul podetului si portal) | m2 | | | 161,73 73,98 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3700 | 54,00 | 73,98 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0070 | 4 100,00 | 28,76 |
| | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0090 | 4 100,00 | 37,02 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 175,00 | 10,50 |
| | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0330 | 22,00 | 0,73 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0620 | 28,00 | 1,74 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | | Total | lei | | | 2 167,12 |
| | | 1.11. Amenajarea intrarilor in curte | | | | |
| | | 1.11.1. Terasament | | | | |
| 93 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 125,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 472,50 |
| 94 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 8,58 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 370,00 | 8,58 |
| | | Total | lei | | | 344,10 |
| 95 | TsC51C | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 211,33 20,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 54,00 | 20,57 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,0050 | 460,00 | 2,19 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 450,00 | 188,57 |
| | | Total | lei | | | 88,76 |
| 96 | TsE05C | Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (finisarea trasamentului cu autodeiderul pina la 30 m) | 100m2 | | | 211,93 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 680,00 | 211,93 |
| | | Total | lei | | | 254,32 |
| 97 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu | 100 m3 | | | 2 796,83 273,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|--------|--------|-----------|-------------------|
| | | pamint necoeziv | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 54,00 | 273,83 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 290,00 | 2 523,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 671,24 |
| | | 1.11.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 98 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amrstecc de agregate grosier si agregate fixe cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1:2008 H-10cm) | m3 | | | 463,76 8,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 54,00 | 8,10 |
| | 1421102200467-278 | Agregate groase si agregate fine cu Dmai mic sau egal cu 45mm | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 680,00 | 14,68 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 350,00 | 9,57 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 370,00 | 3,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 565,12 |
| 99 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=15cm) | m3 | | | 797,25 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672-63 | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 350,50 |
| 100 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | | | 10 723,61 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 586,11 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 137,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 772,10 |
| 101 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 h=4 cm) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | | | 178,40 6,48 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 54,00 | 6,48 |
| | 11110001000-16 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 | t | 0,0940 | 1 791,67 | 168,42 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 290,00 | 3,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 408,12 |
| | | 1.12. Executia trotuarului | | | | |
| 102 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | | | 2 454,80 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 680,00 | 2 454,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 209,32 |
| 103 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 111,24 111,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 54,00 | 111,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 447,28 |
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- | 100 m3 | | | 1 125,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | Total | lei | | | 1 260,00 |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 8,58 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 370,00 | 8,58 |
| | | Total | lei | | | 1 731,60 |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 201,07 |
| | | | | | | 19,43 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,43 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 460,00 | 1,64 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 450,00 | 180,00 |
| | | Total | lei | | | 225,20 |
| 107 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | | | 452,52 |
| | | | | | | 452,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 54,00 | 452,52 |
| | | Total | lei | | | 2 113,29 |
| 108 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-31,5 LA /30 la trotuare | m2 | | | 100,37 |
| | | | | | | 13,82 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 54,00 | 13,82 |
| | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 0,1740 | 460,00 | 80,04 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 290,00 | 4,23 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 370,00 | 2,04 |
| | | Total | lei | | | 46 874,32 |
| 109 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=+3) | m2 | | | 10,05 |
| | | | | | | 2,19 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | 54,00 | 2,19 |
| | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 0,0057 | 460,00 | 7,87 |
| | | Total | lei | | | 4 694,92 |
| 110 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2 | t | | | 10 748,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 613,48 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,00 |
| | | Total | lei | | | 2 472,15 |
| 111 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 H-4cm) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | | | 178,40 |
| | | | | | | 6,48 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 54,00 | 6,48 |
| | 11110001000-16 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 | t | 0,0940 | 1 791,67 | 168,42 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 290,00 | 3,31 |
| | | Total | lei | | | 27 473,86 |
| 112 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | | | 172,12 |
| | | | | | | 16,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 54,00 | 6,48 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 54,00 | 9,72 |
| | 266310210000-16/20 | Beton C 16/20 XF2 | m3 | 0,0480 | 1 500,00 | 72,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,39 | 2,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
| | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 80,00 | 80,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 82 963,67 |
| | | 1.13. Drumuri laterale | | | | |
| | | 1.13.1. Terasament | | | | |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 125,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 912,50 |
| 114 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 8,58 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 370,00 | 8,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 653,16 |
| 115 | TsC51C | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 211,52 20,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 54,00 | 20,54 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,0050 | 460,00 | 2,15 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 450,00 | 188,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 226,33 |
| 116 | TsE05C | Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (finisarea trasamentului cu autodreiderul pina la 30 m) | 100m2 | | | 212,20 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 680,00 | 212,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 479,00 |
| 117 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 797,29 273,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 54,00 | 273,79 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 290,00 | 2 523,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 867,28 |
| | | 1.13.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 118 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amrstec de agregate grosier si agregate fixe cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1:2008 H-10cm) | m3 | | | 463,77 8,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 54,00 | 8,10 |
| | 1421102200467-278 | Agregate groase si agregate fine cu Dmai mic sau egal cu 45mm | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 680,00 | 14,69 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 350,00 | 9,56 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 370,00 | 3,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 510,23 |
| 119 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=16 cm) | m3 | | | 797,24 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672- | Piatra split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| | 63 | | | | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 411,03 |
| 120 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră split fr.8-63, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (H=12 cm) | m3 | | | 797,25 32,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 54,00 | 32,40 |
| | 1411122201646-31.5 | Piatră split fr.8-31,5 mm LA /30 | m3 | 0,2030 | 460,00 | 93,38 |
| | 1411122201672-63 | Piatră split fr.31.5- 63mm, LA/30 | m3 | 1,2190 | 460,00 | 560,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,56 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 290,00 | 74,82 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 370,00 | 5,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 058,58 |
| 121 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m ² | t | | | 10 723,36 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 588,79 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 134,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 294,80 |
| 122 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25: 2021) nisipul bituminos din normă se exclude. h=6 cm | m2 | | | 223,54 3,24 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 54,00 | 3,24 |
| | 111100010001310-22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 | t | 0,1410 | 1 515,00 | 213,62 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 18,00 | 0,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 290,00 | 2,29 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 290,00 | 2,29 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 230,00 | 1,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 580,63 |
| 123 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ² | t | | | 10 723,36 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 300,00 | 10 588,79 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 134,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 147,40 |
| 124 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton cu criblura BA16 bitum 50/70 , conform CP D.02.25: 2021) nisipul bituminos se exclude h=4 cm | m2 | | | 175,61 2,70 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 54,00 | 2,70 |
| | 111100010001311-16 | Beton asfaltic cu criblura, BA16 | t | 0,0940 | 1 791,67 | 168,42 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 290,00 | 1,54 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 290,00 | 1,54 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 230,00 | 1,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 516,60 |
| | | 1.13.3. Stsem rutier Tip II | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|---|--------|---------|----------|---------------------|
| 125 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 11 829,63 266,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 54,00 | 266,75 |
| | 1411122201661-63 | Piatra split fr.8-63, LA/30 | m3 | 18,9000 | 460,00 | 8 694,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,5000 | 460,00 | 690,00 |
| | 1411122201645-63 | Piatra split fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,0000 | 460,00 | 460,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 28,52 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,13 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 290,00 | 324,78 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 290,00 | 785,89 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 370,00 | 153,21 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 230,00 | 24,35 |
| | | Total | lei | | | 40 339,04 |
| | | 1.14. Constructia podetelor la drumuri laterale | | | | |
| 126 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 025,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 500,00 | 1 025,00 |
| | | Total | lei | | | 328,00 |
| 127 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 111,25 111,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 54,00 | 111,25 |
| | | Total | lei | | | 390,47 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr.8-31,5 mm LA/30, h=10 cm | m3 | | | 746,41 53,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,46 |
| | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 121,80 |
| | | Total | lei | | | 2 164,59 |
| 129 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split, fr. 8-31,5 mm LA/30, h=10 cm (sub capetele) | m3 | | | 746,50 53,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 54,00 | 53,64 |
| | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 | m3 | 1,1500 | 460,00 | 529,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,21 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 195,00 | 40,43 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 290,00 | 122,21 |
| | | Total | lei | | | 104,51 |
| 130 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 , XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (reparatia portalelor) | m3 | | | 2 341,15 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37, XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 800,00 | 1 836,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 152,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,80 |
| | | Total | lei | | | 7 257,58 |
| 131 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT9) 2 buc | m3 | | | 10 083,98 175,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 54,00 | 175,50 |
| | 2663102100000- | Beton C20/25 XC1 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 367,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | 20/25 | | | | | |
| | 26661228215809 | Portal tip CT 9 | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 270,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 410,00 | 270,60 |
| | | Total | lei | | | 25 209,95 |
| 132 | DI119 | Fundatii monolite din beton de ciment | m3 | | | 1 622,26 |
| | | | | | | 172,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 54,00 | 172,26 |
| | 26631021000-1 | Mortar de ciment | m3 | 1,0200 | 1 100,00 | 1 122,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 100,00 | 147,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 410,00 | 180,40 |
| | | Total | lei | | | 811,13 |
| 133 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea podetului de la Demolare, fata pret la matrial de baza) TC 80 L=5m -2 buc | m3 | | | 10 243,83 |
| | | | | | | 432,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 54,00 | 432,00 |
| | 2666122800561-80 | Podet de diam 0,8m | m3 | 1,0000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 410,00 | 811,83 |
| | | Total | lei | | | 32 370,49 |
| 134 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 88,70 |
| | | | | | | 30,46 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 54,00 | 30,46 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 10 300,00 | 47,75 |
| | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 | 1 150,00 | 8,89 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 980,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 1 951,41 |
| | | 1.15. Lucrari pentru sigutanta circulatiei rurieri | | | | |
| 135 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.35) | buc | | | 688,86 |
| | | | | | | 58,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 54,00 | 17,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 54,00 | 41,04 |
| | 2663102100000-16/20 | Beton C16/20 XF 2 | m3 | 0,1000 | 1 500,00 | 150,00 |
| | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35 | buc | 1,0000 | 480,00 | 480,00 |
| | | Total | lei | | | 11 710,62 |
| 136 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare A 900 | buc | | | 888,60 |
| | | | | | | 23,76 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 54,00 | 11,88 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 54,00 | 11,88 |
| | 2615107326105-9000 | Indicatoare (A900) | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,50 | 3,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 54,00 | 1,08 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 54,00 | 2,16 |
| | | Total | lei | | | 7 997,40 |
| 137 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B700 | buc | | | 788,60 |
| | | | | | | 23,76 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 54,00 | 11,88 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 54,00 | 11,88 |
| | 2615107326105-700700 | Indicatoare (B700) | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,50 | 3,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 54,00 | 1,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 54,00 | 2,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 308,80 |
| 138 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 137,17 ----- 25,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 54,00 | 20,52 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 54,00 | 4,86 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 66,00 | 48,18 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 215,00 | 24,51 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 450,00 | 21,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 372,95 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.