

**Lucrări de reabilitare a străzii 8
Martie,(tronson), din satul Grătiești,
îmbrăcămintă - beton asfaltic suprimat**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. 8 martie L=250 m, B=5,0 m		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,6370
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,6370
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,6370
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	811,6000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	48,6000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,6370
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,2500
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	3,9750
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm	m3	194,0000
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	71,0000

1	2	3	4	5
		pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=20 cm		
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,8000
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inele suport)	buc	8,0000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in asfaltic de frezat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0820
14	TsI50C5	Transportarea asfaltului suprimat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	205,6200
15	DB16H k-1,75	Imbracaminte de beton asfaltic suprimat , in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,0000