

Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780180-2-1-13

Casa de cultura. Cazangeria. Sistem de control si reglare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТМТБ 31 ТД	buc	8,0000
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МВП ДМ2010	buc	10,0000
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate CC-1	buc	1,0000
4	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc	4,0000
5	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Д15мм	100 m	0,0500
6	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm	10 buc	0,5000
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,0400
8		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350		0,0000
9	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 600x600x350 ЯУЭ-0643	buc	1,0000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	28,0000
11	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,5600
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,5300
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² ПБ1-0,66 сеч, 1x1,0мм ²	100 m	0,1200
14		Стоимость материалов неучтенных ценником		0,0000
15		Отборное устройство В-16-225	buc	1,0000
16		Отборное устройство F16-80	buc	3,0000
17		Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000
18		Труба стальная водогазопроводная Д15мм	m	5,0000
19		Металлорукав Д15мм	m	4,0000

1	2	3	4	5
20		Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	m	12,0000
21		Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2	m	36,0000
22		Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2	m	11,0000
23		Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2	m	6,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
24		Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД	buc	8,0000
25		Манометром МП4-У	buc	8,0000
26		Манометром показывающий ДМ2010С	buc	2,0000
27		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000
28		Детектор оксида углерода RGD C00M P1	buc	1,0000
29		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350	buc	1,0000
30		Реле промежуточное ПЭ-37-44У3	buc	8,0000
31		Погружной датчик t EMSU-100	buc	1,0000
32		Датчик наружный t ESM-10	buc	1,0000
33		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc	2,0000
34		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000
35		Арматура сигнальная АД-22ДС	buc	5,0000
36		Диод Д246	buc	5,0000
37		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000
38		Реле времени РКВ19-33-311	buc	1,0000
39		Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780180-2-1-14

Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Semnalizarea antiincendiu		
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC585H pentru 5 zone	buc	4,0000
2	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t РІІІ7АН	buc	4,0000
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA	buc	4,0000
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913	buc	4,0000
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (внутренней установки)	buc	4,0000
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc	14,0000
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112	buc	58,0000
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ІІІР	buc	7,0000
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 РІІГ-10-3562ІР-41	buc	4,0000
10	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete УК-2П	buc	26,0000
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m	7,4000
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 2x1,5	100 m	0,2000

1	2	3	4	5
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBI 3x1,5	100 m	0,5500
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 1270 BATT	buc	6,0000
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	480,0000
16	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220	100 buc	0,0400
17	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I	buc	4,0000
18	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc MAT	buc	4,0000
19	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8x0,22	100 m	0,0600
20	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПBX-B-PЭП	100 m	0,0500
		Capitolul 1.2. Semnalizarea de paza		
21	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE	buc	20,0000
22	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215	buc	7,0000
23	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210	buc	9,0000
24	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2П	buc	36,0000
25	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m	1,8000
26	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	100,0000
		Capitolul 2. Utilaj		

1	2	3	4	5
27		Semnalizarea antiincendiu		0,0000
28		Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон PC585H	buc	4,0000
29		Резервный источник питания РИП7АН	buc	4,0000
30		Трансформатор Transformer TR-30VA	buc	4,0000
31		Сирена наружной установки SA-913	buc	4,0000
32		Сирена внутренней установки	buc	4,0000
33		Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135	buc	16,0000
34		Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) СД-112	buc	64,0000
35		Извещатель пожарный кнопочный ИПР	buc	7,0000
36		Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41	buc	4,0000
37		Тампер для панели Tamper KIT	buc	1,0000
38		Acumulator 12V7Ah	buc	6,0000
39		Бокс БОx1	buc	4,0000
40		Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H	buc	3,0000
41		Замок для бокса L100	buc	4,0000
42		Radioemitorator MAT	buc	4,0000
43		Semnalizarea de paza		0,0000
44		Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc	20,0000
45		Senzor de miscare IS-215	buc	7,0000
46		Detector integritate sticla GBS-210	buc	9,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780184-2-1-15

Casa de cultura. Telefonizarea

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa Panasonic KX-T2365	buc	3,0000
2	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12	100 buc	0,0300
3	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair cat/.3e	100 m	0,8500
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Cutie de montare D50	buc	3,0000
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE)	buc	1,0000
6	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0100
7	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	30,0000
8	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 15x35 Ж3CH	m	40,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
9		Aparat telefonic Panasonic KX-T2365	buc	3,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitațiile de lucrări № 35/36780183-2-1-16
Casa de cultura. Radioficare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere YKB	buc	8,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
2		УКВ-громкоговоритель абонентский	buc	8,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /




Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36789301-4-1

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4kV L-0,025km

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63	buc	1,0000
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A	buc	1,0000
3	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	1,0000
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)	100 buc	0,0400
5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,0000
6	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20)	m	6,0000
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm2	1 km	0,0250
8		Armaturi pentru suspendarea cablului SIP2A		0,0000
9		Кронштейн СА 1500	buc	2,0000
10		Прокладывающий зажим P2x95	buc	7,0000
11		Анкерный зажим РА 1500	buc	4,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
12		BZUM-TF-01-63	buc	1,0000
13		Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc	1,0000
14		Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc	3,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780003-5-1 **Acces de pavare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=0.2m	m3	104,0000
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=0.09m	m3	46,8000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,2000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /




Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36789101-6-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2300
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,4400
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1500
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8100
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500
6	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3800
7	AcE14A1	KIЦД-15	buc	1,0000
8	AcE14A1	KIЦ-15-9	buc	1,0000
9	AcE14A1	KIЦ-15-9a	buc	1,0000
10	AcE14A1	KIЦП1-15-1	buc	1,0000
11	AcE14A1	KIЦO-1	buc	1,0000
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L	buc	1,0000

1	2	3	4	5
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,8000
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3100
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	3,0800
16	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 SDR17,6 PN6	m	20,0000
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,0000
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75 mm	piesa	2,0000
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm (flansa libera)	buc	6,0000
20	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm	buc	6,0000
21	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm ghilza L=0,3	buc	4,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36789101-6-2

Rețele exterioare de canalizare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0300
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,1000
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0300
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0300
6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC	m	7,0000
7	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta)	m	7,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36789111-6-3

Rețele exterioare de canalizare industrială

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,1300
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	0,7300
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,0900
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	2,6500
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m ³	0,0300
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m ³	0,7400
7	AcE13A1	КЦД-10	buc	1,0000
8	AcE13A1	КЦ-10-9	buc	1,0000
9	AcE13A1	КЦ-10-3	buc	2,0000
10	AcE13A1	КЦП1-10-1	buc	1,0000
11	AcE13A1	КЦО-1	buc	1,0000
12	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m	m ³	0,0200

1	2	3	4	5
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L	buc	1,0000
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3100
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	3,0800
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,8800
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC	m	7,0000
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta)	m	7,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /

