

Lucrari de reparatie et. I si et II partial

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 016 389,15 lei

Intocmit in prețuri curente 09.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sali de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,800	16,84 7,34	1 647,21 718,11
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	97,800	13,66 4,47	1 336,23 437,12
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,800	62,13 48,85	6 075,95 4 777,69
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,800	17,89 6,39	1 749,31 624,55
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	97,800	24,00 19,99	2 347,48 1 954,73
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,800	45,93 25,22	4 492,00 2 466,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 648,18 10 978,35
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,630	16,84 7,34	3 463,37 1 509,97
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	205,630	13,66 4,47	2 809,64 919,26
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,630	17,89 6,39	3 678,04 1 313,28
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,630	52,23 38,95	10 739,17 8 010,28
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,630	4,21 0,96	865,11 197,01
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,630	24,00 19,99	4 935,46 4 109,69
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,630	37,22 17,56	7 654,27 3 611,28
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,200	42,97 2,20	180,46 9,26
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,280	32,45 28,27	1 858,54 1 619,51
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,280	21,84 8,30	1 250,71 475,44
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,640	93,14 54,00	2 667,66 1 546,63

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	28,640	24,00 19,98	687,36 572,35
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	28,640	4,21 0,96	120,60 27,46
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,640	37,23 17,56	1 066,21 502,90
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din zidarie	buc	3,000	79,55 16,10	238,64 48,29
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,000	43,09 27,78	646,38 416,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 861,62 24 889,30
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,000	30,73 30,38	3 042,37 3 007,72
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,000	11,99 11,69	1 186,52 1 156,82
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	99,000	13,66 4,47	1 352,75 442,55
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,000	53,15 25,44	5 262,15 2 518,37
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,000	237,18 90,85	23 480,54 8 994,14
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	59,200	20,65 10,90	1 222,40 645,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 546,73 16 765,00
		Total Sali de nastere 1-4 etaj 1				96 056,53 52 632,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,000	9,13 1,04	1 049,95 119,36
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,700	140,83 65,81	13 196,02 6 166,32
31	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,200	30,96 19,38	2 668,94 1 670,43
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	4,21 0,96	394,11 89,72
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	17,89 6,39	536,60 191,58
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,700	62,13 48,85	5 821,29 4 577,48
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,700	24,00 19,99	2 248,82 1 872,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	4,21 0,96	394,11 89,72
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	93,700	37,23 17,56	3 488,03 1 645,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 797,87 16 422,88
		1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,300	16,84 7,34	3 508,62 1 529,77
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	21,84 8,30	1 048,15 398,49
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,300	52,23 38,96	10 878,73 8 114,37
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,000	51,61 38,32	2 580,55 1 915,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,300	17,89 6,39	3 725,86 1 330,20
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,300	4,21 0,96	876,55 199,56
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,300	24,00 19,99	4 999,95 4 163,47
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,300	4,21 0,96	876,55 199,56
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,300	37,22 17,56	7 753,85 3 658,22
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	43,03 2,23	172,14 8,94
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -установка защитного декоративного пояса В=20см , diblu 2 buc /ml	m	71,000	43,83 9,58	3 111,68 680,11
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,000	1 215,57	1 215,57

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)			26,22	26,22
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,09 27,78	215,47 138,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 963,67 22 363,61
		1.2.3. Paradoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	30,73 30,38	307,31 303,81
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пода частями)	m2	10,000	341,69 179,88	3 416,92 1 798,83
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				3 724,23 2 102,64
		Total Coridor etaj 1 Inclusiv salariu				74 485,77 40 889,13
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din masalastice	m2	9,600	32,07 32,07	307,89 307,89
54	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	9,08 1,04	136,16 15,57
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,600	140,84 65,81	1 352,04 631,76

1	2	3	4	5	6	7
56	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	30,93 19,38	402,12 251,92
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,600	62,13 48,86	596,49 469,05
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	17,89 6,39	171,71 61,31
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	9,600	24,00 19,99	230,44 191,88
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,600	37,22 17,56	357,35 168,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 554,20 2 097,97
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,680	9,43 9,28	355,30 349,64
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,000	58,23 58,14	1 280,95 1 279,16
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	48,70 47,96	642,78 633,04
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,680	13,67 4,47	515,02 168,59
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,680	77,08 55,60	2 904,28 2 094,95

1	2	3	4	5	6	7
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	37,680	78,35 30,30	2 952,17 1 141,89
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,680	238,52 89,04	8 987,61 3 354,91
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,corb	m2	2,000	166,50 83,59	332,99 167,19
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,89 6,38	35,77 12,77
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	32,67 28,28	163,35 141,38
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,000	20,66 10,90	103,29 54,51
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	26,80 16,60	133,98 83,02
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	22,00 8,30	109,99 41,51
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,000	1 370,02 42,18	4 110,06 126,54
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,890	1 215,87	2 298,00

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)			26,20	49,51
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 005,09 9 714,71
		1.3.3. Paradoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,600	30,70 30,35	294,70 291,34
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,600	11,98 11,69	115,04 112,18
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,600	13,64 4,46	130,95 42,79
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	53,15 25,44	531,48 254,38
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (paradosele)	m2	10,000	78,35 30,30	783,53 303,03
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	251,71 105,39	2 517,13 1 053,86
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				4 372,83 2 057,58
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	34,52 34,52	34,52 34,52
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	47,24 47,24	47,24 47,24
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	1,000	39,97	39,97

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			39,97	39,97
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	89,54 36,34	89,54 36,34
87	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 184,25 69,05	1 184,25 69,05
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	459,96 59,96	459,96 59,96
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 397,41 152,63	1 397,41 152,63
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,300	1 757,57 171,07	527,27 51,32
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	1,000	2 667,98 67,23	2 667,98 67,23
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	341,79 41,79	341,79 41,79
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	23,26 23,26	232,58 232,58
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de	m	3,000	65,58 26,16	196,74 78,49

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	65,07 19,99	195,20 59,96
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,56 25,44	312,81 127,19
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	57,22 17,44	286,10 87,22
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	32,24 26,52	161,19 132,62
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	73,98 11,27	739,81 112,65
101	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	15,39 10,54	153,94 105,39
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	42,07 15,57	504,82 186,82
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	5,000	42,07 15,57	210,34 77,84

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 20,0 mm				
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	950,67 799,17	950,67 799,17
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				10 812,98 2 613,79
		Total WC etaj 1 Inclusiv salariu				43 745,10 16 484,05
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masalastice la tavane	m2	25,000	32,09 32,09	802,18 802,18
107	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,000	9,14 1,04	913,79 103,79
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	200,18 70,91	5 004,59 1 772,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 720,56 2 678,66
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	48,70 47,96	642,78 633,04
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	14,37 14,37	54,61 54,61
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,500	16,84 7,34	833,61 363,36
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,400	605,65 121,70	242,26 48,68
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	49,500	13,66	676,27

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			4,47	221,27
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,500	52,23 38,95	2 585,16 1 928,25
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,500	17,88 6,39	885,29 316,11
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,500	24,01 19,99	1 188,33 989,54
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,500	4,20 0,95	208,02 47,26
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	49,500	37,23 17,56	1 842,75 869,45
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	43,04 2,24	43,04 2,24
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,200	238,55 89,03	524,81 195,87
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,480	32,38 28,27	727,87 635,56
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,480	21,80 8,29	490,10 186,47

1	2	3	4	5	6	7
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,480	93,13 54,00	1 255,43 727,89
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,480	24,02 20,00	323,75 269,64
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,480	4,19 0,95	56,53 12,77
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	13,480	37,21 17,55	501,54 236,60
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 215,87 26,20	2 298,00 49,51
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,09 27,78	215,47 138,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 675,17 7 943,12
		1.4.3. Pardoseli				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,500	579,66 577,86	869,49 866,79
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,240	30,70 30,35	283,66 280,44
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,650	12,00 11,70	187,78 183,07
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,650	18,88 17,92	295,48 280,44

1	2	3	4	5	6	7
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	13,67 4,47	341,67 111,75
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,000	115,20 8,50	2 880,10 212,59
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	53,15 25,44	1 328,70 635,95
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,000	230,64 53,25	5 765,98 1 331,13
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				11 952,86 3 902,16
		1.4.4. Lucrari santehnice				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,52 34,52	34,52 34,52
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	32,24 26,52	161,19 132,62
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,26 23,26	69,77 69,77
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 184,25 69,05	1 184,25 69,05
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	459,96 59,96	459,96 59,96
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m	5,000	62,56 25,44	312,81 127,19

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	57,05 17,44	171,15 52,33
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	73,97 11,27	369,87 56,33
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	15,59 10,54	77,95 52,69
147	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	42,07 15,57	168,27 62,27
148	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	42,07 15,57	84,14 31,14
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				3 132,73 761,68
		Total Ordinatoare etaj 1 Inclusiv salariu				37 481,32 15 285,62
		1.5. Instrumentalinaia etaj 1 1.5.1. Tavan				
150	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	15,000	63,49	952,35

1	2	3	4	5	6	7
	K=0.15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			6,92	103,79
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	140,80 65,82	1 506,54 704,25
152	CG09A	Baghete montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	30,95 19,40	424,00 265,82
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,700	4,20 0,96	44,90 10,22
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	62,13 48,85	664,75 522,69
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,89 6,39	53,66 19,16
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,700	23,99 19,97	256,65 213,68
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,700	4,20 0,96	44,90 10,22
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex	m2	10,700	37,21 17,55	398,15 187,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 345,90 2 037,58
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	16,85 7,35	593,03 258,63
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono-Contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,200	13,67 4,47	481,04 157,41
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	35,200	52,22	1 838,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			38,95	1 371,07
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	17,89 6,39	629,61 224,79
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,200	24,00 19,99	844,92 703,55
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	4,21 0,96	148,23 33,85
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,200	37,22 17,56	1 310,26 618,16
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,800	43,40 2,40	34,72 1,92
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	32,49 28,27	446,43 388,45
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	21,78 8,30	299,25 113,99
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	93,13 53,98	665,89 385,93
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,150	24,04 20,02	171,89 143,17
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	4,18 0,94	29,90 6,71
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,150	37,21 17,55	266,07 125,48

1	2	3	4	5	6	7
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,200	238,55 89,03	524,81 195,87
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	2,000	1 216,03 26,21	2 432,05 52,43
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,500	43,02 27,72	107,55 69,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 903,40 4 866,80
		1.5.3. Pardoseli				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,700	30,71 30,36	328,63 324,85
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	11,95 11,65	127,87 124,64
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,000	13,65 4,47	150,19 49,17
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000	52,65 25,43	52,65 25,43
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	251,71 105,39	2 768,81 1 159,24

1	2	3	4	5	6	7
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,700	20,65 10,90	282,90 149,35
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				3 711,05 1 832,68
		1.5.4. Lucrari tehnice sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	34,52 34,52	69,05 69,05
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	32,24 26,52	161,19 132,62
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,26 23,26	69,77 69,77
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 184,10 69,05	2 368,19 138,09
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	459,96 59,96	919,92 119,92
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,56 25,44	312,81 127,19
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	57,05 17,44	171,15 52,33
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	5,000	73,97 11,27	369,87 56,33

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	15,59 10,54	77,95 52,69
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	42,07 15,57	168,27 62,27
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	42,07 15,57	84,14 31,14
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				4 811,16 925,21
		Total Instrumentalinaia etaj 1 Inclusiv salariu				23 771,51 9 662,27
		1.6. Cabinet sef etaj 1				
		1.6.1. Tavan				
195	RCsB21A K=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	63,49 6,92	952,35 103,79
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	140,80 65,82	1 506,54 704,25
197	CG09A	Baghete montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	30,95 19,40	424,00 265,82
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,700	4,20	44,90

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor Supraton			0,96	10,22
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	62,13 48,85	664,75 522,69
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,89 6,39	53,66 19,16
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,700	23,99 19,97	256,65 213,68
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,700	4,20 0,96	44,90 10,22
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Matlatex	m2	10,700	37,21 17,55	398,15 187,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 345,90 2 037,58
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	16,85 7,35	593,03 258,63
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono-Contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,200	13,67 4,47	481,04 157,41
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	52,22 38,95	1 838,20 1 371,07
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	17,89 6,39	629,61 224,79
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,200	24,00 19,99	844,92 703,55

1	2	3	4	5	6	7
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	4,21 0,96	148,23 33,85
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,200	37,22 17,56	1 310,26 618,16
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,800	43,40 2,40	34,72 1,92
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	32,49 28,27	446,43 388,45
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	21,78 8,30	299,25 113,99
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	93,13 53,98	665,89 385,93
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,150	24,04 20,02	171,89 143,17
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	4,18 0,94	29,90 6,71
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,150	37,21 17,55	266,07 125,48
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,250	44,16 2,56	11,04 0,64
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,000	43,09 27,78	86,19 55,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 936,22 4 605,41

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Paradoseli				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,700	30,71 30,36	328,63 324,85
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	11,95 11,65	127,87 124,64
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la paradoseli	m2	1,000	13,55 4,47	13,55 4,47
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	53,10 25,44	584,13 279,81
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	251,71 105,39	2 768,81 1 159,24
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	13,700	20,65 10,90	282,90 149,35
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				4 105,89 2 042,36
		Total Cabinet sef etaj 1 Inclusiv salariu				16 388,01 8 685,35
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,000	9,14 1,04	1 553,44 176,44
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,100	140,82 65,80	19 870,17 9 285,03
229	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,900	30,96 19,38	3 588,16 2 246,31
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	4,21 0,96	593,44 135,06

1	2	3	4	5	6	7
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	17,89 6,39	804,89 287,37
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,100	62,13 48,85	8 766,08 6 893,05
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,100	24,00 19,99	3 386,60 2 819,99
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	4,21 0,96	593,44 135,06
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	141,100	37,22 17,56	5 252,38 2 478,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 408,60 24 456,40
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,300	16,84 7,34	4 856,13 2 117,28
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,000	21,83 8,30	1 091,47 415,09
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,300	52,23 38,96	15 056,78 11 230,74
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,000	51,61 38,32	2 580,55 1 915,80
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	288,300	17,89	5 156,62

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,39	1 841,08
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,300	4,21 0,96	1 212,93 276,19
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,300	24,00 19,99	6 920,15 5 762,43
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,300	4,21 0,96	1 212,93 276,19
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,300	37,22 17,56	10 731,73 5 063,14
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,500	43,06 2,26	236,85 12,45
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn -установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc /ml	m	95,000	43,84 9,58	4 165,22 910,00
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,000	1 215,57 26,22	1 215,57 26,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 436,93 29 846,61
		1.7.3. Paradoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,100	18,87 17,92	2 663,21 2 527,85
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono-contact" intr-un strat, la paradoseli	m2	141,100	13,66 4,47	1 927,78 630,62
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,100	115,20 8,50	16 255,40 1 199,95

1	2	3	4	5	6	7
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,100	372,44 107,10	52 551,65 15 112,50
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu- мет планка для пола	m	17,700	42,86 8,30	758,56 146,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				74 156,60 19 617,80
		Total Coridor etaj 2 Inclusiv salariu				173 002,13 73 920,81
		1.8. WC etaj 2				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din masa plastice	m2	6,560	32,05 32,05	210,27 210,27
254	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	9,08 1,04	136,16 15,57
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,560	140,87 65,81	924,08 431,73
256	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,400	30,92 19,38	352,44 220,91
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,560	62,15 48,87	407,68 320,58
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	17,89 6,39	17,89 6,39
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,560	24,02 20,00	157,55 131,18
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	6,560	37,20	244,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex			17,57	115,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 450,13 1 451,90
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,310	9,44 9,29	304,98 300,14
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,310	58,23 58,15	1 881,38 1 878,78
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,310	13,66 4,47	441,38 144,32
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,310	77,09 55,60	2 490,71 1 796,32
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,310	78,36 30,31	2 531,97 979,35
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,310	238,55 89,03	7 707,67 2 876,68
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,89 6,38	35,77 12,77
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,000	32,67 28,28	163,35 141,38

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,000	20,66 10,90	103,29 54,51
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	26,80 16,60	133,98 83,02
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	22,00 8,30	109,99 41,51
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,000	1 370,02 42,18	4 110,06 126,54
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 094,08 8 451,42
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,560	30,75 30,40	201,73 199,42
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,560	11,94 11,64	78,30 76,34
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,960	13,65 4,45	95,00 30,97
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,960	53,10 25,48	369,55 177,34
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,960	78,35 30,28	545,30 210,76
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,960	251,76 105,42	1 752,28 733,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				3 042,16 1 428,54
		1.8.4. Lucrari santehnice				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,52 34,52	34,52 34,52
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,24 47,24	47,24 47,24
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	39,97 39,97	39,97 39,97
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	89,54 36,34	89,54 36,34
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 184,25 69,05	1 184,25 69,05
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	459,96 59,96	459,96 59,96
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 397,41 152,63	1 397,41 152,63
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,300	1 757,57 171,07	527,27 51,32
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	1,000	2 667,98 67,23	2 667,98 67,23
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	1,000	341,79 41,79	341,79 41,79

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	23,26 23,26	116,29 116,29
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	65,36 26,16	65,36 26,16
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	65,03 19,98	130,07 39,97
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	62,50 25,44	250,01 101,75
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	57,22 17,44	286,10 87,22
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	32,24 26,52	161,19 132,62
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	73,98 11,27	739,81 112,65
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	15,39 10,54	153,94 105,39

1	2	3	4	5	6	7
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	42,07 15,57	336,55 124,55
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	42,07 15,57	210,34 77,84
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				9 310,44 1 538,30
		Total WC etaj 2 Inclusiv salariu				34 896,81 12 870,16
		1.9. Salon 3,6,7 etaj 2				
		1.9.1. Tavan				
302	RCsB21A K=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,000	63,53 6,92	3 494,12 380,56
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,100	140,83 65,81	6 069,62 2 836,44
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	43,100	4,20 0,96	181,15 41,19
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100	62,12 48,85	2 677,55 2 105,46
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	17,89 6,39	214,63 76,63

1	2	3	4	5	6	7
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	43,100	24,00 19,98	1 034,33 861,26
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	43,100	4,20 0,96	181,15 41,19
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex	m2	43,100	37,23 17,57	1 604,53 757,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 457,08 7 099,79
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,010	16,84 7,34	1 987,73 866,58
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono-Contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,010	13,66 4,47	1 612,22 527,48
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,010	52,22 38,95	6 163,05 4 596,96
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,010	17,89 6,39	2 110,71 753,55
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	118,010	24,00 19,99	2 832,36 2 358,46
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,010	4,21 0,96	496,47 113,03
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,010	37,22 17,56	4 392,72 2 072,58
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,300	43,09 2,22	99,11 5,11
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	6,600	238,54	1 574,35

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			89,03	587,62
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,000	32,42 28,28	1 264,46 1 102,79
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,000	21,83 8,30	851,52 323,77
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,500	93,15 54,01	1 816,43 1 053,13
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,500	24,01 20,00	468,24 389,93
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,500	4,19 0,95	81,79 18,52
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	19,500	37,23 17,57	726,05 342,61
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din zidarie	buc	3,000	79,55 16,10	238,64 48,29
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,000	43,09 27,78	301,64 194,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 017,49 15 354,86
		1.9.3. Pardoseli				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	43,500	18,88 17,93	821,38 779,78

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,500	11,98 11,68	520,97 507,91
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	43,500	13,66 4,47	594,29 194,45
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,500	53,16 25,44	2 312,26 1 106,55
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,500	115,21 8,50	5 011,52 369,94
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,500	372,45 107,11	16 201,48 4 659,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				25 461,90 7 617,86
		1.9.4. Lucrari tehnice sanitare				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,52 34,52	103,57 103,57
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	32,27 26,52	387,27 318,28
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	23,26 23,26	232,58 232,58
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 184,15 69,05	3 552,44 207,14
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	459,96 59,96	1 379,88 179,88

1	2	3	4	5	6	7
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	62,62 25,44	939,26 381,57
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	57,20 17,44	514,81 156,99
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	73,98 11,27	1 109,68 168,98
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	15,44 10,54	231,62 158,08
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	42,07 15,57	504,82 186,82
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,000	42,07 15,57	252,41 93,41
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	19,43 6,91	116,55 41,43
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				9 324,89 2 228,73
		Total Salon 3,6,7 etaj 2 Inclusiv salariu				77 261,36 32 301,24
		1.10. Salon nr.7 etaj 2				
		1.10.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,320	9,44 9,29	257,81 253,72
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,320	62,13 48,85	1 697,33 1 334,67
347	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,940	30,94 19,39	647,92 405,99
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,320	17,88 6,38	488,56 174,34
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,320	24,00 19,98	655,56 545,83
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	27,320	4,21 0,96	115,01 26,18
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	27,320	37,23 17,57	1 017,18 479,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 879,37 3 220,64
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,330	16,84 7,35	898,33 391,78
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,500	281,31 97,50	3 797,67 1 316,23
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono-Contact" intr-un strat, la pereti	m2	53,330	13,66 4,47	728,73 238,52
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	13,500	77,03	1 039,96

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			55,60	750,66
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,400	78,35 30,30	1 990,12 769,64
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,330	52,22 38,95	2 785,09 2 077,37
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,330	17,89 6,39	954,01 340,69
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,330	24,00 19,99	1 279,99 1 065,85
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,330	4,21 0,96	224,40 51,09
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,330	37,22 17,56	1 985,01 936,51
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	43,04 2,24	43,04 2,24
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,400	238,54 89,03	6 058,79 2 261,44
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,000	20,66 10,90	103,29 54,51

1	2	3	4	5	6	7
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	26,80 16,60	133,98 83,02
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,000	32,51 28,28	617,71 537,25
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,000	21,84 8,30	633,22 240,75
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,500	93,16 54,01	884,98 513,12
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	9,500	24,02 20,01	228,21 190,06
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,500	4,20 0,94	39,93 8,94
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,500	37,24 17,58	353,81 166,99
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 215,87 26,20	2 298,00 49,51
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	43,09 27,78	215,47 138,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 373,29 12 201,17
		1.10.3. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	27,770	18,88	524,34

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			17,93	497,78
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,770	12,00 11,70	333,18 324,85
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,770	13,66 4,47	379,39 124,21
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,770	53,16 25,44	1 476,32 706,45
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,500	78,35 30,30	352,59 136,37
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,270	115,20 8,51	2 680,82 198,05
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,270	372,40 107,10	8 665,84 2 492,27
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,500	251,49 105,30	1 131,71 473,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 544,19 4 953,85
		1.10.4. Lucrari tehnice sanitare				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 184,25 69,05	1 184,25 69,05
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	459,96 59,96	459,96 59,96
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	1 397,41 152,63	1 397,41 152,63

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic,(Cada de baie din poliacril)	buc	1,000	5 296,05 130,82	5 296,05 130,82
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	341,79 41,79	341,79 41,79
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	65,63 26,16	1 181,31 470,97
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	65,04 19,99	390,22 119,92
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	62,56 25,44	312,81 127,19
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	57,22 17,44	286,10 87,22
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	73,98 11,27	739,81 112,65

1	2	3	4	5	6	7
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	15,39 10,54	153,94 105,39
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	42,07 15,57	504,82 186,82
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	42,07 15,57	210,34 77,84
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				12 497,66 1 756,06
		Total Salon nr.7 etaj 2 Inclusiv salariu				60 294,51 22 131,72
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavan				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	15,900	13,67 4,48	217,41 71,20
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,900	45,92 25,21	730,07 400,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				947,48 472,03
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,43 9,28	141,49 139,24
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton-Contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,300	13,66 4,47	605,10 197,97

1	2	3	4	5	6	7
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	52,23 38,95	783,41 584,32
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2	15,000	51,61 38,32	774,16 574,74
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,300	24,00 19,98	1 063,10 885,25
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,300	45,92 25,21	2 034,35 1 116,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 401,61 3 498,37
		1.11.3. Pardoseli				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	15,900	30,73 30,38	488,58 482,98
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,900	11,96 11,66	190,20 185,40
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,900	13,67 4,48	217,41 71,20
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	53,17 25,44	845,38 404,46
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,900	78,35 30,30	1 245,76 481,76
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,900	251,74 105,39	4 002,60 1 675,64

1	2	3	4	5	6	7
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	11,400	20,65 10,90	235,40 124,28
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				7 225,33 3 425,72
		1.11.4. Lucrari tehnice sanitare				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc	2,000	31,98 31,98	63,96 63,96
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 714,85 81,77	1 714,85 81,77
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				1 778,81 145,73
		Total Bufet etaj 2 Inclusiv salariu				15 353,23 7 541,85
		1.12. Baie sectia fizologica etaj 2				
		1.12.1. Tavan				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	5,900	32,05 32,05	189,11 189,11
415	RCsB21Ak =0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	9,10 1,01	72,82 8,07
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	140,81 65,89	830,79 388,74
417	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,800	30,95 19,38	303,33 189,91
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	62,15 48,87	366,67 288,33

1	2	3	4	5	6	7
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	4,24 0,97	25,04 5,75
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	17,90 6,39	105,62 37,68
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	24,04 20,02	141,81 118,10
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	4,24 0,97	25,04 5,75
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,900	37,25 17,59	219,79 103,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 280,02 1 335,21
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,600	9,43 9,28	260,30 256,14
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,600	58,22 58,14	1 606,99 1 604,78
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,600	13,66 4,47	376,88 123,25
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	77,10 55,60	2 127,91 1 534,68
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	27,600	78,36 30,31	2 162,62 836,44
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	27,600	238,54 89,03	6 583,61 2 457,31

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	32,67 28,28	163,35 141,38
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv otcos	m	5,000	20,66 10,90	103,29 54,51
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	26,80 16,60	133,98 83,02
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	22,00 8,30	109,99 41,51
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	6,000	1 370,02 42,18	8 220,11 253,07
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,000	79,55 16,10	79,55 16,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 928,58 7 402,19
		1.12.3. Pardoseli				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,300	30,77 30,42	193,88 191,64
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300	11,92 11,62	75,12 73,23
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,300	13,64 4,46	85,93 28,10
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300	53,08 25,44	334,38 160,26

1	2	3	4	5	6	7
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (paradosele)	m2	6,300	78,33 30,28	493,50 190,78
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,300	251,73 105,39	1 585,87 663,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 768,68 1 307,94
		1.12.4. Lucrari tehnico sanitare				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000	47,24 47,24	94,48 94,48
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	89,54 36,34	89,54 36,34
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,600	1 756,43 169,93	1 053,86 101,96
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	2,000	2 667,98 67,23	5 335,96 134,46
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	341,79 41,79	683,58 83,58
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	23,26 23,26	69,77 69,77
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	62,52 25,44	187,55 76,31
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot,	buc	4,000	57,18	228,71

1	2	3	4	5	6	7
		piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm			17,44	69,77
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,000	32,25 26,52	193,52 159,14
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	73,99 11,27	443,95 67,59
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	15,51 10,54	93,05 63,23
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	42,07 15,57	336,55 124,55
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holider) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	42,07 15,57	168,27 62,27
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	19,43 6,91	38,85 13,81
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				9 081,64 1 157,26
		Total Baie sectia fizologica etaj 2 Inclusiv salariu				36 058,92 11 202,60
		1.13. Sala materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,700	16,84 7,34	95,98 41,83
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	5,700	13,69 4,48	78,04 25,54
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,700	62,12 48,85	354,09 278,43
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,700	4,19 0,95	23,86 5,43
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700	17,87 6,39	101,86 36,40
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,700	23,97 19,95	136,65 113,74
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,700	4,19 0,95	23,86 5,43
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,700	37,25 17,59	212,35 100,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 026,69 607,06
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,090	16,84 7,34	456,22 198,92
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,090	13,66 4,47	369,98 121,01
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,090	52,23 38,95	1 414,80 1 055,29
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	27,090	24,00	650,27

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			19,99	541,46
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	27,090	45,93 25,21	1 244,35 683,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 135,62 2 599,74
		1.13.3. Pardoseli				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,100	30,74 30,39	187,50 185,40
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,100	11,92 11,62	72,69 70,89
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,100	13,63 4,45	83,17 27,14
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	53,21 25,44	324,59 155,17
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,100	251,65 105,39	1 535,05 642,85
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta	m	9,840	20,64 10,90	203,10 107,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 406,10 1 188,66
		1.13.4. Alte lucrari				
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,000	12,72 12,72	381,57 381,57
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,000	110,11 110,11	6 056,06 6 056,06
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,gunoi	t	5,000	49,42 49,42	247,11 247,11
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,000	37,60 0,00	188,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				6 872,74 6 684,74
		Total Sala materiale etaj 2 Inclusiv salariu				14 441,15 11 080,20
		<i>Total</i>	lei			703 236,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			70 804,72
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			3 865,42
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			777 906,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			15 558,13
		<i>Total</i>	100,00 +			793 464,62
		<i>Benificiul de diviz</i>	1,00 %			7 934,64
		<i>Total</i>	100,00 +			801 399,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				801 399,26 397 134,24
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,000	9,14 9,14	310,87 310,87
481	RpEE03Ak =0.5	Demontarea prizelor	buc	24,000	6,44 6,44	154,60 154,60
482	RpEE01Ak =0.5	Demontarea interupatoarelor	buc	12,000	5,61 5,61	67,33 67,33
483	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	4 359,50 3 197,88	348,76 255,83
484	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	5 886,17 4 215,50	353,17 252,93
485	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,260	8 449,58 6 141,46	2 196,89 1 596,78
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendate cu sticla omogena	buc	6,000	280,00 0,00	1 680,00 0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,000	260,00	5 200,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,000	220,00	1 320,00
					0,00	0,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,000	225,00	1 800,00
					0,00	0,00
490		Lampi bacteritide	buc	8,000	125,00	1 000,00
					0,00	0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,000	25,13	2 312,33
					6,23	573,53
492	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160	1 709,69	273,55
					1 594,44	255,11
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,280	1 694,43	474,44
					1 570,39	439,71
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	27,26	5 452,58
					14,13	2 826,08
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				22 944,52 6 732,77
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,000	9,14	219,44
					9,14	219,44
496	RpEE03Ak=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,000	6,44	128,84
					6,44	128,84
497	RpEE01Ak=0.5	Demontarea interupatoarelor	buc	10,000	5,61	56,11
					5,61	56,11
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	5 875,50	470,04
					4 215,50	337,24
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	8 453,50	1 521,63
					6 141,44	1 105,46
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendate cu sticla omogena	buc	6,000	280,00	1 680,00
					0,00	0,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,000	260,00	3 120,00
					0,00	0,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,000	220,00	1 760,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,000	25,13 6,23	1 608,58 398,98
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,130	1 713,15 1 596,15	222,71 207,50
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	1 691,57 1 569,52	355,23 329,60
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	27,26 14,13	5 452,58 2 826,08
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				16 595,16 5 609,25
		<i>Total</i>	lei			39 539,68
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 776,95
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			259,34
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			39 799,02
		<i>Cgeltueli de regie</i>	21,00 %			2 591,82
		<i>Total</i>	100,00 +			42 390,84
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			423,91
		<i>Total</i>	100,00 +			42 814,75
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				45 591,70 17 860,13

		Total	lei	846 990,96
		Total capitole	100,00 +	846 990,96
		TVA	20,00 %	169 398,19
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 016 389,15 414 994,37

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

