

**Resistemizarea incaperilor
blocului operational de la etajul
8 I.C.S. Oncologic din str. N.
Testemiteanu 30, or. Chisinau
(Bloc №1: Transa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Semnalizarea de incendiu (235/18/23-SI)**

Valoarea de deviz 117 205,67 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	1 209,10 1 200,00	1 209,10 1 200,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv - radioemitor	buc	1,0000	56,76 56,00	56,76 56,00
3	08-03-575-1	Dispozitiv - acumulator	buc	2,0000	56,76 56,00	113,52 112,00
4	08-03-593-10	Sirene	100 buc	0,0600	6 045,67 4 910,00	362,74 294,60
5	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	75,0000	106,17 100,00	7 962,68 7 500,00
6	08-03-591-3	Buton rosu pentru alarma de incendiu	100 buc	0,0700	4 669,00 3 800,00	326,83 266,00
7	10-02-050-04	Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si diodelor	buc	8,0000	5,00 5,00	40,00 40,00

1	2	3	4	5	6	7
8		Rezistenta electrica	buc	8,0000	25,00 0,00	200,00 0,00
9	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0400	6 058,50 4 910,00	242,34 196,40
10		Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT"	buc	4,0000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
11	08-02-409-1 Ksal=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	1 615,68 595,00	12 117,60 4 462,50
12		Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	750,0000	12,00 0,00	9 000,00 0,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,5000	1 303,50 814,50	1 955,25 1 221,75
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 781,60 1 735,00	478,16 173,50
15		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	10,0000	20,00 0,00	200,00 0,00
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,8000	420,19 337,00	3 697,70 2 965,60
17		Cablu de tip ПСВВнг-FRLS-1x2x0.80 mmp	m	750,0000	12,00 0,00	9 000,00 0,00
18		Cablu ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 mm2	m	130,0000	20,00 0,00	2 600,00 0,00
Total			lei			50 562,68
Asigurarea sociala				24,00 %		4 437,20
Trnsportarea materialelor				5,00 %		1 371,36
Total				100,00 +		56 371,24
Cheltuiile de regie				50,00 %		9 244,17
Total				100,00 +		65 615,41

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu		5,00 %		3 280,77
		Total		100,00 +		68 896,18
Total Lucrari de montare						68 896,18
Incluziv salariu						18 488,35
		2. Utilaj				
19		Bloc de receptie-control pentru semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-8	buc	1,0000	3 278,00 0,00	3 278,00 0,00
20		Radioemitor de tip ATS-100	buc	1,0000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
21		Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,0000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
22		Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015	buc	5,0000	976,00 0,00	4 880,00 0,00
23		Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector	buc	75,0000	200,00 0,00	15 000,00 0,00
24		Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015	buc	1,0000	976,00 0,00	976,00 0,00
25		Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11	buc	1,0000	200,00 0,00	200,00 0,00
Total						lei 28 434,00
Cheltuiile de transportarea						1,20 % 341,21
Total Utilaj						28 775,21
Incluziv salariu						0,00
Total						lei 97 671,39
TVA						20,00 % 19 534,28

Total deviz:
Incluziv salariu

117 205,67
18 488,35

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Institutul Oncologic)

(funcția, semnătura)