


Obiect: Lucrari de demolare a constructiilor din cadrul IMSP Institutului Oncologic



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc radiologic				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110 mm	m			72,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	57,66	64,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	21,16	3,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3400	12,00	4,08
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63 mm	m			55,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	57,66	50,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,16	2,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	12,00	3,24
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			91,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	57,66	75,53
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	95,00	8,36
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	10,10	0,89
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	219,04	1,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	125,00	5,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	228,11	0,23
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			144,11
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	11,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	4,34
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	151,50	24,00
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			830,37
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,37
7	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
8	TsI51C5	Transportarea placilor prefabricate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
9	TrB22H1D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de	t			10,67

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare de 6-12 m (descarcarea la destinate a placilor prefabricate)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	151,50	6,06
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			830,37
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,37
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	228,11	28,51
		2. Depozit nr. 3				
12	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			91,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	57,66	75,53
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	95,00	8,36
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	10,10	0,89
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	219,04	1,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	125,00	5,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	228,11	0,23
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			144,12
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	11,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	4,34
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	151,50	24,00
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			830,42
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,42
15	TsC19A1	Impingere pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3			275,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	228,11	275,94
16	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
17	TsI51C5	Transportarea elementelor prefabricate demontate anterior cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
18	TrB22H1D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinate a placilor prefabricate)	t			10,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	151,50	6,06
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			830,42
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,42
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile	100m2			28,52



1	2	3	4	5	6	7
		65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	228,11	28,52
		3. Depozit nr. 1				
21	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			91,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	57,66	75,53
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	95,00	8,36
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	10,10	0,89
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	219,04	1,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	125,00	5,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	228,11	0,23
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc			144,11
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	11,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	4,34
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	151,50	24,00
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3			830,48
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,48
24	TsC19A1	Impingere pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3			275,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	228,11	275,88
25	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
26	TsI51C5	Transportarea elementelor prefabricate demontate anterior cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			22,17
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,1137	195,00	22,17
27	TrB22H1D2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinate a placilor prefabricate)	t			10,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0400	151,50	6,06
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3			830,48
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	189,15	830,48
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	228,11	28,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

