

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

Ofertant” SRL “Fabianca”

DEVIZ OFERTA**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic “Gaudeamus”, str. Petru Zadnipru nr. 14/4, or. Chisinau****Valoarea de deviz 2 594 960,00 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasadei si soclu				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	2 835,00	4,10 1,08	11 609,33 3 061,80
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (MW, b=100, p=135,00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.044W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	2 835,00	303,24 83,16	859 696,64 235 758,60
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 835,00	13,86 4,32	39 303,48 12 247,20
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 835,00	88,90 43,92	252 020,16 124 513,20
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	140,80	4,09 1,08	576,43 151,92
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	140,80	280,33 61,85	39 470,55 8 708,40

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS, b=100, densitatea 26kg/m3 (Gost EN1602), conductivitatea termica declarata 0.035W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)				
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	243,00	21,21 1,62	5 153,99 393,84
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	135,00	345,45 104,40	46 635,31 14 094,00
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 798,70	35,35 27,00	134 267,92 102 564,72
10	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	3 798,70	0,21 0,00	794,31 0,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,60	40,20 40,20	24,12 24,12
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,60	45,83 0,00	27,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 389 579,74
		Total Termoizolarea fasadei si soclu Inclusiv salariu				1 389 579,74 501 517,80
		2. Schimbarea ferestrelor si usilor				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	488,60	5,14 5,04	2 511,30 2 462,40

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc.				
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (valoarea U trebuie sa fie maxim de 2.2w (m2K): sticla dubla cu densitatea minima de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emitivitate. Ramele PVC nereciclate, cinci camere de aer, mconsolidate cu profil de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termici, grosimea minim recomandata a peretilor profilelor exterioare interioare >2.8mm, grosimea fetelor structurale > 2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >2.0m. Inlocuirea usilor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care asigura o ventilare adecvata a tuturor incaperilor	m2	19,68	1 361,45 32,76	26 793,35 644,76
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (valoarea U trebuie sa fie maxim de 2.2w (m2K): sticla dubla cu densitatea minima de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emitivitate. Ramele PVC nereciclate, cinci camere de aer, mconsolidate cu profil de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termici, grosimea minim recomandata a peretilor profilelor exterioare interioare >2.8mm, grosimea fetelor structurale > 2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >2.0m. Vitrinele trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care asigura o ventilare adecvata a tuturor incaperilor	m2	42,90	1 167,00 25,21	50 064,21 1 081,44

1	2	3	4	5	6	7
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (valoarea U trebuie sa fie maxim de 2.2w (m2K): sticla dubla cu densitatea minima de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emitivitate. Ramele PVC nereciclate, cinci camere de aer, mconsolidate cu profil de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termici, grosimea minim recomandata a peretilor profilelor exterioare interioare >2.8mm, grosimea fetelor structurale> 2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare>2.0m. Ferestrele trebuie obligatoriu sa fie urmate de masuri care asigura o ventilare adecvata a tuturor incaperilor	m2	46,18	1 088,32 26,28	50 258,53 1 213,56
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300	m	488,60	134,10 14,40	65 521,30 7 035,84
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (fara pretul materialului)	m	30,00	17,75 12,96	532,56 388,80
19	RpCI39C	Rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu cu miez termoizolator, cu inaltime medie de 30 cm	m	148,20	186,55 39,60	27 647,41 5 868,72
20	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	148,20	25,09 15,12	3 717,60 2 240,64
		<i>Total</i>	Lei			227 046,26
		Total Schimbarea ferestrelor si usilor Inclusiv salariu				227 046,26 20 936,16
		3. Termoizolarea tevilor de otel din subsol				
21	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	69,29	21,05 15,48	1 458,75 1 072,80

1	2	3	4	5	6	7
22	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 38 mm	m	321,00	15,45 2,52	4 959,29 808,92
23	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 57 mm	m	130,00	31,55 2,52	4 101,44 327,60
24	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 83 mm	m	126,00	38,35 2,52	4 832,03 317,52
		<i>Total</i>	Lei			15 351,51
		Total Termoizolarea tevilor de otel din subsol Inclusiv salariu				15 351,51 2 526,84
		4. Lucrari adaugatoare				
25	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	430,00	110,19 43,56	47 383,31 18 730,80
26	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,04	48,20 47,52	1 110,63 1 094,76
27	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	978,00	2,27 2,16	2 215,50 2 112,48
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 500 mm	m	11,80	206,49 12,94	2 436,60 152,64
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm	m	159,58	134,10 14,40	21 400,01 2 298,24
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,70	40,52 30,24	1 608,69 1 200,60
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	13,90	86,99 53,51	1 209,20 743,76

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
32	CK26D	Coltar din aluminiu la usi si ferestre	m	36,00	13,38 3,60	481,68 129,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,90	2,75 1,09	38,22 15,12
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,90	28,24 19,81	392,55 275,40
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	142,87	66,42 13,32	9 488,99 1 902,96
36	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	17,48	228,49 152,28	3 994,07 2 661,84
37	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	56,00	261,96 255,60	14 669,64 14 313,60
38	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	50,00	31,86 30,96	1 593,00 1 548,00
39	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	17,48	604,02 80,28	10 558,35 1 403,28
40	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	174,87	137,50 45,00	24 044,67 7 869,24
41	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	412,00	20,85 1,26	8 588,62 519,12

1	2	3	4	5	6	7
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	34,00	32,24 0,00	1 096,25 0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,82	4,09 1,08	429,01 113,04
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (MW, b=100, p=135,00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.044W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	104,82	303,24 83,16	31 786,06 8 716,68
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,82	69,05 55,08	7 237,64 5 773,32
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor EXTERIOR	m2	104,82	2,74 1,08	287,53 113,04
47	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	104,82	31,30 16,20	3 280,43 1 698,12
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,55	9,00 9,00	203,04 203,04
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,23	25 861,78 6 126,26	5 948,21 1 409,04
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	22,55	84,41 43,20	1 903,54 974,16

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,55	57,84 43,92	1 304,19 990,36
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,55	2,75 1,09	62,00 24,48
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,55	28,22 19,80	636,46 446,40
54	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	100,80	91,31 39,60	9 204,02 3 991,68
		<i>Total</i>	Lei			214 592,11
		Total Lucrari adaugatoare Inclusiv salariu				214 592,11 81 424,80

		Total	Lei	1 846 569,62
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	136 441,26
		Transportarea materialelor	3 %	36 098,99
		Cheltuieli de regie	5 %	100 955,49
		Total		2 120 065,36
		Venit	2 %	42 401,31
		Total		2 162 466,67
		Tva	20 %	432 493,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 594 960,00 606 405,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)