

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
sat. Chetrosu rl Drochia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA
Amenajarea Teritoriului.

Valoarea de deviz 1 104 881,63 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 311,705	70,00	91 819,35
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	474,5325	70,00	33 217,28
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,995	70,00	2 239,65
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,156	70,00	11 770,92
Total manopera						139 047,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta fr20-40	m3	232,875	300,00	69 862,50
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	280,00	1,12
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,28	300,00	684,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,125	300,00	3 037,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,67	300,00	26 001,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	775,20	2,50	1 938,00
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 240,00	2,50	8 100,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 936,75	2,50	39 841,88
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	2 055,375	190,00	390 521,25
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,38	1 250,00	24 225,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	763,80	65,00	49 647,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,50	200,00	8 100,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,25	25,00	506,25
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,28	25,00	57,00
15.	4100126202818	Apa	m3	20,25	25,00	506,25
Total materiale de construcții						623 028,74

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	78,4688	48,00	3 766,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	85,05	56,00	4 762,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	42,525	200,00	8 505,00

4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9339	500,00	966,95
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,35	250,00	7 087,50
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,4787	350,00	5 067,55
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6652	350,00	1 282,82
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	78,4688	25,00	1 961,72
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,5627	350,00	4 046,95
		Total utilaje de construcții				37 447,78

Total:

Cheltuieli directe	lei	799 523,72
Fondul social	24,00 %	33 371,33
Cheltueli de transport	3,00 %	18 690,86
Total	100,00 +	851 585,91
Cheltueli de regie	6,00 %	51 095,15
Total	100,00 +	902 681,07
Beneficiu	2,00 %	18 053,62
Total	100,00 +	920 734,69
TVA	20,00 %	184 146,94
Total	100,00 +	1 104 881,63

Total deviz:

**1 104 881,
63**

Intocmit

(Baltari-Prim SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)