

Cuprins Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>1</b>	<b>Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	4
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	5

**Obiectivul:** Primaria Zagarancea

**Obiectul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

**Devizul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 18.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	7,50000
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.(h=15cm)	m3	112,50000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,52500
4	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (grosime 6 cm)	m2	750,00000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL "Balt-Cons", s. Pirlita, Ungheni

Investitor: Primaria Zagarancea

Obiect: Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2			<b>79,01</b> 0,00
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13200	598,58	79,01
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.(h=15cm)	m3			<b>625,65</b> 70,95
2.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,21800	349,17	425,29
2.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,20300	89,79	18,23
2.3	4100126202818	Apă	m3	0,15000	18,95	2,84
2.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,24000	94,60	22,70
2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,51000	94,60	48,25
2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	598,58	25,14
2.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,25800	299,29	77,22
2.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	399,05	5,99
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			<b>15 592,96</b> 0,00
3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	14 964,46	15 413,39
3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	598,58	179,57
4	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (grosime 6 cm)	m2			<b>298,44</b> 7,10
4.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14100	1 965,33	277,11
4.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00450	798,10	3,59
4.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,01650	19,95	0,33
4.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,07500	94,60	7,10
4.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00795	299,29	2,38
4.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00795	299,29	2,38
4.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00795	698,34	5,55

APROBAT:

Intocmit: Beleniuc Lilian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Zagarancea

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Primaria Zagarancea

**Obiectul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

**Devizul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

### Deviz local Nr. 18.3.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 412 800,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2	7,50000	79,01 0,00	592,59 0,00
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.(h=15cm)	m3	112,50000	625,65 70,95	70 385,90 7 981,88
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,52500	15 592,96 0,00	8 186,31 0,00
4	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (grosime 6 cm)	m2	750,00000	298,44 7,10	223 828,48 5 321,25

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>140,62500</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		302 993,28
Asigurari sociale	24,00000%	3 192,75
Total		306 186,03
Cheltuieli de regie	7,00000%	21 433,02
Total		327 619,05
Beneficiu de deviz	5,00000%	16 380,95

<b>Total General fara TVA</b>	<b>344 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>68 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>412 800,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>13 303,13</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/ , din data de 0000-00-00

Intocmit: Beleniuc Lilian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** Primaria Zagarancea

**Obiectul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

**Devizul:** Lucrari de reparatie a sectorului de drum str. Prut-Dosoftei, acces spre Centrul Cultural Semeni și oficiul postal Semeni

### Devizul local de resurse Nr. 18.3.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 412 800,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	27,00000	94,60	2 554,20
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,25000	94,60	5 321,25
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,37500	94,60	5 427,68
<b>Total manopera</b>						<b>13 303,13</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	105,75000	1 965,33	207 833,83
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	22,83750	89,79	2 050,50
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	137,02500	349,17	47 845,10
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,37500	798,10	2 693,60
5	23203226000401	Bitum	t	0,54075	14 964,46	8 092,03
6	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,37500	19,95	246,91
7	4100126202818	Apă	m3	16,87500	18,95	319,87
<b>Total materiale</b>						<b>269 081,85</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,15750	598,58	94,28
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,71500	598,58	3 420,87
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,96250	299,29	1 784,51
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,96250	299,29	1 784,51
5	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	29,02500	299,29	8 686,87
6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,96250	698,34	4 163,86
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,68750	399,05	673,40
<b>Total utilaje</b>						<b>20 608,30</b>
<b>Total</b>						<b>302 993,28</b>
Asigurari sociale				24,00000%		3 192,75
<b>Total</b>						<b>306 186,03</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		21 433,02
<b>Total</b>						<b>327 619,05</b>
Beneficiu de deviz				5,00000%		16 380,95
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>344 000,00</b>
<b>Total</b>						<b>344 000,00</b>
TVA				20%		68 800,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>412 800,00</b>

Intocmit: Beleniuc Lilian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

