

LT Petre Stefanuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de repara?ie interioare on blocul B Liceul Teoretic #Petre Stefanuca#****Valoarea de deviz 1 986 543,953 lei**

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
3	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,873 12,230	137,237 73,382
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m	0,900	151,103 4,703	135,993 4,233
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 972,861 612,782
		Total Cabinet 23 Inclusiv salariu				6 972,861 612,782
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
12	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,000	22,873 12,230	68,618 36,691
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 768,249 571,858
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,320	235,988 103,488	13 526,836 5 931,932
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 526,836 5 931,932
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,869 11,869	94,952 94,952
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nului sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	10,000	17,720	177,196

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			11,290	112,896
26		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
29	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	45,438 11,869	454,375 118,690
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
32	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m	20,000	39,173	783,460

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud			7,553	151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 270,957 2 317,294
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cabinet 24 Inclusiv salariu				28 610,616 8 865,323
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,120	235,988 103,488	12 771,675 5 600,771
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 771,675 5 600,771
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,910	214,188 89,846	2 336,789 980,220
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	5,661 1,410	61,762 15,382
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,910	87,005 30,574	949,225 333,561
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	10,910	19,742	215,382

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,408	102,641
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	18,120	19,055 12,230	345,274 221,605
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,910	36,188 28,984	394,806 316,215
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	5,661 1,410	61,762 15,382
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,910	40,207 25,874	438,661 282,287
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 803,661 2 267,293
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,869 11,869	71,214 71,214
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2				
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
52		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator dublu				
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 263,404 2 309,741
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				25 883,314 10 222,044
		4. Cabinet 28 4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,873 12,230	137,237 73,382
65	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,900	418,794 106,781	1 633,295 416,445

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	5,661 1,411	22,079 5,504
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	74,401 57,389	290,163 223,816
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	19,741 9,408	76,988 36,691
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	36,185 28,982	141,123 113,028
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 890,995 996,092
		Total Cabinet 28 Inclusiv salariu				7 890,995 996,092
		5. Cabinet 29				
		5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
72	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,000	418,761 106,781	1 256,284 320,342
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,661 1,411	16,984 4,234
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,000	74,403 57,389	223,208 172,166

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,741 9,408	59,224 28,224
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,186 28,982	108,557 86,945
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 254,367 739,137
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	235,988 103,488	13 215,328 5 795,328
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 215,328 5 795,328
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,300	214,193 89,847	921,029 386,340
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,661 1,411	24,343 6,068
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,300	87,014 30,576	374,161 131,477
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,300	19,740 9,408	84,883 40,454
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	12,100	19,055 12,230	230,570 147,988

1	2	3	4	5	6	7
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	36,183 28,981	155,585 124,620
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,661 1,411	24,343 6,068
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	40,206 25,872	172,885 111,250
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				1 987,799 954,265
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	24,179 22,319	1 354,035 1 249,875
87	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	30,500	12,415 12,115	378,654 369,514
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,000	113,932 11,700	6 380,208 655,200
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	56,000	303,435 54,704	16 992,354 3 063,424
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m	30,500	54,585 29,852	1 664,841 910,486
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 770,092 6 248,499
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,869 11,869	94,952 94,952
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
96		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	36,917 19,422	147,668 77,688
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 834,254 1 874,911
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cabinet 29 Inclusiv salariu				57 106,414 15 656,379
		6. Cbinetul 30				
		6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538

1	2	3	4	5	6	7
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,873 12,230	137,237 73,382
110	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 836,868 608,549
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	235,988 103,488	13 215,328 5 795,328
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 215,328 5 795,328
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	11,200	214,191 89,846	2 398,938 1 006,280

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,661 1,411	63,405 15,805
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,200	87,010 30,576	974,514 342,451
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,200	19,741 9,408	221,096 105,370
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	18,600	19,055 12,230	354,430 227,485
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	36,184 28,982	405,265 324,593
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,661 1,411	63,405 15,805
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200	40,205 25,872	450,292 289,766
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 931,345 2 327,555
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,869 11,869	94,952 94,952
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580

1	2	3	4	5	6	7
		nul sau antena, instalatii aparent cablu internet				
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
131		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla				
137	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 287,142 2 333,479
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cbinetul 30 Inclusiv salariu				33 315,257 11 109,150
		7. Cbinetul 31				
		7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
143	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 699,631 535,167
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	235,988 103,488	12 979,340 5 691,840
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 979,340 5 691,840
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,800	24,179 22,319	1 325,020 1 223,092
150	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	30,000	12,415 12,115	372,456 363,456
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,800	113,933 11,700	6 243,501 641,150

1	2	3	4	5	6	7
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	54,800	303,433 54,704	16 628,151 2 997,779
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m	30,000	54,587 29,852	1 637,595 895,560
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 206,723 6 121,037
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,600	214,190 89,846	1 627,846 682,833
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	5,661 1,411	43,025 10,725
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,600	87,009 30,576	661,272 232,378
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,600	19,741 9,408	150,029 71,501
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	18,600	19,055 12,230	354,430 227,485
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,600	36,186 28,981	275,015 220,259
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	5,661 1,411	43,025 10,725
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	7,600	40,205	305,556

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,872	196,627
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 460,198 1 652,533
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,869 11,869	71,214 71,214
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
169		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm				
172	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	45,438 11,869	454,375 118,690
173	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
175	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 247,219 2 293,556
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869

1	2	3	4	5	6	7
		detector de fum				
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materialele	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,239 44,239
		Total Cbinetul 31 Inclusiv salariu				57 637,350 16 338,372
		8. Cbinetul 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	235,988 103,488	12 035,388 5 277,888
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 035,388 5 277,888
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,869 11,869	71,214 71,214
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
195		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
201	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 263,404 2 309,741
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,239 44,239
		Total Cbinetul 32 Inclusiv salariu				26 535,043 8 129,967
		9. Cbinetul 33 9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896

1	2	3	4	5	6	7
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		Total Cbinetul 33 Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		10. Cbinetul 34				
		10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	19,757 19,757	77,052 77,052
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,900	2 922,418 47,204	11 397,430 184,096
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,873 12,230	137,237 73,382
216	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,000	589,298 171,649	589,298 171,649

1	2	3	4	5	6	7
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,661 1,411	16,984 4,234
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	74,403 57,389	223,208 172,166
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,741 9,408	59,224 28,224
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,186 28,982	108,557 86,945
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 446,526 1 011,310
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	235,988 103,488	13 687,304 6 002,304
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 687,304 6 002,304
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,000	24,179 22,319	1 402,394 1 294,514
224	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	30,000	12,415 12,115	372,456 363,456
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum existent	m2	54,800	100,941 54,704	5 531,581 2 997,779
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinta existenta	m	30,000	35,513 29,852	1 065,375 895,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 371,806 5 551,309
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,869 11,869	71,214 71,214
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	42,336 42,336	84,672 84,672
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	17,720 11,290	35,439 22,579
234		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	5,000	36,917 19,422	184,585 97,110
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
241	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 967,544 1 977,846
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare sau ceasornic electric detector de fum				
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cbinetul 34 Inclusiv salariu				43 517,754 14 587,008
		11. Cabinetul 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
248	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,000	418,768 106,781	837,536 213,562
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,000	589,298 171,649	589,298 171,649
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,661 1,411	16,984 4,234
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	74,403 57,389	223,208 172,166

1	2	3	4	5	6	7
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,741 9,408	59,224 28,224
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,186 28,982	108,557 86,945
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 543,788 867,604
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	235,988 103,488	13 215,328 5 795,328
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 215,328 5 795,328
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	24,179 22,319	1 354,035 1 249,875
256	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	30,400	12,415 12,115	377,422 368,302
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,000	113,932 11,700	6 380,208 655,200
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	56,000	303,435 54,704	16 992,354 3 063,424
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m	30,400	54,585 29,852	1 659,390 907,501
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 763,409 6 244,302
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	11,800	214,189	2 527,436

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			89,846	1 060,188
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	5,661 1,411	66,802 16,652
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,800	87,010 30,576	1 026,716 360,797
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	19,741 9,408	232,948 111,014
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	18,600	19,055 12,230	354,430 227,485
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	36,185 28,981	426,987 341,981
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	5,661 1,411	66,802 16,652
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	40,205 25,872	474,423 305,290
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				5 176,544 2 440,059
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,869 11,869	71,214 71,214
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru	m	10,000	2,158	21,580

1	2	3	4	5	6	7
		curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet			2,158	21,580
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
275		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
279	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla				
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 263,404 2 309,741
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		Total Cabinetul 35 Inclusiv salariu				61 007,047 17 701,273
		12. Cabinetul 36				
		12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	235,988 103,488	12 979,340 5 691,840
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 979,340 5 691,840
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	11,000	214,190	2 356,086

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			89,846	988,310
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,661 1,411	62,273 15,523
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,000	87,010 30,576	957,110 336,336
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	19,741 9,408	217,148 103,488
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	18,600	19,055 12,230	354,430 227,485
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	36,185 28,982	398,034 318,797
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,661 1,411	62,273 15,523
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	40,205 25,872	442,255 284,592
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 849,609 2 290,054
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	11,869 11,869	130,559 130,559
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru	m	10,000	2,158	21,580

1	2	3	4	5	6	7
		curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet			2,158	21,580
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
309		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
313	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla				
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 322,749 2 369,086
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,239 44,239
		Total Cabinetul 36 Inclusiv salariu				32 387,949 10 893,318
		13. Cabinetul 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m	0,900	151,103 4,703	135,993 4,233
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 328,005 502,332
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,200	235,988 103,488	12 082,585 5 298,585
		Total Tavan				12 082,585

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 298,585
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,200	24,179 22,319	1 237,975 1 142,743
330	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	28,900	12,415 12,115	358,789 350,129
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,200	113,932 11,700	5 833,341 599,050
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	51,200	303,433 54,704	15 535,768 2 800,845
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m	28,900	54,588 29,852	1 577,599 862,723
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 543,472 5 755,490
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,869 11,869	94,952 94,952
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	42,336 42,336	423,360 423,360
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	17,720 11,290	177,196 112,896
341		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	10,000	47,056 13,488	470,560 134,875
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	8,000	469,604 82,004	3 756,832 656,032
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
347	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu				
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				8 287,142 2 333,479
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude matrialul	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,239 44,239
		Total Cabinetul 37 Inclusiv salariu				51 285,443 13 934,125
		14. Cabinetul 39				
		14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	5,661	11,322

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,411	2,822
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		14.2. Rețele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,632 8,632	8,632 8,632
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,000	24,274 19,422	242,740 194,220
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	10,000	55,055 21,580	550,550 215,800
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,000	185,255 8,092	370,510 16,185

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1"				
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	58,469 11,329	116,939 22,659
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	55,856 9,711	223,424 38,844
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm radiator existent	buc	1,000	71,838 53,950	71,838 53,950
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 584,633 550,290
		Total Cabinetul 39 Inclusiv salariu				7 776,645 1 048,389
		15. Cabinetul 45				
		15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,860 12,230	118,871 63,598
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	105,523 56,448	211,046 112,896

1	2	3	4	5	6	7
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		Total Cabinetul 45 Inclusiv salariu				6 192,012 498,099
		16. Cabinetul -director adjunct				
		16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	30,000	3,240 2,911	97,194 87,336
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520	2 922,426 47,204	7 364,513 118,954
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,661 1,411	16,984 4,234
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,000	105,523 56,448	316,569 169,344
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,000	74,403 57,389	223,208 172,166

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,741 9,408	59,224 28,224
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,186 28,982	108,557 86,945
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 186,249 667,203
		Total Cabinetul -director adjunct Inclusiv salariu				8 186,249 667,203
		17. Cabinetul -metodic 17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	19,757 19,757	37,538 37,538
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa oarba	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,000	418,761 106,781	1 256,284 320,342
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,661 1,411	16,984 4,234
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	74,403 57,389	223,208 172,166
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,000	19,741 9,408	59,224 28,224

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	36,186 28,982	108,557 86,945
388	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m	1,000	151,104 4,704	151,104 4,704
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 405,471 743,841
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	235,988 103,488	2 595,868 1 138,368
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 595,868 1 138,368
		17.3. Pereti				
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) corob	m2	1,740	19,736 19,736	34,340 34,340
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	13,301 12,701	452,227 431,827
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	5,661 1,411	192,481 47,981
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,000	105,523 56,448	3 587,782 1 919,232
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar din aluminiu perforat ciment, nisip, surub-se exclud	m	6,300	19,056 12,230	120,050 77,052
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	34,000	74,403 57,389	2 529,695 1 951,219

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	19,741 9,408	671,192 319,872
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,000	36,185 28,982	1 230,287 985,371
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	5,661 1,411	192,481 47,981
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,000	40,205 25,872	1 366,970 879,648
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 377,505 6 694,523
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000	24,179 22,319	265,971 245,511
401	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	13,400	12,415 12,115	166,364 162,344
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,000	113,932 11,700	1 253,252 128,700
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	11,000	303,441 54,704	3 337,846 601,744
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m	13,400	54,594 29,852	731,560 400,017

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 754,993 1 538,316
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,237 3,237	19,422 19,422
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	10,000	25,488 13,488	254,875 134,875
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
411		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	16,000	47,056 13,488	752,896 215,800

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
415	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	2,000	469,604 82,004	939,208 164,008
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
417	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5E UTP instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	10,000	39,173 7,553	391,730 75,530
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 931,360 1 362,386
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,239 44,239

1	2	3	4	5	6	7
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	2,900	78,228 78,228	226,860 226,860
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,500	8,632 8,632	4,316 4,316
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,500	47,344 45,858	23,672 22,929
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				254,848 254,105
		Total Cabinetul -metodic Inclusiv salariu				31 364,284 11 775,778
		18. WC 1 etaj barbati				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,252 51,252	51,252 51,252
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	59,345 59,345	118,690 118,690
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	44,239 44,239	44,239 44,239
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,900	187,808 185,808	169,027 167,227
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,400	77,812 77,632	1 976,423 1 971,853
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,500	13,301 12,701	551,983 527,083
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,000	3,237 3,237	25,896 25,896
431	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110	m	5,000	4,316 4,316	21,580 21,580

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 959,090 2 927,820
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-3buc	m2	8,800	2 199,410 66,263	19 354,810 583,116
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 354,810 583,116
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	5,661 1,411	65,670 16,370
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,600	87,010 30,576	1 009,312 354,682
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,600	19,741 9,408	228,991 109,133
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,600	36,186 28,981	419,757 336,185
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	5,661 1,411	65,670 16,370
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,600	40,205 25,872	466,376 300,115
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 255,776 1 132,855
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din	m2	0,400	589,147 171,695	235,659 68,678

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	5,661 1,411	243,997 60,823
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,100	105,527 56,448	4 548,217 2 432,909
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm	m2	43,100	283,938 77,616	12 237,730 3 345,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 265,603 5 907,660
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2	15,800	6,786 1,411	107,222 22,297
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,000	166,204 52,204	498,612 156,612
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,600	113,930 11,698	1 321,586 135,700
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	15,800	271,188 55,000	4 284,771 869,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 212,191 1 183,609
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,000	3,237	3,237

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,237	3,237
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
450	RpCU07A	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
451		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	40,697 11,869	406,967 118,690
453	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	40,697 11,869	406,967 118,690
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	36,917 19,422	147,668 77,688
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	1,000	469,604 82,004	469,604 82,004
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	1,000	147,366 16,724	147,366 16,724

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic priza dubla				
457	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	3 326,323 623,123	3 326,323 623,123
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 878,989 1 139,033
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	112,998 16,724	2 259,950 334,490
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	66,564 17,264	332,822 86,320
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	65,438 15,106	196,315 45,318
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	57,413 13,488	229,654 53,950
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	58,435 11,869	233,740 47,476
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	333,639 7,014	2 335,470 49,095

1	2	3	4	5	6	7
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	3 218,075 237,380	9 654,225 712,140
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 186,224 99,808	2 186,224 99,808
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	823,017 89,017	823,017 89,017
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 707,862 40,462	1 707,862 40,462
469	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	690,528 24,277	1 381,055 48,555
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				21 340,334 1 606,631
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,632 8,632	7,769 7,769
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda, radiator existent	m2	0,900	47,294 45,858	42,565 41,272
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				50,334 49,041
		Total WC 1 etaj barbati Inclusiv salariu				75 317,127 14 529,765
		19. Cabinet 16 Resurse umane 19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	235,988 103,488	3 067,844 1 345,344

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 067,844 1 345,344
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,200	13,301 12,701	601,196 574,076
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	5,661 1,411	255,886 63,786
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k1.5	m2	45,200	139,683 84,672	6 313,682 3 827,174
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	40,200	21,260 12,230	854,668 491,662
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,200	74,403 57,389	3 363,008 2 593,974
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,200	19,741 9,408	892,298 425,242
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,200	36,185 28,982	1 635,545 1 309,964
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	5,661 1,411	255,886 63,786
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,200	40,205 25,872	1 817,262 1 169,414
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 989,431 10 519,078

1	2	3	4	5	6	7
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	24,179 22,319	398,957 368,267
483	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	16,600	12,415 12,115	206,092 201,112
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,500	113,931 11,700	1 879,868 193,050
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	16,500	370,018 55,000	6 105,303 907,500
486	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m	16,600	293,451 24,704	4 871,287 410,086
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 461,507 2 080,015
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,869 11,869	35,607 35,607
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,237 3,237	12,948 12,948
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	10,000	2,158 2,158	21,580 21,580
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,165 29,165	58,329 58,329
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,012 7,056	18,024 14,112
492		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	12,000	40,697 11,869	488,361 142,428

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	12,000	47,212 36,147	566,550 433,758
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	6,000	47,056 13,488	282,336 80,925
496	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	3,000	469,604 82,004	1 408,812 246,012
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5E UTP instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	20,000	39,173 7,553	783,460 151,060

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 853,374 1 244,775
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc	2,000	16,352 16,185	32,705 32,370
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				44,574 44,239
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,000	8,632 8,632	17,264 17,264
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc	2,000	60,913 43,160	121,825 86,320
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,000	85,014 46,099	255,043 138,298
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	114,595 23,520	114,595 23,520
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				508,727 265,402
		Total Cabinet 16 Resurse umane Inclusiv salariu				37 925,457 15 498,853
		20. Coridor et 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,300	235,988 103,488	25 557,491 11 207,751
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 557,491 11 207,751
		20.2. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	19,757 19,757	67,174 67,174
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67,174 67,174
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,300	12,415 12,115	823,118 803,238
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	108,300	92,034 74,556	9 967,240 8 074,415
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h=100mm	m	66,300	293,444 24,704	19 455,312 1 637,875
		Total Pardosea Inclusiv salariu				30 245,670 10 515,528
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	10,700	418,793 106,781	4 481,087 1 142,555
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	5,661 1,411	60,576 15,100
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,700	87,008 30,576	930,989 327,163
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,700	19,741 9,408	211,227 100,666
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m	21,400	19,055 12,230	407,786 261,731
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	10,700	36,185	387,184

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			28,981	310,102
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	5,661 1,411	60,576 15,100
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,700	40,205 25,872	430,190 276,830
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				6 969,615 2 449,247
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,300	13,301 12,701	2 185,322 2 086,742
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,300	5,661 1,411	930,135 231,860
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,240	3 240,709 242,256	4 018,479 300,398
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,300	121,408 79,968	19 947,298 13 138,743
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	80,200	21,260 12,230	1 705,084 980,878
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	141,322 69,901	635,947 314,556
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,300	74,403 57,389	12 224,389 9 428,980
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	168,800	19,741 9,408	3 332,284 1 588,070

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,800	36,185 28,981	6 108,003 4 892,077
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,800	5,661 1,411	955,611 238,211
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	6,000	40,205 25,872	241,230 155,232
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	162,800	114,596 16,464	18 656,229 2 680,339
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2	162,800	58,685 25,872	9 553,922 4 211,962
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 493,933 40 248,048
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,237 3,237	9,711 9,711
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,226 317,226	317,226 317,226
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc	1,000	317,226 317,226	317,226 317,226
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina	m	60,000	15,106 15,106	906,360 906,360

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize				
537	RpEA12A	Demontarea jgheab pentru sustinerea conductorului	m	20,600	15,106 15,106	311,184 311,184
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m	60,000	2,158 2,158	129,480 129,480
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :camera de supraveghere	buc	1,000	28,054 28,054	28,054 28,054
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 293,031 527,091	1 293,031 527,091
541	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	159,672 38,844	159,672 38,844
542	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc	8,000	155,895 35,068	1 247,160 280,540
543		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	40,697 11,869	2 034,837 593,450
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	47,212 36,147	5 665,500 4 337,580
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	90,000	47,056 13,488	4 235,039 1 213,875
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu	buc	7,000	469,604 82,004	3 287,228 574,028

1	2	3	4	5	6	7
		unul sau mai multe tuburi led 600*600				
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	3,000	132,634 14,567	397,902 43,700
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m	130,000	39,173 7,553	5 092,490 981,890
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere existenta	buc	1,000	99,282 94,412	99,282 94,412
552		Router WiFi microtic Cap AC	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				29 099,852 10 761,838
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	5,000	5,935 5,935	29,673 29,673
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric semnalizator antincendiu	buc	1,000	5,934 5,934	5,934 5,934
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	5,000	16,185 16,185	80,925 80,925

1	2	3	4	5	6	7
		detector existent materialele se exclud				
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator existent materialele se exclud	buc	1,000	16,185 16,185	16,185 16,185
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				132,717 132,717
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,200	8,632 8,632	18,990 18,990
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	2,200	47,280 45,858	104,017 100,887
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				123,007 119,877
		Total Coridor et 3 Inclusiv salariu				172 689,459 75 502,180
		21. Coridor et2 aferent cabinet educatie muzicala 21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	19,757 19,757	67,174 67,174
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	3,240 2,911	145,791 131,004
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,400	101,551 51,744	345,273 175,930
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,661 1,411	11,322 2,822
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	2,000	105,523	211,046

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			56,448	112,896
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	74,403 57,389	148,806 114,778
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	19,743 9,408	39,486 18,816
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	36,185 28,982	72,371 57,963
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 593,841 771,071
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,200	235,988 103,488	3 823,005 1 676,505
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 823,005 1 676,505
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,100	77,812 77,632	1 408,399 1 405,139
570	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	12,000	12,415 12,115	148,982 145,382
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	18,100	370,009 55,000	6 697,168 995,500
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m	9,600	293,456 24,704	2 817,173 237,158

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 071,722 2 783,179
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,200	13,301 12,701	468,188 447,068
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,661 1,411	199,274 49,674
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,200	121,409 79,968	4 273,593 2 814,873
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	46,000	21,260 12,230	977,978 562,598
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	74,403 57,389	2 618,980 2 020,086
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	19,741 9,408	694,888 331,162
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	36,185 28,982	1 273,697 1 020,149
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,661 1,411	199,274 49,674
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	35,200	114,596 16,464	4 033,779 579,533
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2	35,200	58,685 25,872	2 065,708 910,694

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 805,359 8 785,511
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,237 3,237	3,237 3,237
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	18,000	25,488 13,488	458,775 242,775
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,226 317,226	317,226 317,226
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 293,031 527,091	1 293,031 527,091
588	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A tablou electric	buc	1,000	159,672 38,844	159,672 38,844
589	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc	5,000	155,895 35,068	779,476 175,338
590		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	24,000	40,697 11,869	976,722 284,856
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	24,000	47,212 36,147	1 133,100 867,516
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi	buc	1,000	469,604 82,004	469,604 82,004

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600				
594	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc	2,000	132,634 14,566	265,268 29,133
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 617,980 2 579,889
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	1,000	5,934 5,934	5,934 5,934
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc	1,000	16,185 16,185	16,185 16,185
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				22,119 22,119
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,000	85,014 46,099	340,056 184,396
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				340,056 184,396
		Total Coridor et2 aferent cabinet educatie muzicala Inclusiv salariu				45 274,082 16 802,670
		22. Coridor et2				
		22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,400	19,757	67,174

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			19,757	67,174
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67,174 67,174
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,500	235,988 103,488	17 817,104 7 813,344
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 817,104 7 813,344
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	42,000	12,415 12,115	521,438 508,838
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m	42,000	293,445 24,704	12 324,669 1 037,568
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 846,107 1 546,406
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,700	13,301 12,701	1 658,610 1 583,790
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	5,661 1,411	705,952 175,977
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,700	121,408 79,968	15 139,614 9 972,009
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	56,000	21,260 12,230	1 190,582 684,902
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,700	74,403 57,389	9 278,020 7 156,383
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	124,700	19,741 9,408	2 461,699 1 173,178

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,700	36,185 28,981	4 512,256 3 613,993
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	5,661 1,411	705,952 175,977
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glaf	m2	4,700	47,084 25,872	221,295 121,598
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	120,000	114,596 16,464	13 751,520 1 975,680
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac brio	m2	120,000	58,685 25,872	7 042,200 3 104,640
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 667,700 29 738,127
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,237 3,237	6,474 6,474
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	317,226 317,226	317,226 317,226
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	40,000	25,488 13,488	1 019,500 539,500
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru	m	60,000	2,158	129,480

1	2	3	4	5	6	7
		curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet			2,158	129,480
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camere de supraveghere	buc	1,000	28,054 28,054	28,054 28,054
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 293,031 527,091	1 293,031 527,091
620	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	159,672 38,844	159,672 38,844
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc	8,000	155,895 35,068	1 247,160 280,540
622		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	40,697 11,869	2 034,837 593,450
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	47,212 36,147	5 665,500 4 337,580
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	90,000	47,056 13,488	4 235,039 1 213,875
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	1,000	469,604 82,004	469,604 82,004
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	1,000	147,366 16,724	147,366 16,724

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla				
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	132,634 14,566	265,268 29,133
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, confectii, doze, fisii se exclud	m	180,000	39,173 7,553	7 051,140 1 359,540
630	RpEE11B	Montarea camere de supraveghere existenta	buc	1,000	99,282 94,412	99,282 94,412
631		Router WiFi microtic Cap AC	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				27 430,502 9 605,796
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	6,000	5,934 5,934	35,607 35,607
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc	6,000	16,185 16,185	97,110 97,110
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				132,717 132,717
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,000	8,632 8,632	17,264 17,264
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc	2,000	60,913 43,160	121,825 86,320

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				139,089 103,584
		Total Coridor et2 Inclusiv salariu				115 100,393 49 007,148
		23. Coridor mic la intrare et 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	19,757 19,757	67,174 67,174
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67,174 67,174
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,200	235,988 103,488	1 935,101 848,601
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 935,101 848,601
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	7,700	12,414 12,115	95,587 93,287
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m	7,700	293,458 24,704	2 259,626 190,221
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 355,213 283,508
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	13,301 12,701	332,520 317,520
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,661 1,411	141,530 35,280
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	105,523 56,448	2 638,075 1 411,200

1	2	3	4	5	6	7
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	22,000	21,260 12,230	467,729 269,069
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	74,403 57,389	1 860,070 1 434,720
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	19,741 9,408	493,520 235,200
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	36,185 28,982	904,618 724,538
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,661 1,411	141,530 35,280
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	25,000	114,596 16,464	2 864,900 411,600
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac brio	m2	25,000	58,685 25,872	1 467,125 646,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 311,617 5 521,207
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,237 3,237	3,237 3,237
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	12,000	40,697 11,869	488,361 142,428

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	47,212 36,147	377,700 289,172
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	1,000	469,604 82,004	469,604 82,004
655	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 483,406 543,277
		23.6. Retele de incalzire				
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,000	8,632 8,632	8,632 8,632
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc	1,000	60,913 43,160	60,913 43,160
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				69,545 51,792
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric semnalizator antiincendiu	buc	1,000	5,934 5,934	5,934 5,934

1	2	3	4	5	6	7
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator existent materialele se exclud	buc	1,000	16,185 16,185	16,185 16,185
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				66,358 66,358
		Total Coridor mic la intrare et 1 Inclusiv salariu				17 288,414 7 381,917
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,000	101,547 51,744	101,547 51,744
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi l300mm	m	1,300	140,351 16,935	182,456 22,015
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,000	2,269 1,941	249,634 213,488
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox h900mm mina curenta inox d42mm bara de sprijin 4 buc d16mm	m	29,100	1 860,451 45,000	54 139,119 1 309,500
		Total Timplarie Inclusiv salariu				54 672,756 1 596,747
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,800	13,301 12,701	250,055 238,775
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,800	5,661	106,431

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,411	26,531
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,800	89,073 71,971	1 674,571 1 353,059
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,800	36,185 28,981	680,280 544,852
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	5,661 1,411	106,431 26,531
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	40,205 25,872	755,858 486,394
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 573,626 2 676,142
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,100	12,416 12,115	286,801 279,861
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact	m2	20,800	19,547 7,553	406,577 157,102
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	46,000	83,267 47,526	3 830,300 2 186,214
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 100*100*3 1.58kg/m2	kg	34,500	31,567 1,487	1 089,052 51,288
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 1200*600	m2	29,700	574,057 144,142	17 049,482 4 281,006
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 1200*600 trepte	m2	20,800	574,057 144,142	11 940,387 2 998,145

1	2	3	4	5	6	7
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h100mm	m	59,900	293,445 24,704	17 577,374 1 479,770
		Total Pardosea Inclusiv salariu				52 179,973 11 433,386
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	79,376 42,056	4 286,304 2 271,024
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,500	13,301 12,701	2 187,982 2 089,282
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,500	5,661 1,411	931,266 232,142
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,230	3 246,430 242,152	746,679 55,695
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,500	121,408 79,968	19 971,611 13 154,736
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	21,400	210,660 86,318	4 508,116 1 847,214
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	72,000	21,260 12,230	1 530,749 880,589
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,900	74,403 57,389	13 831,473 10 668,578
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	141,334 69,903	1 102,405 545,241
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	193,700	19,741	3 823,831

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,408	1 822,330
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,700	36,185 28,982	7 009,008 5 613,717
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,700	5,661 1,411	1 096,575 273,349
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,200	40,205 25,872	1 173,982 755,462
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea structurata decorativa Relier	m2	164,500	43,845 25,872	7 212,502 4 255,944
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2	164,500	58,685 25,872	9 653,682 4 255,944
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 066,165 48 721,247
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,237 3,237	9,711 9,711
695	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intreruptor dublu	buc	3,000	132,634 14,567	397,902 43,700

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				407,613 53,411
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc	2,000	5,934 5,934	11,869 11,869
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric semnalizator	buc	1,000	5,934 5,934	5,934 5,934
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc	2,000	16,185 16,185	32,370 32,370
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator antiincendiu existent materialele se exclud	buc	1,000	16,185 16,185	16,185 16,185
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				66,358 66,358
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,300	8,633 8,633	2,590 2,590
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv radiator existent	buc	1,000	38,057 26,975	38,057 26,975
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				40,647 29,565
		Total Scara principala Inclusiv salariu				190 007,138 64 576,856
		25. WC 2 etaj barbati, aferent cabinet educatie muzicala				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,252 51,252	51,252 51,252
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,345 59,345	59,345 59,345

1	2	3	4	5	6	7
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	187,808 185,808	93,904 92,904
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	77,812 77,632	1 322,804 1 319,744
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,300	13,301 12,701	442,917 422,937
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	3,237 3,237	6,474 6,474
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,316 4,316	4,316 4,316
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 981,012 1 956,972
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,440	19,741 19,741	48,168 48,168
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 922,406 47,204	5 552,572 89,688
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,540	1 946,076 46,769	1 050,881 25,255
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,400	2 199,412 66,263	16 275,648 490,348

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 927,269 653,459
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	5,661 1,411	32,835 8,185
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	5,800	87,010 30,576	504,656 177,341
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	19,741 9,408	114,500 54,566
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,800	36,185 28,981	209,874 168,092
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	5,661 1,411	32,835 8,185
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,800	40,206 25,872	233,193 150,058
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 127,893 566,427
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,661 1,411	191,349 47,699
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,800	105,525 56,448	3 566,755 1 907,942
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,661 1,411	191,349 47,699
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	33,800	283,938	9 597,104

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm			77,616	2 623,421
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 546,557 4 626,761
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2	6,300	6,786 1,411	42,753 8,891
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,000	166,204 52,204	332,408 104,408
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,300	113,933 11,698	717,776 73,700
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,300	271,192 55,000	1 708,509 346,500
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 801,446 533,499
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,237 3,237	3,237 3,237
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	29,165 29,165	29,165 29,165
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	9,012 7,056	9,012 7,056
731		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,000	40,697 11,869	406,967 118,690
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	36,917 19,422	147,668 77,688
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	47,212 36,147	472,125 361,465
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	2,000	469,604 82,004	939,208 164,008
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	3 326,323 623,123	3 326,323 623,123
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				6 240,078 1 422,737
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	112,993 16,724	225,987 33,449
739	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	2,000	66,564	133,129

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			17,264	34,528
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	65,438 15,106	196,315 45,318
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,413 13,488	114,827 26,975
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	58,435 11,869	116,870 23,738
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	333,639 7,013	1 334,554 28,054
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	3 218,075 237,380	6 436,150 474,760
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 186,224 99,808	2 186,224 99,808
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	823,017 89,017	823,017 89,017
747	SC11B	bara de inox , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,000	998,027 24,277	998,027 24,277
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 565,100 879,924
		25.8. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,632 8,632	7,769 7,769
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda, radiator existent	m2	0,900	47,294 45,858	42,565 41,272
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				50,334 49,041
		Total WC 2 etaj barbati, aferent cabinet educatie muzicala Inclusiv salariu				61 239,689 10 688,820
		26. WC 2 etaj femei, aferent cabinet educatie muzicala 26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,252 51,252	51,252 51,252
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,345 59,345	59,345 59,345
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	77,813 77,632	249,002 248,422
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	3,237 3,237	12,948 12,948
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,000	4,316 4,316	8,632 8,632
		Total Demontari Inclusiv salariu				381,179 380,599
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,520	19,749 19,749	49,768 49,768
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,520	2 922,426 47,204	7 364,513 118,954

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,400	2 199,412 66,263	16 275,648 490,348
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 689,929 659,070
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2	3,200	6,786 1,411	21,716 4,516
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,200	166,151 52,204	531,683 167,053
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,200	113,929 11,703	364,574 37,450
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,200	271,201 55,000	867,843 176,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 785,816 385,019
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	112,993 16,724	225,987 33,449
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	66,564 17,264	133,129 34,528
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	65,438 15,106	196,315 45,318
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	2,000	57,413 13,488	114,827 26,975

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	58,435 11,869	116,870 23,738
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	333,639 7,013	1 334,554 28,054
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	3 218,075 237,380	6 436,150 474,760
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 186,224 99,808	2 186,224 99,808
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	823,017 89,017	823,017 89,017
771	SC11B	bara de inox , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,000	998,027 24,277	998,027 24,277
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 565,100 879,924
		Total WC 2 etaj femei, aferent cabinet educatie muzicala Inclusiv salariu				38 422,024 2 304,612
		27. Cabinet 1 Bloc A				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m	1,000	151,104 4,704	151,104 4,704
		Total Timplarie				151,104

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4,704
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosilor cu grund antimucegai	m2	53,800	13,536 1,411	728,248 75,923
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	53,800	67,725 41,395	3 643,616 2 227,062
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600*600 culoarea se coordonraza cu beneficiarul	m2	53,800	451,175 124,260	24 273,225 6 685,188
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plina h=100mm	m	28,400	293,441 24,704	8 333,718 701,594
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 978,807 9 689,767
		Total Cabinet 1 Bloc A Inclusiv salariu				37 129,911 9 694,471
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,160	19,769 19,769	62,470 62,470
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,000	2,269 1,941	147,511 126,152
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox h900mm mina curenta inox d42mm bara de sprijin 4 buc d16mm	m	15,600	1 860,450 45,000	29 023,020 702,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 233,001 890,622
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,400	13,301 12,701	231,434 220,994
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie placare PGC sub scara	m2	10,000	214,192 89,846	2 141,923 898,464
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,661 1,411	155,117 38,667
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	27,400	87,010 30,576	2 384,078 837,782
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400	19,741 9,408	540,901 257,779
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar din aluuminu perforat se exclud ciment, nisip, suruburi	m	48,000	16,955 12,230	813,859 587,059
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400	36,184 28,981	991,450 794,093
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,661 1,411	155,117 38,667
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,400	40,205 25,872	1 101,619 708,893
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 515,498 4 382,398
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	68,000	12,415 12,115	844,234 823,834

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact	m2	10,600	19,547 7,553	207,198 80,062
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	23,000	83,267 47,526	1 915,150 1 093,107
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 100*100*3 1.58kg/m2	kg	17,590	31,580 1,486	555,493 26,140
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200*600	m2	11,400	411,619 55,000	4 692,462 627,000
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200*600 trepte	m2	10,600	411,623 55,000	4 363,201 583,000
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h100mm	m	68,000	293,445 24,704	19 954,226 1 679,872
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 531,964 4 913,015
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	79,376 42,056	4 286,304 2 271,024
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,600	77,812 77,632	980,433 978,163
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,600	13,301 12,701	1 311,459 1 252,299
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	5,661 1,411	543,475 135,475
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,300	3 237,597 242,257	971,279 72,677
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	86,000	121,408	10 441,088

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			79,968	6 877,248
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2	10,000	401,385 131,760	4 013,850 1 317,600
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m	36,000	21,260 12,230	765,374 440,294
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,000	74,403 57,389	6 398,641 4 935,437
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	141,334 69,903	1 102,405 545,241
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,000	19,741 9,408	1 697,728 809,088
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	36,185 28,982	3 111,892 2 492,409
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,000	5,661 1,411	486,863 121,363
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	86,000	114,596 16,464	9 855,256 1 415,904
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	86,000	58,685	5 046,910

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio			25,872	2 224,992
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 012,957 25 889,214
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,869 11,869	11,869 11,869
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,237 3,237	9,711 9,711
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	40,697 11,869	813,935 237,380
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,000	47,212 36,147	944,250 722,930
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,000	47,056 13,488	941,120 269,750
816		cutie de distributie	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc	1,000	469,604 82,004	469,604 82,004
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID,	buc	1,000	72,833 72,833	72,833 72,833

1	2	3	4	5	6	7
		CIC, CPA corp existent				
819	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	132,635 14,567	132,635 14,567
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc	2,000	147,366 16,724	294,732 33,449
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 440,689 1 454,493
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	51,253 51,253	358,768 358,768
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,000	3,237 3,237	55,029 55,029
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	112,997 16,724	1 355,962 200,694
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	57,414 13,488	287,068 67,438
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	58,435 11,869	409,045 83,083
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	8,000	333,639	2 669,108

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			7,013	56,108
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.lavoar existent	buc	7,000	641,223 99,807	4 488,564 698,652
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	823,018 89,018	5 761,123 623,123
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	19,903 18,883	19,903 18,883
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,300	85,014 46,099	365,562 198,227
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 770,132 2 360,005
		Total Scara interioara aferenta cantina Inclusiv salariu				141 504,241 39 889,747
		29. Pereu 160m b=1000mm				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,200	209,693 167,093	461,324 367,604
832	RpIzC41A 1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2	16,000	56,022 40,922	896,355 654,755
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	6,400	36,221 36,221	231,813 231,813

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	933,900 414,733	56,034 24,884
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h0.10m	m3	4,000	455,469 46,569	1 821,878 186,278
836	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	123,635 49,556	2 225,439 892,008
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 150*150*4 1.37kg/m2	kg	230,200	27,672 1,485	6 370,154 341,893
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3	16,000	2 108,166 411,672	33 730,658 6 586,752
		Total Pereu 160m b=1000mm Inclusiv salariu				45 793,655 9 285,987
		30. Diverse lucrari				
839	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,000	21,168 21,168	423,360 423,360
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,000	54,400 0,000	1 088,000 0,000
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				1 511,360 423,360

		Total	lei	1 471 064,195
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	110 188,749

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	1,00 %			9 917,080
		Total	100,00 +			1 591 170,024
		Cheltuieli de regie	2,00 %			31 823,401
		Total	100,00 +			1 622 993,425
		Beneficiul de deviz	2,00 %			32 459,869
		Total	100,00 +			1 655 453,294
		TVA	20,00 %			331 090,659
						1 986 543,953
		Total deviz: Inclusiv salariu				459 119,787

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

LT Petre Stefanuca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de repara?ie interioare on blocul B Liceul Teoretic #Petre Stefanuca#

Valoarea de deviz 1 986 543,953 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 346,635	47,04	63 345,715
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	398,075	53,95	21 476,147
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 006,029	47,04	47 323,608
4.	7123010010200	Betonist	h-om	117,050	50,00	5 852,500
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,058	50,00	352,900
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300	50,00	765,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,600	50,00	3 780,000
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	374,019	50,00	18 700,950
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	204,440	50,00	10 222,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	606,734	50,00	30 336,700

11.	7132040012700	Parchetar	h-om	117,673	50,00	5 883,650
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,440	53,95	293,488
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,645	53,95	6 292,997
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,520	53,95	567,554
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,153	53,95	493,806
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	53,95	1 246,246
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	869,808	53,95	46 926,147
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	775,265	47,04	36 468,464
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,396	53,95	237,164
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	62,939	50,00	3 146,950
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,750	50,00	287,500
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,230	50,00	2 011,500
23.	7422010060100	Timplar	h-om	1 769,800	47,04	83 251,390
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,417	47,04	866,335
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	975,429	47,04	45 884,174
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,828	47,04	3 990,312
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	406,390	47,04	19 116,590
Total manopera						459 119,787

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,940	45,00	402,300
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	24,000	120,00	2 880,000
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	26,260	110,00	2 888,600
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,030	750,00	2 272,500
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600	320,00	1 472,000
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	11,352	320,00	3 632,640
7.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,035	320,00	331,200
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,492	320,00	157,440
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,234	340,00	79,560
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,945	340,00	7 801,300
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,056	340,00	699,040
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,359	340,00	4 202,060
13.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	45,000	8,50	382,500
14.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,020	140,00	2,800
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,569	5,50	283,639
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,394	5,50	2,167
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,216	4 500,00	972,000
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	4 500,00	81,000
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,396	4 500,00	1 782,000
20.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,069	4 500,00	310,500
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 374,310	0,20	1 474,862
22.	2010237318750	Distantieri	buc	84,687	0,20	16,937
23.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	3,060	245,00	749,700
24.	2020142961000	Placi BCA	m3	1,743	2 800,00	4 880,400
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,540	1 800,00	972,000
26.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	23,600	2 100,00	49 560,000
27.	2051142950700	Dibluri	buc	87,040	0,50	43,520
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,760	0,50	26,381
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,274	0,50	73,137
30.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	48,000	0,20	9,600
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,406	5,50	7,731
32.	22521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	13,390	42,00	562,380
33.	22743123549025	coltar din aluminiu	m	132,321	6,50	860,086
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,130	34,00	38,420
35.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,920	120,00	230,400
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,440	150,00	66,000
37.	2320166200729	Parchetin	l	12,419	42,00	521,598
38.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160	37,60	81,216

39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	15,00	3,750
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,200	42,00	8,400
41.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	43,040	32,60	1 403,104
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,007	85,00	2 125,595
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	272,299	27,50	7 488,221
44.	24165861053043	Supraton Extra	kg	3,795	35,00	132,825
45.	241658610544303	Amorsa-grund antimucegai	kg	8,070	80,00	645,600
46.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,034	45,00	91,530
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,005	58,00	0,290
48.	24301161035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	179,400	74,00	13 275,600
49.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	98,204	27,80	2 730,071
50.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	729,300	36,90	26 911,170
51.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,748	85,00	63,580
52.	2430116120235800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	10,000	74,00	740,000
53.	2430116120353800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	48,000	74,00	3 552,000
54.	243011612035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,880	45,00	84,600
55.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,132	65,00	8,580
56.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,118	48,00	53,664
57.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,130	245,00	276,850
58.	2430130	Vopsea structurata decorativa Relief	kg	65,800	36,90	2 428,020
59.	24302261000001	Fuga	kg	105,010	6,50	682,567
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,130	24,00	27,120
61.	2430226100700	Grund alchidic	kg	51,938	29,60	1 537,364
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,159	28,00	984,452
63.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,030	32,60	196,578
64.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	9,620	28,00	269,360
65.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	321,750	38,40	12 355,200
66.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,344	45,00	1 410,480
67.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,731	87,00	759,597
68.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,220	32,00	7,040
69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,355	28,60	1 211,358
70.	2430226109080	Diluant preadez	kg	23,044	45,20	1 041,588
71.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,484	130,00	62,920
72.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,657	145,00	240,265
73.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,314	120,00	397,680
74.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,652	150,00	97,800
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	65,771	21,50	1 414,078
76.	2462106110120	Aracet CPMB 30B	kg	3,000	21,50	64,500
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	129,872	21,20	2 753,286
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	109,699	4,60	504,616
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	192,418	28,60	5 503,155
80.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072	24,50	1,764
81.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	7,308	14,00	102,312
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	116,790	8,65	1 010,232
83.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,065	52,00	3,380
84.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,140	45,00	321,300
85.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,000	42,00	840,000
86.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,140	5,50	39,270
87.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	135,864	18,70	2 540,658
88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	288,057	16,30	4 695,329
89.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,326	120,00	159,120
90.	25212167110000	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	10,300	32,50	334,750
91.	2521216717050	Teava din material plastic	m	42,840	28,00	1 199,520
92.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32	m	16,422	32,50	533,715

		mm				
93.	25212167220160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	9,270	45,60	422,712
94.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	33,743	120,00	4 049,160
95.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	2,484	80,00	198,720
96.	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	244,056	190,00	46 370,640
97.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	10,620	0,80	8,496
98.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,440	28,00	40,320
99.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,200	45,00	324,000
100.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,560	46,00	347,760
101.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,440	42,00	60,480
102.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,000	45,00	1 620,000
103.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	17,510	16,30	285,413
104.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	288,262	9,85	2 839,383
105.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	45,00	1 080,000
106.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 500,00	1 545,000
107.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	952,391	6,50	6 190,542
108.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090	1 500,00	4 635,000
109.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	7,140	1 600,00	11 424,000
110.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,140	245,00	1 749,300
111.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,047	4,50	49,712
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 591,673	2,90	36 515,852
113.	2652102100713	Var pasta	m3	0,020	2 380,00	47,600
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	597,332	8,50	5 077,322
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,870	14,60	1 370,502
116.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 099,374	6,40	26 235,995
117.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	208,383	2,80	583,473
118.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 228,293	2,10	13 079,416
119.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	933,176	6,80	6 345,599
120.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	293,661	3,80	1 115,911
121.	266111280	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	22,886	320,00	7 323,520
122.	266111280066700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	55,414	280,00	15 515,920
123.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	105,543	185,00	19 525,455
124.	266111283006700	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	52,015	380,00	19 765,700
125.	26611128300700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	35,994	280,00	10 078,320
126.	2661122803601	Tub flexibil	m	475,728	9,50	4 519,416
127.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	172,016	48,60	8 359,982
128.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,941	0,00	0,000
129.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,765	0,00	0,000
130.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,447	0,00	0,000
131.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,793	0,00	0,000
132.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	422,415	4,50	1 900,868
133.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	816,777	2,10	1 715,231
134.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,424	0,00	0,000
135.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,500	185,00	1 942,500
136.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,545	45,00	384,525
137.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	540,713	5,50	2 973,922
138.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,038	5,50	0,209
139.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,225	25,00	5,625
140.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,412	17,50	24,710
141.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	108,310	8,40	909,803

142.	2710703520285	Profil de suport	m	272,417	8,65	2 356,405
143.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	2,020	45,00	90,900
144.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	820,932	124,00	101 795,568
145.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,800	18,50	199,800
146.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,823	18,50	52,225
147.	27431231549025	coltar din aluminiu	m	50,400	4,50	226,800
148.	2743123549025	coltar din aluminiu	m	436,590	8,60	3 754,674
149.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	3,800	145,00	551,000
150.	2746167335100	Priza	buc	30,600	120,00	3 672,000
151.	275549025	coltar din aluminiu	m	6,615	6,50	42,998
152.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	87,00	87,000
153.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	9,328	18,50	172,568
154.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	56,000	6,80	380,800
155.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	194,250	6,50	1 262,616
156.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,350	5,50	1,925
157.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) inox	m	44,700	1 800,00	80 460,000
158.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	39,340	2 800,00	110 152,000
159.	28731220034100	Plase sudate vr-1 150*150*4	kg	315,374	18,50	5 834,419
160.	2873122004100	Plase sudate	kg	82,302	18,50	1 522,587
161.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,035	25,00	25,875
162.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,740	25,00	418,500
163.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,682	32,00	85,824
164.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,120	0,20	2,424
165.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,800	0,20	7,560
166.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	639,904	0,20	127,981
167.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 625,284	0,20	325,059
168.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,607	0,20	6,122
169.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	493,956	0,20	98,792
170.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	17,510	0,20	3,502
171.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	60,000	0,20	12,000
172.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	48,000	0,20	9,600
173.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	8,000	0,20	1,600
174.	2874115837745	Suruburi	buc	10,620	0,20	2,124
175.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,800	0,20	7,560
176.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,120	0,20	2,424
177.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,120	0,50	6,060
178.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	319,694	240,00	76 726,560
179.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	32,490	17,50	568,575
180.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,140	175,00	1 249,500
181.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 127,360	0,50	1 563,680
182.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	17,50	2,625
183.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,140	175,00	1 249,500
184.	2875114201170	Portprosop	buc	2,050	650,00	1 332,500
185.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,200	245,00	2 499,000
186.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	7,140	240,00	1 713,600
187.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,200	185,00	1 887,000
188.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400	42,00	856,800
189.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4,000	45,00	180,000

190.	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,150	15,00	47,250
191.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	30,00	122,400
192.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,000	175,00	350,000
193.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	100,980	380,00	38 372,400
194.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,940	32,00	190,080
195.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	39,000	0,80	31,200
196.	28755114201170	bara de inox	buc	2,050	950,00	1 947,500
197.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	13,256	80,00	1 060,480
198.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,130	2,50	2,825
199.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,020	870,00	1 757,400
200.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,000	650,00	6 500,000
201.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	23,115	175,00	4 045,125
202.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	23,115	150,00	3 467,250
203.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,140	187,00	1 335,180
204.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,140	175,00	1 249,500
205.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,020	0,00	0,000
206.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,020	1 800,00	3 636,000
207.	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	460,845	24,60	11 336,787
208.	31301343817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	22,050	28,90	637,246
209.	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	550,800	31,00	17 074,800
210.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	310,905	28,90	8 985,157
211.	31330134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	22,050	28,90	637,246
212.	3220137315778	Decapant	kg	0,244	45,00	10,980
213.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,790	13,00	699,270
214.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	63,175	10,00	631,750
215.	4100126202818	Apa	m3	18,469	10,00	184,690
216.	546546354	Router WiFi microtic Cap AC	buc	2,000	2 500,00	5 000,000
217.	5546357468	cutie de distributie	buc	18,000	750,00	13 500,000
218.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,290	2,50	240,727
219.	92430226101010	betonocontact	kg	13,031	28,60	372,686
		Total materiale de construcții				991 707,993

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680	70,00	117,600
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	35,378	40,00	1 415,120
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	50,00	42,000
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,638	120,00	76,560
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,268	10,00	142,680
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,197	10,00	171,970
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,160	10,00	1,600
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,488	850,00	414,800
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,741	40,00	29,640
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072	40,00	2,880
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,882	20,00	1 957,640
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,973	25,00	624,325
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,160	40,00	206,400
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,016	400,00	6,400
15.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	34,816	80,00	2 785,280
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,925	50,00	746,250
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,638	20,00	12,760
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,049	50,00	2,450
19.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,200	500,00	2 600,000
20.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	9,600	120,00	1 152,000

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,892	80,00	1 111,360
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,145	50,00	107,250
23.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	25,740	50,00	1 287,000
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89,550	5,00	447,750
25.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,036	40,00	1,440
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	50,00	31,150
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,800	120,00	816,000
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,595	150,00	89,250
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,259	40,00	330,360
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,450	50,00	72,500
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,400	850,00	2 040,000
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,360	850,00	306,000
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,280	850,00	1 088,000
		Total utilaje de constructii				20 236,415

Total	lei	1 471 064,19 5
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	110 188,749
Transportarea materialelor	1,00 %	9 917,080
Total	100,00 +	1 591 170,02 4
Cheltuieli de regie	2,00 %	31 823,401
Total	100,00 +	1 622 993,42 5
Beneficiul de deviz	2,00 %	32 459,869
Total	100,00 +	1 655 453,29 4
TVA	20,00 %	331 090,659

Total deviz:

**1 986 543,
953**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect LT Petre Stefanuca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,768 106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,873 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,743 9,408

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m			151,103
						4,703
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406
						47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
12	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,768
						106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,873
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336 42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720 11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
26		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
29	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			45,438 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31330134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,188 89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,286
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,264
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,788
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,461
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,899
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,410
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,126
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,005 30,574
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,574
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	3,996
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,799

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,601
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,742 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,188 28,984
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,410
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,126
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,207 25,874
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,874
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nula sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336 42,336

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720 11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
52		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
58	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140

1	2	3	4	5	6	7
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalare liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		4. Cabinet 28				
		4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m ²			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m ²	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,873 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m ³	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
65	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m ²			418,794 106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m ²	2,1000	48,60	102,571
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,205
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m ²	1,0300	120,00	124,215
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,264
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,170
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,029
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,463
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,267
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			5,661

1	2	3	4	5	6	7
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,401 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,579
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,397
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
		5. Cabinet 29				
		5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
72	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,761 106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,562
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,205
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,262
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,024
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,187
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,267
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,661

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,193 89,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,847
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,290
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,757
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,264
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,586
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,789
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,461
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,093
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,898
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,014 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,605
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,740 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,002
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,183 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,019
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,206 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,300
87	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,932 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum neted clasa 33 model si culoare se	m2			303,435 54,704

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneaza cu beneficiarul				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	1,0500	190,00	202,493
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,417
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,20	3,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,364
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,206
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m			54,585 29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,168
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,067
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,362
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
96		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			36,917 19,422
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	53,95	19,422
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	16,30	16,789
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,206
101	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclude	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352

1	2	3	4	5	6	7
						16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		6. Cbinetul 30				
		6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406
						47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,873
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
110	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,768
						106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,743
						9,408

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988
						103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,191
						89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,286
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,264
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,788
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,463
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,093
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,900
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010
						30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825

1	2	3	4	5	6	7
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,184 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
128	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336 42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720 11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
131		cutie de distributie	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
137	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934
						5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton	buc			16,352

1	2	3	4	5	6	7
		comanda - simbol 2801 detector-se exclude				16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		7. Cbinetul 31				
		7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406
						47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
143	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie	m2			418,768
						106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,185

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988
						103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179
						22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
150	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415
						12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,933
						11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2			303,433
						54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	1,0500	190,00	202,492
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,417
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,20	3,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,364
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,205
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m			54,587
						29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,168

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,068
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,362
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,190
						89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,286
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,126
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,85	23,263
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,790
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,461
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,900
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,009
						30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186
						28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205
						25,872

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336
						42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720
						11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
169		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
172	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			45,438

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31330134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
173	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
174	RpEE03A	Montarea corpurilor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
175	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934
						5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materialele	buc			16,185
						16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		8. Cbinetul 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 922,406
						47,204

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523
						56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988
						103,488

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
192	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336
						42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720
						11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
195		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407

1	2	3	4	5	6	7
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	31301343817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
199	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		9. Cbinetul 33				
		9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			2 922,406 47,204

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523
						56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		10. Cbinetul 34				
		10.1. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,418 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,214
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,873 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
216	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,768 106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			589,298 171,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	47,04	171,649
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,60	205,141
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,40	9,668
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	80,00	82,800
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	9,85	12,076
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	14,00	42,630
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,9710	28,60	27,914
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,928
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,753
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,551
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,50	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	40,00	3,760
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
224	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum existent	m2			100,941 54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,417
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	45,20	3,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,364
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,205
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m			35,513

1	2	3	4	5	6	7
		gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinta existenta				29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,168
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,068
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,362
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336
						42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720
						11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
234		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706

1	2	3	4	5	6	7
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	31301343817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			36,917 19,422
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	53,95	19,422
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	16,30	16,789
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,206
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
241	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352

1	2	3	4	5	6	7
						16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		11. Cabinetul 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406
						47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
248	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,768
						106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,570
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,204
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,261
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,169
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,028
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,190
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,260
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			589,298
						171,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	47,04	171,649
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,60	205,141
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,40	9,668
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	80,00	82,800
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	9,85	12,076
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	14,00	42,630
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	28,60	27,914
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,928
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,753
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,551
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,50	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	40,00	3,760
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0300	10,00	0,300
256	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,932 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2			303,435 54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	1,0500	190,00	202,493
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,417
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,20	3,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,364
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,206
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m			54,585 29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,168
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,067
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,363
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,189 89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,285
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,264
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,790
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,463
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,898
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205
						25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336
						42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720
						11,290

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
275		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
279	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
281	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		12. Cabinetul 36				
		12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			74,403

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			214,190 89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,286
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,759
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,263
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,790
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,461
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,093
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,898
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,741 9,408

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205
						25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336
						42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720

1	2	3	4	5	6	7
						11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
309		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
313	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina	m			39,173
						7,553

1	2	3	4	5	6	7
		la 16 mmp conectii, fisie, doze se exclud				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		13. Cabinetul 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			74,403

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m			151,103 4,703
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
330	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,932 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile	m2			303,433

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul				54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	1,0500	190,00	202,491
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,418
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,20	3,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,365
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,206
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m			54,588 29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,168
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,071
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,362
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,336 42,336
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,04	4,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	47,04	37,632
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,720 11,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	47,04	6,586

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
341		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
347	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620

1	2	3	4	5	6	7
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materialul	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		14. Cabinetul 39				
		14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		14.2. Retele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			24,274 19,422
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,95	19,422
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,725
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,127
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			55,055 21,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,580
	25212167110000	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	1,0300	32,50	33,475
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			185,255 8,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,092
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	175,00	175,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	5,50	0,083
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,080
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			58,469 11,329
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,95	11,329
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	45,00	45,450
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	52,00	1,690
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			55,856 9,711
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,711
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	45,00	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,50	0,110
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	45,00	0,315
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	40,00	0,720
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm radiator existent	buc			71,838 53,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	53,95	53,950
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	5,50	0,033
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	65,00	0,780

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,275
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,000
		15. Cabinetul 45				
		15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,860 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,327
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		16. Cabinetul -director adjunct				
		16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,240 2,911
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,426 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,397
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,741

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		17. Cabinetul -metodic				
		17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757
						19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa oarba	m2			2 922,406
						47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,761
						106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,562
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,205
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,200
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,262
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,024
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,464
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,187
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,267
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
388	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m			151,104 4,704
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		17.3. Pereti				
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) corob	m2			19,736 19,736
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,868
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,868
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar din aluminiu perforat ciment, nisip, surub-se exclud	m			19,056 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	275549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
401	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,932 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,409
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum neted clasa 33 model si culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2			303,441 54,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC neted cl 33	m2	1,0500	190,00	202,488
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,60	17,417
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,20	3,669
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,50	4,365
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,216
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,30	16,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp h9cm	m			54,594 29,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	50,00	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,167
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,50	1,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,90	0,362
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,60	3,432
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m			25,488 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	120,00	12,000
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
411		cutie de distribuție	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distribuție	buc		750,00	750,000
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	6,50	1,706
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	6,50	1,706
415	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priză dublă	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priză	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
417	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupător dublu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupător manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5E UTP instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductoarelor pînă la 16 mmp confecții, fisie, doze se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lămpă de semnalizare sau ceasornic electric detector de	buc			5,934

1	2	3	4	5	6	7
		fum				5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude materiale	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m			78,228 78,228
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	53,95	78,228
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			47,344 45,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,858
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,120
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	58,00	0,116
		18. WC 1 etaj barbati				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,252 51,252
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,252
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,345 59,345
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,345
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			44,239 44,239
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	53,95	44,239
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			187,808 185,808
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,640
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,00	0,800
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,812 77,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,237 3,237
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,95	3,237
431	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de	m			4,316

1	2	3	4	5	6	7
		75 mm - 110 mm				4,316
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,316
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-3buc	m2			2 199,410 66,263
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	87,00	6,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	13,00	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,186 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele	m2			589,147 171,695

1	2	3	4	5	6	7
		parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	47,04	171,695
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,60	205,093
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,40	9,660
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,117
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	80,00	82,800
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	9,85	12,067
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	14,00	42,630
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	28,60	27,885
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,900
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,752
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,550
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,915
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	40,00	3,700
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,527
						56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,843
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,401
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm	m2			283,938
						77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	185,00	190,589
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,086
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2			6,786
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	24165861053043	Supraton Extra	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,204
						52,204
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,90	69,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,300
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,930 11,698
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,698
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,409
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,532
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			271,188 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,459
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,035
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,839
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,519
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
451		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
453	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din	m			36,917

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm				19,422
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	53,95	19,422
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	16,30	16,789
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,206
455	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
457	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			3 326,323
						623,123
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,123
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1 800,00	1 818,000
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	870,00	878,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			112,998
						16,724
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,560
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	45,00	9,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	46,00	9,660
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	42,00	1,680
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	28,00	1,120
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,50	0,110
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,50	0,049
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,824
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,564
						17,264
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,264
	25212167220160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	45,60	46,968
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	150,00	2,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,082

1	2	3	4	5	6	7
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,438 15,106
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,106
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,082
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,413 13,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,488
	22521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	42,00	43,260
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	150,00	0,600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,435 11,869
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,869
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			333,639 7,014
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,95	7,014
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	175,00	175,875
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	150,00	150,750
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			3 218,075 237,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,380
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 600,00	1 632,000
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	240,00	244,800
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	245,00	249,900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	187,00	190,740
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,245
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	175,00	178,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,610
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 186,224 99,808
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,808
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 500,00	1 545,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	245,00	249,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,00	188,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,136
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	42,00	85,680
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			823,017 89,017
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,017
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,000
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 707,862 40,462
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,462
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 500,00	1 545,000
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	30,00	122,400

1	2	3	4	5	6	7
469	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			690,528 24,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	53,95	24,277
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	650,00	666,250
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda, radiator existent	m2			47,294 45,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,858
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,122
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	58,00	0,064
		19. Cabinet 16 Resurse umane				
		19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k1.5	m2			139,683 84,672
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	70,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	14,112
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	34,365
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	8,50	7,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	12,238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,600
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			74,403 57,389

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,179 22,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,819
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,260
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
483	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,931 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,532
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2			370,018 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	26611128300700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	280,00	291,285
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,839
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,521
486	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m			293,451
						24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,046
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,691
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165
						29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012
						7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
492		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m			47,056
						13,488

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 3x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
496	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet cat 5E UTP instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector-se exclude	buc			16,352 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
		19.6. Retele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc			60,913 43,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	53,95	43,160
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	5,50	0,028
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	65,00	0,650
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,275
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			85,014 46,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	47,04	37,162
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	47,04	8,938
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	45,00	8,100
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	34,00	3,400
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	245,00	24,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			114,595 23,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,04	22,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,50	2,625
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		20. Coridor et 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,879
		20.3. Pardosea				
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			92,034 74,556
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	50,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	80,00	9,792
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	120,00	3,672
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,00	1,285
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	145,00	2,219
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h=100mm	m			293,444 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	240,00	257,039

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			418,793 106,781
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	47,04	106,781
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,60	102,569
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,40	6,205
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,00	124,217
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,595
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,263
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	28,60	14,027
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,462
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,189
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	40,00	2,269
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,008 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,598
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, coltar din aluminiu perforat, ciment, nisip suruburi-se exclud	m			19,055 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	22743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			40,205

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			3 240,709 242,256
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3500	47,04	204,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,000
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	2 800,00	2 757,097
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,273
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	8,50	29,832
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	24,403
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,177
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,80	4,800
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	40,00	0,806
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	850,00	152,863
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,408 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,640
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclude	m			21,260 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,322 69,901
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,901
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,60	9,780
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,518
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,578
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,433
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			114,596 16,464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	38,40	28,800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,60	3,552
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	36,90	62,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,000
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2			58,685 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	24301161035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,226

1	2	3	4	5	6	7
						317,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,226
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc			317,226
						317,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,226
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			15,106
						15,106
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,106
537	RpEA12A	Demontarea jgheab pentru sustinerea conductorului	m			15,106
						15,106
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,106
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158
						2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :camera de supraveghere	buc			28,054
						28,054
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	53,95	28,054
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 293,031
						527,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	53,95	527,091
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	750,00	757,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,90	2,929
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,20	0,808
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,20	0,808
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
541	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc			159,672
						38,844
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,844
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
542	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc			155,895
						35,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,95	35,068
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
543		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
547	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366 16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,634 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,027
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp confectii, fisie, doze se exclud	m			39,173 7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere existenta	buc			99,282 94,412
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	53,95	94,412
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,20	0,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,50	0,110
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,80	0,560
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	140,00	1,400
552		Router WiFi microtic Cap AC	buc			2 500,000 0,000
	546546354	Router WiFi microtic Cap AC	buc		2 500,00	2 500,000
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,935 5,935
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,935
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			5,934

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizator antincendiu				5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			47,280 45,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,858
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,120
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	58,00	0,053
		21. Coridor et2 aferent cabinet educatie muzicala				
		21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,879
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,240 2,911
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,551 51,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	47,04	51,744
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,60	3,082
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	130,00	14,300
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,600
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,50	1,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	150,00	15,000
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,661

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523 56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,743 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,005
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,812 77,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
570	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2			370,009 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	26611128300700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	280,00	291,277
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,840
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,519
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m			293,456 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,050
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,691
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,409 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,641
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,741 9,408

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			114,596
						16,464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	38,40	28,800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,60	3,552
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	36,90	62,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,000
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2			58,685
						25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	24301161035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m			25,488
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	120,00	12,000
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,226
						317,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,226
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 293,031
						527,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	53,95	527,091
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	750,00	757,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,90	2,929
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,20	0,808

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,20	0,808
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
588	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A tablou electric	buc			159,672 38,844
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,844
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
589	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc			155,895 35,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,95	35,068
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
590		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
594	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,634 14,566
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,566
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		21.7. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			85,014 46,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	47,04	37,161
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	47,04	8,938
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	45,00	8,100
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	34,00	3,400
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	245,00	24,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		22. Coridor et2				
		22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,879
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m			293,445 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,408 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,640
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glaf	m2			47,084 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	243011612035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,019
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			114,596 16,464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	38,40	28,800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,60	3,552
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	36,90	62,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac brio	m2			58,685 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116120353800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,226 317,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,226
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale	m			25,488 13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	120,00	12,000
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nului sau antena, instalatii aparent cablu internet	m			2,158 2,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	53,95	2,158
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camere de supraveghere	buc			28,054 28,054
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	53,95	28,054
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			1 293,031 527,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	53,95	527,091
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	750,00	757,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,90	2,929
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,20	0,808
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,20	0,808
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,50	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
620	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc			159,672 38,844
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	53,95	38,844
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A	buc			155,895 35,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,95	35,068
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	120,00	120,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
622		cutie de distributie	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
628	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			132,634
						14,566
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,566
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, confectii, doze, fisii se exclud	m			39,173
						7,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	53,95	7,553
	3130134817404	Cablu internet UTP cat 5E	m	1,0200	31,00	31,620
630	RpEE11B	Montarea camere de supraveghere existenta	buc			99,282
						94,412
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	53,95	94,412
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,20	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,50	0,110
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,80	0,560
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	140,00	1,400
631		Router WiFi microtic Cap AC	buc			2 500,000 0,000
	546546354	Router WiFi microtic Cap AC	buc		2 500,00	2 500,000
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc			60,913 43,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	53,95	43,160
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	5,50	0,028
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	65,00	0,650
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,275
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,000
		23. Coridor mic la intrare et 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,757 19,757
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,879
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,988 103,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,04	96,432
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	124,00	130,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m			12,414 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,149
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,149
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta h=100mm	m			293,458 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	240,00	257,049

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,691
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,728
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301
						12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,523
						56,448
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			114,596 16,464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	38,40	28,800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,60	3,552
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	36,90	62,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,000
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac brio	m2			58,685 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116120235800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
655	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
		23.6. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm radiator existent	buc			60,913 43,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	53,95	43,160
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	5,50	0,028
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	65,00	0,650
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,275
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,000
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric semnalizator antiincendiu	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,547 51,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	47,04	51,744
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,60	3,078
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	130,00	14,300
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,600
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,50	1,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	150,00	15,000
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi l300mm	m			140,351 16,935
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	47,04	13,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	120,00	122,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,269 1,941
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,034
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata	m			1 860,451 45,000

1	2	3	4	5	6	7
		din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox h900mm mina curenta inox d42mm bara de sprijin 4 buc d16mm				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) inox	m	1,0000	1 800,00	1 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	13,00	1,300
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,90	2,030
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,201
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	45,00	9,000
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,073 71,971
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,971
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,416 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact	m2			19,547

1	2	3	4	5	6	7
						7,553
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,553
	92430226101010	betonocontact	kg	0,4150	28,60	11,869
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			83,267 47,526
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	47,04	7,526
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,90	17,516
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	320,00	4,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	340,00	6,800
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 100*100*3 1.58kg/m2	kg			31,567 1,487
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,236
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,5800	18,50	29,230
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,185
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,517
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 1200*600	m2			574,057 144,142
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266111283006700	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	1,0300	380,00	391,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,60	13,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 1200*600 trepte	m2			574,057 144,142
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	266111283006700	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	1,0300	380,00	391,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,60	13,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h100mm	m			293,445 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,376 42,056

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	17,50	5,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			3 246,430 242,152
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3500	47,04	204,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,630
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,000
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	2 800,00	2 763,478
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,278
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	8,50	29,826
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	25,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,174
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,80	4,800
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	40,00	0,870
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	850,00	151,522
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,408 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,640
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			210,660 86,318
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	47,04	86,318
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,284
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,263
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,789
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,462
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,899
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030

1	2	3	4	5	6	7
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403 57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,334 69,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,903
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,60	9,780
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,518
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,579
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,442
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea structurata decorativa Relier	m2			43,845 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430130	Vopsea structurata decorativa Relief	kg	0,4000	36,90	14,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2			58,685 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	24301161035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
695	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu intrerupator dublu	buc			132,634 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,027
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric detector de fum	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric semnalizator	buc			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	53,95	5,934
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 detector existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 semnalizator antiincendiu existent materialele se exclud	buc			16,185 16,185
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,185
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,633 8,633
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,633
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv radiator existent	buc			38,057 26,975
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,975
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,50	0,017
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	65,00	0,390
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,275
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		25. WC 2 etaj barbati, aferent cabinet educatie muzicala				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,252 51,252
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,252
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,345 59,345
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,345

1	2	3	4	5	6	7
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			187,808 185,808
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,640
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,812 77,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,237 3,237
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,95	3,237
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,316 4,316
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,316
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,741 19,741
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,870
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,870
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,406 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 946,076 46,769
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,04	4,269
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,972
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	87,00	21,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,407
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 199,412 66,263

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	87,00	6,349
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	13,00	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010
						30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,206
						25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,021
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			105,525
						56,448

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,04	47,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,90	9,135
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	8,50	30,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm	m2			283,938 77,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,616
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	185,00	190,588
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,50	3,086
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2			6,786 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	24165861053043	Supraton Extra	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,204 52,204
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,90	69,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,300
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,933 11,698
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,698
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,533
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			271,192 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,459
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,035
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,841
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,521
		25.6. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,869 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237 3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,165 29,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,04	1,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,04	27,283
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,012 7,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,80	0,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
731		cutie de distributie	buc			750,000 0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697 11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			36,917 19,422
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	53,95	19,422
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	16,30	16,789
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,206
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212 36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604 82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
736	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			132,635 14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			3 326,323 623,123
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,95	623,123
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1 800,00	1 818,000
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	870,00	878,700
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			112,993 16,724
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,560
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	45,00	9,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	46,00	9,660
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	42,00	1,680
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	28,00	1,120
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,50	0,110
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,50	0,049
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,820
739	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,564 17,264
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,264
	25212167220160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	45,60	46,968
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	150,00	2,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,083
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,438 15,106
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,106
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,082
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,413 13,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,488
	22521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	42,00	43,260
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	150,00	0,600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,435 11,869
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,869
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			333,639 7,013
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,95	7,013
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	175,00	175,875
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	150,00	150,750
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			3 218,075 237,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,380
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 600,00	1 632,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	240,00	244,800
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	245,00	249,900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	187,00	190,740
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,245
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	175,00	178,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,610
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 186,224 99,808
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,808
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 500,00	1 545,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	245,00	249,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,00	188,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,136
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	42,00	85,680
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			823,017 89,017
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,017
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,000
747	SC11B	bara de inox , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			998,027 24,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	53,95	24,277
	28755114201170	bara de inox	buc	1,0000	950,00	973,750
		25.8. Retele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			8,632 8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda, radiator existent	m2			47,294 45,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,858
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,122
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	58,00	0,064
		26. WC 2 etaj femei, aferent cabinet educatie muzicala				
		26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,252 51,252
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,252
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,345 59,345
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,345
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,813 77,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,237 3,237

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,95	3,237
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,316 4,316
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,316
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,749 19,749
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,875
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 922,426 47,204
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,397
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 199,412 66,263
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	87,00	6,349
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	13,00	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Supraton Extra	m2			6,786 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	24165861053043	Supraton Extra	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,151 52,204
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,90	69,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,100
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,297
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,929 11,703
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,703
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,529
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,041
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			271,201

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,458
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,691
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,037
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,844
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,525
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			112,993
						16,724
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,560
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	45,00	9,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	46,00	9,660
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	42,00	1,680
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	28,00	1,120
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,50	0,110
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,50	0,049
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,820
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,564
						17,264
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,95	17,264
	25212167220160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	45,60	46,968
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	150,00	2,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,083
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			65,438
						15,106
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,106
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	150,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,50	0,082
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,413
						13,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,488
	22521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	42,00	43,260
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	150,00	0,600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,435
						11,869
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,869
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			333,639
						7,013
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,95	7,013
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	175,00	175,875
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	150,00	150,750
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			3 218,075
						237,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	53,95	237,380
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 600,00	1 632,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	240,00	244,800
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	245,00	249,900
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	187,00	190,740
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,245
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	178,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	175,00	178,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,50	5,610
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 186,224 99,808
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,808
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 500,00	1 545,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	245,00	249,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,00	188,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,136
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	42,00	85,680
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			823,017 89,017
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,017
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,000
771	SC11B	bara de inox , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			998,027 24,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	53,95	24,277
	28755114201170	bara de inox	buc	1,0000	950,00	973,750
		27. Cabinet 1 Bloc A				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu rostul dintre usa si podea	m			151,104 4,704
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosililor cu grund antimucegai	m2			13,536 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	241658610544303	Amorsa-grund antimucegai	kg	0,1500	80,00	12,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			67,725 41,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,04	23,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,04	17,875
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	32,60	26,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 600*600 culoarea se coordonraza cu beneficiarul	m2			451,175 124,260
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	266111280066700	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	280,00	288,400
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,950

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,60	13,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plina h=100mm	m			293,441
						24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,037
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,769
						19,769
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,884
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,884
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,269
						1,941
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,034
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox h900mm mina curenta inox d42mm bara de sprijin 4 buc d16mm	m			1 860,450
						45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) inox	m	1,0000	1 800,00	1 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	13,00	1,300
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,90	2,030
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	45,00	9,000
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301
						12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie placare PGC sub scara	m2			214,192
						89,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,04	89,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,60	51,288
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,758
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,65	19,125
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,85	23,263

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	28,60	7,791
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,461
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,900
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			87,010 30,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	47,04	30,576
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	80,00	24,800
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741 9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar din aluminiu perforat se exclude ciment, nisip, suruburi	m			16,955 12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	27431231549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,184 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,205 25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,80	11,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,415 12,115
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,115
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact	m2			19,547

1	2	3	4	5	6	7
						7,553
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,553
	92430226101010	betonocontact	kg	0,4150	28,60	11,869
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			83,267 47,526
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	47,04	7,526
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,90	17,516
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	320,00	4,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	340,00	6,800
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 100*100*3 1.58kg/m2	kg			31,580 1,486
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,235
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,5800	18,50	29,230
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,185
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,532
793	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200*600	m2			411,619 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	1,0300	320,00	332,884
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,037
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,842
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,519
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200*600 trepte	m2			411,623 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,000
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie 1200*600	m2	1,0300	320,00	332,891
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,574
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,691
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,840
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,521
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -gresie portelanata plinta h100mm	m			293,445 24,704
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	240,00	257,040
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,376 42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	17,50	5,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,750
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,812 77,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,301 12,701
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,04	5,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661 1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			3 237,597 242,257
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3500	47,04	204,623
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,633
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,000
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	2 800,00	2 753,333
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,273
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	8,50	29,833
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	24,933
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,167
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,80	4,800
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	40,00	0,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	850,00	153,000
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,408 79,968
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,04	65,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,640
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet	m2			401,385 131,760
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,4000	50,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5000	2,90	18,850
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,50	2,145
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 380,00	4,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110120	Aracet CPMB 30B	kg	0,3000	21,50	6,450
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	4,5000	8,50	38,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	80,00	0,320
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltaar din aluminiu ciment, nisip, suruburi- se exclud	m			21,260
						12,230
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,04	12,230
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	8,60	9,030
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,403
						57,389
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,389
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,334
						69,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,903
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,60	9,780
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,518
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,579
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,442
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,741
						9,408
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,20	3,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,185
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,661
						1,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
809	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			114,596
						16,464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	38,40	28,800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,60	3,552
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	36,90	62,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,050
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	50,00	3,000
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lac Brio	m2			58,685
						25,872
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,872
	24301161035800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac brio	kg	0,4000	74,00	29,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,275

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,869
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,237
						3,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,237
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			40,697
						11,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,869
	31130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	24,60	27,122
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			47,212
						36,147
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,147
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,50	10,659
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,50	0,407
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			47,056
						13,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,95	13,488
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	28,90	31,862
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,50	1,706
816		cutie de distributie	buc			750,000
						0,000
	5546357468	cutie de distributie	buc		750,00	750,000
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi led 600*600	buc			469,604
						82,004
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,95	82,004
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	387,600
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA corp existent	buc			72,833
						72,833
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	53,95	72,833
819	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			132,635
						14,567
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,567
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	110,00	111,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza dubla	buc			147,366
						16,724
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,724

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,80	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,028
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			51,253 51,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,253
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,237 3,237
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,95	3,237
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			112,997 16,724
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,95	16,724
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,560
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	45,00	9,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	46,00	9,660
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	42,00	1,680
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	28,00	1,120
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,50	0,110
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,50	0,049
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,823
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,414 13,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,488
	22521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	42,00	43,260
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	150,00	0,600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			58,435 11,869
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,869
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,00	45,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	150,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,50	0,066
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			333,639 7,013
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,95	7,013
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	175,00	175,875
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	150,00	150,750
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.lavoar existent	buc			641,223 99,807
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,807
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	245,00	249,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,00	188,700
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,00	17,136
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	42,00	85,680
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			823,018 89,018
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,018
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			19,903 18,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,883
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,020
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			85,014 46,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	47,04	37,162
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	47,04	8,938
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	45,00	8,100
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	34,00	3,400
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	245,00	24,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,165
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		29. Pereu 160m b=1000mm				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			209,693 167,093
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,800
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
832	RpIzC41A1	Desfacerea izolatilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2			56,022 40,922
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3400	53,95	18,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	47,04	22,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,600
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	120,00	14,400
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			36,221 36,221
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	47,04	36,221
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			933,900 414,733
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,04	414,733
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,167
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h0.10m	m3			455,469 46,569
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,569
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,400
836	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,635 49,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,50	0,087
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,060
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1700	245,00	41,650
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,60	4,512
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	17,000
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 150*150*4 1.37kg/m2	kg			27,672 1,485
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,235
	28731220034100	Plase sudate vr-1 150*150*4	kg	1,3700	18,50	25,345
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,185
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,510
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3			2 108,166 411,672
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	50,00	327,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	47,04	84,672
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,90	841,841
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	340,00	262,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	10,00	2,984
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	320,00	227,040
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	500,00	162,500
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	120,00	72,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	850,00	127,500
		30. Diverse lucrari				
839	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			21,168 21,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,168
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			54,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	850,00	54,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.