

IMSP Spitalul Raional Soroca A.

Prisacari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului cladirii sectiilor de laborator si rentghen al IMSP, Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari

Valoarea de deviz 940 170,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	660,00	44,20 43,20	29 172,00 28 512,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	660,00	12,30 10,80	8 118,00 7 128,00
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	660,00	26,90 23,40	17 754,00 15 444,00
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,00	38,40 38,40	1 612,80 1 612,80
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,00	72,28 60,60	1 084,20 909,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,00	116,10 0,00	1 741,50 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				59 482,50 53 605,80
		2. Lucrari de constructie-montaj				
7	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	586,08	22,30 1,80	13 069,40 1 054,80
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	296,23	23,80 3,30	7 050,20 977,40
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	69,04	212,88 102,00	14 697,00 7 042,20
10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv MATERIAL MARUNT , DULAPI DE RISINOASE, CUIE, SCOABE=1,0300	m3	20,08	1 621,90 324,02	32 567,79 6 506,40
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,00	273,29 45,00	40 993,50 6 750,00
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 560,50 396,00	1 560,50 396,00
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si	m2	66,00	399,71 91,80	26 380,70 6 058,80

1	2	3	4	5	6	7
		profilate				
14	CE41A	Montarea capriorilo b=50mm , h=150mm ,l=6.0 m , 150 buc. cu tratament antiseptic	m3	6,75	8 469,68 1 445,42	57 170,35 9 756,60
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pana de coama cu tratament antiseptic b=100mm h=150mm, l=6.0m , 4 buc	m3	0,36	5 973,19 1 350,00	2 150,35 486,00
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului ipana intermediara cu tratament antiseptic b=100 mm ,h=150mm , l=6.0 m , 10 buc	m3	0,90	6 092,50 1 350,00	5 483,25 1 215,00
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului cosoroaba cu tratament antiseptic b=150mm, h=100mm, l= 6.0 m , 18buc	m3	1,62	6 064,26 1 350,00	9 824,10 2 187,00
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi caprior de coama cu tratament antiseptic b=100mm, h=200 mm, l=6.0 m , 14 buc	m3	1,68	6 057,53 1 350,00	10 176,65 2 268,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pop sub pana de coama cu tratament antiseptic b=120 mm ,h=120 mm, l=3.7m , 7 buc	m3	0,37	5 979,73 1 349,19	2 212,50 499,20
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pop sub pana intermediara cu tratament antiseptic b= 100mm , h=100mm, l=2.1 m, 20 buc	m3	0,42	6 257,38 1 348,57	2 628,10 566,40
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi contrafisa cu tratament antiseptic b=100mm , h=100 mm, l=1.45 m, 48 buc	m3	0,70	6 035,29 1 349,14	4 224,70 944,40
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi clesti cu tratament antiseptic b=40mm ,h=150 mm , l=1.5 m, 64 buc	m3	0,58	6 076,12 1 348,97	3 524,15 782,40
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi clesti cu tratament antiseptic b=50 mm , h=150mm , l=6.0m ,26 buc	m3	1,17	6 074,53 1 349,74	7 107,20 1 579,20
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi contrafisa) cu tratament antiseptic b=50mm. h=100 mm,	m3	0,69	6 039,28 1 349,57	4 167,10 931,20

1	2	3	4	5	6	7
		l=6.0 m, 24 buc.				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipca) cu tratament antiseptic b=50 mm, h=30mm, l=6.0 m, 150 buc	m3	1,35	6 074,37 1 350,22	8 200,40 1 822,80
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi sipca) cu tratament antiseptic b=100 mm, h=30 mm, l=6.0m ,300 buc	m3	5,40	6 067,56 1 350,00	32 764,80 7 290,00
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic b=150 mm, h=100mm , l=6.0m , 12 buc.	m3	0,70	6 035,29 1 349,14	4 224,70 944,40
28	1222230	Detaliu D-1	buc	125,00	30,00 0,00	3 750,00 0,00
29	125858746	Ancoraj A-1	buc	100,00	30,00 0,00	3 000,00 0,00
30	1365488	Scoabe d=8 mm, l=270-300 mm		144,00	30,00 0,00	4 320,00 0,00
31	15879665	Bulon d=12 mm, l=200mm		124,00	30,00 0,00	3 720,00 0,00
32	654879565 2	Bulon d=12 mm, l=420 mm		21,00	30,00 0,00	630,00 0,00
33	669752236	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	42,00	30,00 0,00	1 260,00 0,00
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	690,00	35,74 15,00	24 660,18 10 350,00
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	690,00	283,86 69,00	195 864,85 47 610,00
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	110,00	282,22 18,00	31 044,39 1 980,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	254,82 21,00	21 404,50 1 764,00
		Total Lucrari de constructie- montaj Inclusiv salariu				579 831,36 121 762,20

		Прямые затраты	lei	639 313,86
		Dcontari fondul social	24,00 %	42 088,32

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	7,00 %			29 297,93
		TOTAL	100,00 +			710 700,11
		Cheltuieli de regie	4,00 %			28 428,00
		TOTAL	100,00 +			739 128,11
		Beneficiu	6,00 %			44 347,69
		TOTAL	100,00 +			783 475,80
		TVA	20,00 %			156 695,16
		Total deviz:				940 170,96
		Inclisiv salariu				175 368,00

Intocmit

R. Donciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)