

**Reparatia curenta a acoperisului din
cadrul IP Liceul Teoretic "Ginta
Latina" din Strada Ginta Latina 9/1,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 300 591,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2	422,500	38,39 35,99	16 220,79 15 206,79
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2	422,500	18,72 16,12	7 907,50 6 809,00
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,800	70,91 70,91	3 176,79 3 176,79
4	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,800	24,17 24,17	1 083,00 1 083,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,800	100,10 0,00	4 484,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 872,78
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 872,78 26 275,58
		2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	422,500	79,98 37,60	33 792,61 15 887,69
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune	m	50,000	46,94	2 347,25

1	2	3	4	5	6	7
		planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			40,29	2 014,50
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	422,500	9,68 2,15	4 090,14 907,87
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.15 m2/m2	m2	422,500	243,71 36,53	102 968,40 15 433,75
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.20 m2/m2	m2	15,000	257,34 39,22	3 860,03 588,23
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	50,000	120,58 13,97	6 029,24 698,36
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	50,000	24,00 18,80	1 199,98 940,10
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3	0,114	9 595,44 1 208,68	1 093,88 137,79
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,114	601,14 110,26	68,53 12,57
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	45,500	173,65 61,24	7 900,87 2 786,45

1	2	3	4	5	6	7
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2	1,200	245,69 42,98	294,83 51,57
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	8,000	471,72 15,58	3 773,76 124,63
		<i>Total</i>	lei			167 419,52
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				167 419,52 39 583,51

		Total	lei	200 292,30
		Asigurarea sociala	24 %	15 806,18
		Cheltuieli de transport	4 %	4 989,87
		Total		221 088,35
		Cheltuieli de regie	10 %	22 108,84
		Total		243 197,19
		Beneficiul de deviz	3 %	7 295,92
		Total		250 493,11
		TVA	20 %	50 098,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		300 591,73 65 859,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a acoperisului din
cadrul IP Liceul Teoretic "Ginta
Latina" din Strada Ginta Latina 9/1,
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 300 591,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,000	53,72	1 826,48
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,309	53,72	124,04
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,500	53,72	13 618,02
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,375	53,72	3 404,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,975	53,72	12 354,25
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,320	53,72	124,63
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,970	53,72	12 891,19
8.	7422010060100	Timplar	h-om	13,000	53,72	698,36
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,296	53,72	4 259,79
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,991	53,72	16 545,26
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,234	53,72	12,57
		Total manopera				65 859,09

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050	350,00	17,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250	350,00	87,50
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,014	6 500,00	91,00
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	6 500,00	6,50
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta = 100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,106	6 500,00	689,00
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,640	2,00	189,28
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,081	150,00	12,15
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	275,625	24,00	6 615,00
9.	23203226000361	Gudron	kg	0,294	50,00	14,70
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126,750	25,00	3 168,75
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,525	120,00	63,00
12.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,343	150,00	51,45
13.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,117	48,00	53,62
14.	2430226103000b	Chit bituminos	kg	7,875	25,00	196,88
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028	35,00	0,98
16.	252312672115	Aerator pentru acoperis	buc	8,080	450,00	3 636,00
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,575	2,70	1,55
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,750	2,70	239,63
19.	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	13,942	1 250,00	17 427,50
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,165	25,00	4,12
21.	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	529,069	74,00	39 151,11
22.	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	529,069	81,00	42 854,59
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,660	12,00	283,92

24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,607	38,00	213,07
25.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	87,542	38,00	3 326,60
26.	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	52,500	100,00	5 250,00
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,366	120,00	283,92
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,388	35,00	13,58
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,420	85,00	120,70
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,038	85,00	3,23
31.	2873147300863	Agrafe	kg	0,315	85,00	26,78
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,855	55,00	47,02
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	300,000	0,20	60,00
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,342	85,00	29,07
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,722	20,00	94,44
36.	4100126202818	Apa	m3	21,125	20,00	422,50
Total materiale de constructii						124 746,64

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	500,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,017	500,00	8,50
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,600	20,00	1 792,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,377	40,00	1 695,08
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,026	15,00	0,39
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,437	15,00	591,55
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,003	80,00	0,24
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,070	40,00	202,80
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,038	20,00	0,76
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,550	200,00	910,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	550,00	0,55
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,154	550,00	4 484,70
Total utilaje de constructii						9 686,57

Total	lei	200 292,30
Asigurarea sociala	24 %	15 806,18
Cheltuieli de transport	4 %	4 989,87
Total		221 088,35
Cheltuieli de regie	10 %	22 108,84
Total		243 197,19
Beneficiul de deviz	3 %	7 295,92
Total		250 493,11
TVA	20 %	50 098,62

Total deviz:

300 591,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a acoperisului din cadrul
IP Liceul Teoretic "Ginta Latina" din Strada Ginta
Latina 9/1, mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2			38,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,72	25,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,72	10,74
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 220,79
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2			18,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,72	8,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,72	8,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 907,50
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,72	70,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 176,79
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,72	24,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 083,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 484,70
		2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			79,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,72	32,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,72	5,37
	26641021020101	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 792,61
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	53,72	36,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,72	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,70	4,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 347,25

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,68 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,72	2,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	40,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 090,14
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.15 m2/m2	m2			243,71 36,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,72	12,36
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,1500	81,00	97,81
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,1500	74,00	89,36
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	24,00	15,12
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			102 968,40
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.20 m2/m2	m2			257,34 39,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	53,72	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,72	10,74
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,2000	81,00	102,06
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,2000	74,00	93,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	24,00	15,12
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	20,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			3 860,03
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m			120,58 13,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,72	13,97
	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			6 029,24
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			24,00 18,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,72	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,72	2,69
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	25,00	3,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,26
		Cheltuieli directe	lei			1 199,98
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3			9 595,44 1 208,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,72	1 088,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,72	120,61
	28741158254550	Buloane de constructii cu pilute si saibe	kg	7,5000	55,00	412,46
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	57,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 043,86
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	798,25
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,12
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	150,00	451,32
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	128,95
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	85,00	255,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,14
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,56
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,67
	29405200076091	Masina de garuit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 093,88
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnației; carcuse, estacade.	m3			601,14
						110,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,72	110,26
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	48,00	470,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,53
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			173,65
						61,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,72	47,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,72	13,43
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,8500	38,00	73,11
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	12,00	6,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	120,00	6,24
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	85,00	2,65
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,16
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 900,87
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2			245,69
						42,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,72	40,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,72	2,68
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,00	177,56
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	85,00	2,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	85,00	22,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,83
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc			471,72
						15,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,72	15,58
	252312672115	Aerator pentru acoperis	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	35,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	150,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 773,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.