

Amenajarea elementelor de
organizare a siguranței
circulației rutiere în s.Cîrnăteni
(denumirea obiectului)

Lista cu cantitățile de lucrări

N ord	Simbol Norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal,confeționați industrial	buc	16,000
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tabla din oțel sau aluminu pe un stîlp gata plantat	buc	21,000
3	DF17A	Marcaje longitudinale,transversale și diverse,executate mecanizat,cu vopsea ,pe suprafețe carosabile	m2	20,000

(funcția,semnatura,numele,prenumele)

**Lucrari de reparatie la drumul
L 575 R 30 drumul de acces spre
satul Cirnateni raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Demontarea bordure		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	314,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea bordurilor demontate in basculanta	100 m3	0,283
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportarea deseurilor de boirdura	t	59,346
		Capitolul 1.2. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 300x150mm		
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	4,597
5	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea solului excavat	100 m3	4,597
6	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii la bordure, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3	4,598
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t	758,464
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	6.129,000

1	2	3	4	5
		15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. se utilizeaza si norma de Beton clasa...(pt.informatie)		
		Capitolul 1.3. Reparatie la bordure mici de trotuar cu sectiune 80x200mm		
9	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,706
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea solului excavat	100 m3	0,706
11	TsA18C1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii la bordure, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3	0,706
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t	116,490
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. se include resursa beton C16/20	m	1.765,000
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,706
15	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici	t	116,490
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	70,600
		Capitolul 1.4. Asternerea stratului de uzura		
17	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete	m2	17.350,000

1	2	3	4	5
		bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica		
18	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	24,780
19	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea noroiului	100 m3	1,239
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare noroiului	t	204,482
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,378
22	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	56,500
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	17.350,000
		Capitolul 1.5. Reparatii la pavaj		
24	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	2.636,000
25	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc	3,000
26	TsG06D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	3,000
27	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m. Incarcarea trotuarului demontat in basculanta	100 m3	1,318
28	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici	t	276,780
29	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	26,360

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I		
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	26,360
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	263,600
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. tip Caramida Gri gr. 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat d5cm (50 buc/m2)	m2	2.636,000

O.Afanasii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Savca Oleg
Date: 2025.07.24 14:35:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

