

Reparatia unor strazi in varianta alba in satul Ochiul Alb, raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 362 361,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin -Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	10,50	198,00 0,00	2 079,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 943,22 467,32	83 403,85 4 906,90
		Total str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin -Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				85 482,85 4 906,90
		2. str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0 m				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,90	197,97 0,00	1 366,00 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda	100m2	6,90	7 943,23 467,32	54 808,29 3 224,54

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				56 174,29 3 224,54
		3. str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0 m				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	9,00	198,00 0,00	1 782,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 943,22 467,32	71 489,02 4 205,92
		Total str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				73 271,02 4 205,92
		4. str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina -Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0 m				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	2,70	197,96 0,00	534,50 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	7 943,21 467,32	21 446,67 1 261,77
		Total str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina -Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				21 981,17 1 261,77
		5. str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae -Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	198,00 0,00	1 188,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 943,22 467,32	47 659,34 2 803,94
		Total str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae -Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				48 847,34 2 803,94
		6. str. Maria Cebotari (sector Petru Martin -Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0 m				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	1,80	198,06 0,00	356,50 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80	7 943,24 467,32	14 297,83 841,18
		Total str. Maria Cebotari (sector Petru Martin -Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				14 654,33 841,18
		7. str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila -Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0 m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	198,00 0,00	1 188,00 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 943,22 467,32	47 659,34 2 803,94
		Total str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila -Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				48 847,34 2 803,94
		8. str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie -Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0 m				

1	2	3	4	5	6	7
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	4,20	197,98 0,00	831,50 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	7 943,22 467,32	33 361,51 1 962,76
		Total str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie -Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				34 193,01 1 962,76
		9. str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin -Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0 m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	4,80	198,02 0,00	950,50 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	7 943,23 467,33	38 127,51 2 243,16
		Total str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin -Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				39 078,01 2 243,16
		10. str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L=370.0 m, b=3.0 m				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	11,10	198,02 0,00	2 198,00 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,10	7 943,22 467,32	88 169,75 5 187,30
		Total str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L=370.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				90 367,75 5 187,30

1	2	3	4	5	6	7
		11. str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritchii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0 m				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	198,00 0,00	1 188,00 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 943,22 467,32	47 659,34 2 803,94
		Total str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritchii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				48 847,34 2 803,94
		12. str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav -Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0 m				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	1,50	198,00 0,00	297,00 0,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50	7 943,23 467,33	11 914,84 700,99
		Total str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav -Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				12 211,84 700,99
		13. str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0 m				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	0,90	197,78 0,00	178,00 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,90	7 943,27 467,32	7 148,94 420,59

1	2	3	4	5	6	7
27	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2	0,90	3 402,00 0,00	3 061,80 0,00
		Total str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				10 388,74 420,59
		14. str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0 m				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	0,90	197,78 0,00	178,00 0,00
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,90	7 943,27 467,32	7 148,94 420,59
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2	0,90	3 402,00 0,00	3 061,80 0,00
		Total str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				10 388,74 420,59
		15. str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str. Gheorghe Cojbuc (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0 m				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	13,50	198,00 0,00	2 673,00 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,50	7 943,22 467,32	107 233,52 6 308,87
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-13,50	1 701,00 0,00	-22 963,50 0,00
		Total str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str. Gheorghe Cojbuc (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav -				86 943,02 6 308,87

1	2	3	4	5	6	7
		Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				
		16. str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0 m				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	11,40	197,98 0,00	2 257,00 0,00
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	7 943,23 467,32	90 552,79 5 327,49
		Total str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				92 809,79 5 327,49
		17. str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru -Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0 m				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	9,00	198,00 0,00	1 782,00 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 943,22 467,32	71 489,02 4 205,92
		Total str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru -Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				73 271,02 4 205,92
		18. str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0 m				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	25,50	198,00 0,00	5 049,00 0,00
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda	100m2	25,50	7 943,22 467,32	202 552,21 11 916,76

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				207 601,21 11 916,76

		Total	lei	1 055 358,81
		Asigurari sociale	24,00 %	14 771,17
		Total	100,00 +	1 070 129,98
		Cheltuieli de regie	3,00 %	32 103,90
		Total	100,00 +	1 102 233,88
		Beneficiu	3,00 %	33 067,02
		Total	100,00 +	1 135 300,90
		TVA 20%	20,00 %	227 060,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 362 361,08 61 546,56

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unor strazi in varianta
alba in satul Ochiul Alb, raionul
Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 362 361,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	650,598	94,60	61 546,56
Total manopera						61 546,56

Materiale:

1.	11202062010361 2	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	131,70	240,00	31 608,00
2.	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	131,70	270,00	35 559,00
3.	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	-62,37	270,00	
4.	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	2 489,13	270,00	672 065,10
5.	14111222017521 7	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	197,55	270,00	53 338,50
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	395,10	20,00	7 902,00
Total materiale de construcții						783 632,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	57,684	500,00	28 842,00
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	356,907	300,00	107 072,10
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	147,504	300,00	44 251,20
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,978	400,00	13 591,20
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	13,959	200,00	2 791,80
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	54,525	250,00	13 631,25
Total utilaje de construcții						210 179,55

Total	lei	1 055 358,81
Asigurari sociale	24,00 %	14 771,17
Total	100,00 +	1 070 129,98
Cheltuieli de regie	3,00 %	32 103,90
Total	100,00 +	1 102 233,88

Beneficiu	3,00 %	33 067,02
Total	100,00 +	1 135 300,90
TVA 20%	20,00 %	227 060,18

Total deviz:

**1 362 361,
08**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia unor strazi in varianta alba in** **Investitor**
satul Ochiul Alb, raionul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin -Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		2. str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0 m				

1	2	3	4	5	6	7
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,97
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,23 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,19
		3. str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0 m				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		4. str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina -Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0 m				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,96
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,21 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5	m3	1,5000	270,00	405,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)				
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,19
		5. str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae -Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m				
9	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		6. str. Maria Cebotari (sector Petru Martin -Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0 m				
11	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,06
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,24 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,47
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,22
		7. str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila -Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0 m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		8. str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie -Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0 m				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,98
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,19
		9. str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin -Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0 m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,02
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			7 943,23

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,21
		10. str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L=370.0 m, b=3.0 m				
19	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,02
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,21
		11. str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritchii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0 m				
21	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		12. str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav -Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0 m				
23	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
24	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,23 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistentă la sfărîmătură LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		13. str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0 m				
25	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,78
26	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,27 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistentă la sfărîmătură LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,61
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,11
27	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2			3 402,00 0,00
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	1,2600	270,00	3 402,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010				
		14. str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0 m				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,78
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,27 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,61
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,11
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2			3 402,00 0,00
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	270,00	3 402,00
		15. str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str. Gheorghe Cojbuc (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0 m				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 701,00 0,00
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	270,00	1 701,00

1	2	3	4	5	6	7
		16. str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0 m				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			197,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	197,98
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,23 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,19
		17. str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru - Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0 m				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 943,22 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		18. str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0 m				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			198,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	198,00
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda	100m2			7 943,22

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016616	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	141112220175217	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	270,00	405,00
	14111222016454	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	270,00	270,00
	112020620103612	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	240,00	240,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.