

Obiectivul: Lucrări de reparație curentă

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a casei scării, a cabinetelor 101, 201, 305, holului și a încăperii de arhivă din blocul de studii

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 1 411 443,39 (Lei)

Devizul: Lucrări de reparație curentă a casei scării, a cabinetelor 101, 201, 305, holului și a încăperii de arhivă din blocul de studii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scării				
		1.1.1. Pereți, rampe și podeste				
1.1	RpCR29A	Curățarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2	153,4400	60,1000	9 221,74
					16,1000	2 470,38
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate până la zidărie la pereți, nclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2	228,0000	20,1000	4 582,80
					18,9000	4 309,20
1.3	RpCK42E	Desfacerea plintelor din ceramică, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m	80,0000	18,1600	1 452,80
					17,5000	1 400,00
1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund de patrundere adâncă „Tuffuhgput,,	m2	228,0000	5,6500	1 288,20
					2,1000	478,80
1.5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2	228,0000	142,5235	32 495,36
					84,0000	19 152,00
1.6	CF17B k=2	Diverse lucrări - diferența de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	228,0000	35,0500	7 991,40
					18,2000	4 149,60
1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, ramoelor si podestelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	381,4400	5,6500	2 155,14
					2,1000	801,02
1.8	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la colțurile rampelor si podestelor	m	200,0000	44,2500	8 850,00
					7,0000	1 400,00
1.9	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m	80,0000	245,0613	19 604,90
					35,0000	2 800,00
1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului.	m2	381,4400	114,9830	43 859,12
					85,4000	32 574,98
1.11	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața pereților, glafurilor și a elementelor scării. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,	m2	381,4400	27,1057	10 339,20
					14,0000	5 340,16
1.12	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, glafurilor a elementelor scarii	m2	381,4400	47,5107	18 122,46
					38,5000	14 685,44
1.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, glafurilor si a elementelor scării cu amorsagrund „Supraton,,	m2	381,4400	5,6500	2 155,14
					2,1000	801,02
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasă „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, glafuri si elementele scarii, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	381,4400	58,3380	22 252,45
					38,5000	14 685,44
1.15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la oereti in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)	m2	83,7600	113,0250	9 466,97
					59,5000	4 983,72
		TOTAL 1.1.1. Pereți, rampe și podeste				193 837,67
		Inclusiv salariul				110 031,77
		1.1.2. Tavan				
1.16	CK25A	Uși confecționate din profiluri PVC (pentru iesire la cerdac), inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înaltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	0,5600	2 430,9000	1 361,30
					56,7000	31,75
1.17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	16,2400	378,8750	6 152,93

		sistemul-grila			154,0000	2 500,96
1.18	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50 x 50 x 5 mm, 6 ml si otel-beton d=16 mm, 15 ml, inclusiv grunduirea suprafetelor	kg	60,0000	29,1670	1 750,02
					11,2000	672,00
1.19	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0600	1 417,8000	85,07
					435,4000	26,12
1.20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la tavane in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2400	113,0250	1 835,53
					59,5000	966,28
		TOTAL 1.1.2. Tavan				11 184,85
		Inclusiv salariul				4 197,12
		1.2.1. Pereți interiori și tâmplărie				
1.21	RpCO56A	Demontări: tâmplărie veche (usi)	m2	1,4700	29,4000	43,22
					29,4000	43,22
1.22	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m, inzidirea golului de ușă	m3	0,6000	1 775,5820	1 065,35
					293,7200	176,23
1.23	RpCG29A	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă de 12 cm grosime, inclusiv spalatul locului demolării	m2	12,5400	94,0900	1 179,89
					92,4000	1 158,70
1.24	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9 ml)	m2	0,9500	56,8000	53,96
					54,6000	51,87
1.25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	1,9000	94,5500	179,65
					6,3000	11,97
		TOTAL 1.2.1. Pereți interiori și tâmplărie				2 522,06
		Inclusiv salariul				1 441,99
		1.2.2. Finisare interioară - pereți				
1.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate până la zidărie la pereți, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2	46,3800	20,1000	932,24
					18,9000	876,58
1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund de patrundere adâncă „Tuffuhpuht,,	m2	46,3800	5,6500	262,05
					2,1000	97,40
1.28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de blocuri mici de beton	m2	46,3800	142,5235	6 610,24
					84,0000	3 895,92
1.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	46,3800	35,0500	1 625,62
					18,2000	844,12
1.30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	46,3800	5,6500	262,05
					2,1000	97,40
1.31	CK26D Adaptare	Corniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la glafurile ferestrelor	m	30,0000	44,2500	1 327,50
					7,0000	210,00
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	46,3800	114,9830	5 332,91
					85,4000	3 960,85
1.33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	46,3800	27,1057	1 257,16
					14,0000	649,32
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor si glafurilor	m2	46,3800	47,5107	2 203,54
					38,5000	1 785,63
1.35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	46,3800	5,6500	262,05
					2,1000	97,40
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafețelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	46,3800	58,3380	2 705,72
					38,5000	1 785,63
		TOTAL 1.2.2. Finisare interioară - pereți				22 781,07
		Inclusiv salariul				14 300,24
		1.2.3. Tavan				
1.37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,0000	378,8750	5 304,25
					154,0000	2 156,00
		TOTAL 1.2.3. Tavan				5 304,25
		Inclusiv salariul				2 156,00
		1.2.4. Pardoseli				
1.38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport	m2	14,0000	39,5200	553,28

		sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa			32,2000	450,80
1.39	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	14,0000	258,9168	3 624,84
					98,1960	1 374,74
1.40	CG47C	pentru grosimea stratului de 5 cm m2 14,00 40 CG47C Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,0000	307,1384	4 299,94
					82,6000	1 156,40
1.41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	16,0000	245,0613	3 920,98
					35,0000	560,00
		TOTAL 1.2.4. Pardoseli				12 399,03
		Inclusiv salariul				3 541,94
		1.2.5. Incalzire				
1.42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseua veche	m2	1,7200	19,3400	33,26
					16,8000	28,90
1.43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7200	141,7500	243,81
					81,9000	140,87
		TOTAL 1.2.5. Incalzire				277,07
		Inclusiv salariul				169,76
		1.3. Cabinetul 305				
		1.3.1. Tâmplărie interioară				
1.44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,6800	29,4000	49,39
					29,4000	49,39
1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	2 430,9000	4 083,91
					56,7000	95,26
1.46	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2	3,6000	56,8000	204,48
					54,6000	196,56
1.47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	9,0000	359,5500	3 235,95
					6,3000	56,70
		TOTAL 1.3.1. Tâmplărie interioară				7 573,73
		Inclusiv salariul				397,91
		1.3.2. Finisare interioară - pereți				
1.48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,2000	20,1000	2 275,32
					18,9000	2 139,48
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgpuht,„	m2	113,2000	5,6500	639,58
					2,1000	237,72
1.50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2	113,2000	142,5235	16 133,66
					84,0000	9 508,80
1.51	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	113,2000	35,0500	3 967,66
					18,2000	2 060,24
1.52	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi ghips carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,5000	220,5796	3 639,56
					128,4500	2 119,43
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,„	m2	129,7000	5,6500	732,81
					2,1000	272,37
1.54	CK26D Adaptare	Corniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m	80,0000	44,2500	3 540,00
					7,0000	560,00
1.55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,„ la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	129,7000	114,9830	14 913,30
					85,4000	11 076,38
1.56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,„	m2	129,7000	27,1057	3 515,61
					14,0000	1 815,80
1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2	129,7000	47,5107	6 162,13
					38,5000	4 993,45
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,„	m2	129,7000	5,6500	732,81
					2,1000	272,37
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,„in color (Coloris - 0.12 l), aplicate	m2	129,7000	58,3380	7 566,44

		in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.			38,5000	4 993,45
		TOTAL 1.3.2. Finisare interioară - pereți				63 818,87
		Inclusiv salariul				40 049,49
		1.3.3. Tavan				
1.60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,2000	378,8750	30 006,90
					154,0000	12 196,80
		TOTAL 1.3.3. Tavan				30 006,90
		Inclusiv salariul				12 196,80
		1.3.4. Pardoseli				
1.61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,0000	16,7200	100,32
					15,4000	92,40
1.62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	79,2000	25,2200	1 997,42
					15,4000	1 219,68
1.63	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,2000	258,9168	20 506,21
					98,1960	7 777,12
1.64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	79,2000	391,8605	31 035,35
					77,0000	6 098,40
		TOTAL 1.3.4. Pardoseli				53 639,31
		Inclusiv salariul				15 187,60
		1.3.5. Incalzire				
1.65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	11,2000	89,60
					11,2000	89,60
1.66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	8,0000	19,3400	154,72
					16,8000	134,40
1.67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	141,7500	1 134,00
					81,9000	655,20
1.68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	8,0000	95,5670	764,54
					65,8000	526,40
		TOTAL 1.3.5. Incalzire				2 142,86
		Inclusiv salariul				1 405,60
		1.4. Cabinetul 201				
		1.4.1. Tâmplărie interioară				
1.69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,6800	29,4000	49,39
					29,4000	49,39
1.70	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	2 430,9000	4 083,91
					56,7000	95,26
1.71	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2	3,6000	56,8000	204,48
					54,6000	196,56
1.72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	9,0000	359,5500	3 235,95
					6,3000	56,70
		TOTAL 1.4.1. Tâmplărie interioară				7 573,73
		Inclusiv salariul				397,91
		1.4.2. Finisare interioară - pereți				
1.73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,2000	20,1000	2 275,32
					18,9000	2 139,48
1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgpuht,„	m2	113,2000	5,6500	639,58
					2,1000	237,72
1.75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2	113,2000	142,5235	16 133,66
					84,0000	9 508,80
1.76	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	113,2000	35,0500	3 967,66
					18,2000	2 060,24
1.77	CF59B	Placarea paratilor cu un strat de placi ghips carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,5000	220,5796	3 639,56
					128,4500	2 119,43

1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	129,7000	5,6500	732,81
					2,1000	272,37
1.79	CK26D Adaptare	Corniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m	80,0000	44,2500	3 540,00
					7,0000	560,00
1.80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	129,7000	114,9830	14 913,30
					85,4000	11 076,38
1.81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	129,7000	27,1057	3 515,61
					14,0000	1 815,80
1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2	129,7000	47,5107	6 162,13
					38,5000	4 993,45
1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	129,7000	5,6500	732,81
					2,1000	272,37
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	129,7000	58,3380	7 566,44
					38,5000	4 993,45
		TOTAL 1.4.2. Finisare interioară - pereți				63 818,87
		Inclusiv salariul				40 049,49
		1.4.3. Tavan				
1.85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,2000	378,8750	30 006,90
					154,0000	12 196,80
		TOTAL 1.4.3. Tavan				30 006,90
		Inclusiv salariul				12 196,80
		1.4.4. Pardoseli				
1.86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,0000	16,7200	100,32
					15,4000	92,40
1.87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	79,2000	25,2200	1 997,42
					15,4000	1 219,68
1.88	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,2000	258,9168	20 506,21
					98,1960	7 777,12
1.89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	79,2000	391,8605	31 035,35
					77,0000	6 098,40
		TOTAL 1.4.4. Pardoseli				53 639,31
		Inclusiv salariul				15 187,60
		1.4.5. Incalzire				
1.90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	11,2000	89,60
					11,2000	89,60
1.91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopsea veche	m2	8,0000	19,3400	154,72
					16,8000	134,40
1.92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	141,7500	1 134,00
					81,9000	655,20
1.93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	8,0000	95,5670	764,54
					65,8000	526,40
		TOTAL 1.4.5. Incalzire				2 142,86
		Inclusiv salariul				1 405,60
		1.5. Cabinetul 101				
		1.5.1. Tâmplărie interioară				
1.94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,9800	29,4000	58,21
					29,4000	58,21
1.95	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	2 430,9000	4 813,18
					56,7000	112,27
1.96	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7 ml)	m2	2,8500	56,8000	161,88
					54,6000	155,61
1.97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	5,7000	389,5500	2 220,44
					6,3000	35,91
		TOTAL 1.5.1. Tâmplărie interioară				7 253,71

		Inclusiv salariul				362,00
		1.5.2. Finisare interioară - pereți				
1.98	RpCO56B	Demontari: captuseli din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2	16,8000	65,8000	1 105,44
					65,8000	1 105,44
1.99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	86,1000	20,1000	1 730,61
					18,9000	1 627,29
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhpuht,„	m2	86,1000	5,6500	486,47
					2,1000	180,81
1.101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la peretii si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2	86,1000	142,5235	12 271,27
					84,0000	7 232,40
1.102	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	86,1000	35,0500	3 017,81
					18,2000	1 567,02
1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,„	m2	86,1000	5,6500	486,47
					2,1000	180,81
1.104	CK26D Adaptare	orniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la glafurile ferestrelor	m	50,0000	44,2500	2 212,50
					7,0000	350,00
1.105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,„ la peretii si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	86,1000	114,9830	9 900,04
					85,4000	7 352,94
1.106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,„	m2	86,1000	27,1057	2 333,80
					14,0000	1 205,40
1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	86,1000	47,5107	4 090,67
					38,5000	3 314,85
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,„	m2	86,1000	5,6500	486,47
					2,1000	180,81
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,„ in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	86,1000	58,3380	5 022,90
					38,5000	3 314,85
		TOTAL 1.5.2. Finisare interioară - pereți				43 144,43
		Inclusiv salariul				27 612,62
		1.5.3. Tavan				
1.110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,4000	378,8750	19 095,30
					154,0000	7 761,60
		TOTAL 1.5.3. Tavan				19 095,30
		Inclusiv salariul				7 761,60
		1.5.4. Pardoseli				
1.111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	10,0000	16,7200	167,20
					15,4000	154,00
1.112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	50,4000	39,5200	1 991,81
					32,2000	1 622,88
1.113	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	50,4000	258,9168	13 049,41
					98,1960	4 949,08
1.114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25 x 60 mm, 29.0 ml) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	50,4000	350,9665	17 688,71
					91,0000	4 586,40
		TOTAL 1.5.4. Pardoseli				32 897,13
		Inclusiv salariul				11 312,36
		1.5.5. Incalzire				
1.115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	6,0000	11,2000	67,20
					11,2000	67,20
1.116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	6,0000	19,3400	116,04
					16,8000	100,80
1.117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	6,0000	141,7500	850,50
					81,9000	491,40
1.118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	6,0000	95,5670	573,40
					65,8000	394,80

		TOTAL 1.5.5. Incalzire				1 607,14
		Inclusiv salariul				1 054,20
		1.5.6. Ventilare				
1.119	RCsB29N k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400 mm, k=3.6	buc	1,0000	200,4170	200,42
					151,2000	151,20
		TOTAL 1.5.6. Ventilare				200,42
		Inclusiv salariul				151,20
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Incăpere pentru arhivă				
1.120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	50,0000	23,3030	1 165,15
					4,9000	245,00
1.121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	2,0000	314,4000	628,80
					77,0000	154,00
1.122	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000	66,0250	66,03
					21,0000	21,00
1.123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	72,2150	144,43
					21,7000	43,40
		TOTAL 2.1. Incăpere pentru arhivă				2 004,41
		Inclusiv salariul				463,40
		2.2. Cabinetul 305				
1.124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	23,3030	4 660,60
					4,9000	980,00
1.125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	8,0000	314,4000	2 515,20
					77,0000	616,00
1.126	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,0000	78,1250	156,25
					23,1000	46,20
1.127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	72,2150	288,86
					21,7000	86,80
		TOTAL 2.2. Cabinetul 305				7 620,91
		Inclusiv salariul				1 729,00
		2.3. Cabinetul 201				
1.128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	23,3030	4 660,60
					4,9000	980,00
1.129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	8,0000	314,4000	2 515,20
					77,0000	616,00
1.130	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,0000	78,1250	156,25
					23,1000	46,20
1.131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	72,2150	288,86
					21,7000	86,80
		TOTAL 2.3. Cabinetul 201				7 620,91
		Inclusiv salariul				1 729,00
		2.4. Cabinetul 101				
1.132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc	2,0000	31,2408	62,48
					25,2000	50,40
1.133	SE59A Adaptare	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt, montat pe perete	buc	1,0000	4 841,9600	4 841,96
					24,5000	24,50
1.134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	23,3030	4 660,60
					4,9000	980,00
1.135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	6,0000	314,4000	1 886,40
					77,0000	462,00
1.136	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000	78,1250	78,13
					23,1000	23,10
1.137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	72,2150	288,86
					21,7000	86,80
		TOTAL 2.4. Cabinetul 101				11 818,43

		Inclusiv salariul				1 626,80
		3. Utilaj				
1.138	Pret de piata	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc	1,0000	4 720,0000	4 720,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 3. Utilaj				4 720,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	4 687,3684
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		700 652,12
Asigurari sociale	24,0000%	78 747,79
Total		779 399,91
Cheltuieli de transport	2,0000%	7 321,00
Total		786 720,91
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7 321,00
Total		794 041,91
Cheltuieli de regie	3,0000%	23 821,26
Total		817 863,17
Beneficiu de deviz	3,0000%	24 535,90

Total Deviz fara TVA	842 399,07
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrări de reparație curentă a atelierului de vopsire din atelierul de instruire practică						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		6. Coridor et.4				
		6.1. Desfaceri				
2.1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,4000	29,4000	70,56
					29,4000	70,56
2.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare driscuite la pereți inclusiv glafurile	m2	186,0000	20,1000	3 738,60
					18,9000	3 515,40
2.3	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	82,0000	65,8000	5 395,60
					65,8000	5 395,60
2.4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desființare	m2	3,0000	11,2000	33,60
					11,2000	33,60
2.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervarezuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.)	m3	0,4000	1 044,8800	417,95
					1 039,5000	415,80
2.6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcătura pîna la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	15,0000	35,0000	525,00
					35,0000	525,00
2.7	TsH92B	încarcarea în auto deșeurile de constructie	t	15,0000	77,7000	1 165,50
					77,7000	1 165,50
2.8	TsI51A5	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	13,4050	201,08
					0,0000	0,00
		TOTAL 6.1. Desfaceri				11 547,89
		Inclusiv salariul				11 121,46
		6.2. Pereți				
2.9	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3	0,5000	1 760,8000	880,40
					260,4000	130,20
2.10	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,2000	2 430,9000	2 917,08
					56,7000	68,04
2.11	CF15A K=1.5	Tencuiele interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	186,0000	279,3495	51 959,01
					178,5000	33 201,00
2.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	186,0000	5,6500	1 050,90
					2,1000	390,60

2.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	186,0000	112,9320	21 005,35
					85,4000	15 884,40
2.14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,0000	57,3500	688,20
					18,2000	218,40
2.15	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	186,0000	27,1000	5 040,60
					14,0000	2 604,00
2.16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti / structura decorativa	m2	186,0000	94,3660	17 552,08
					85,4000	15 884,40
2.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	186,0000	5,6500	1 050,90
					2,1000	390,60
2.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	186,0000	58,3000	10 843,80
					38,5000	7 161,00
2.19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre.	m	11,0000	384,4900	4 229,39
					25,2000	277,20
		TOTAL 6.2. Pereți				117 217,71
		Inclusiv salariul				76 209,84
		6.3. Tavan				
2.20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,3200	378,8750	47 480,62
					154,0000	19 299,28
		TOTAL 6.3. Tavan				47 480,62
		Inclusiv salariul				19 299,28
		6.4. Pardoseli				
2.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	125,3200	5,6500	708,06
					2,1000	263,17
2.22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	125,3200	146,0236	18 299,67
					32,7600	4 105,48
2.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	125,3200	5,6500	708,06
					2,1000	263,17
2.24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2	125,3200	416,6000	52 208,31
					175,0000	21 931,00
2.25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m	60,0000	245,0363	14 702,18
					35,0000	2 100,00
		TOTAL 6.4. Pardoseli				86 626,28
		Inclusiv salariul				28 662,83
		7. Electricitate-Coridor et. 4				
		7.1. Lucrări de montare				
2.26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind ectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	100,0000	23,3030	2 330,30
					4,9000	490,00
2.27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	67,4700	6 747,00
					46,9000	4 690,00
2.28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,0000	488,1800	488,18
					392,7000	392,70
2.29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	63,6000	127,20
					18,9000	37,80
2.30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	10,0000	279,4000	2 794,00
					77,0000	770,00
		TOTAL 7.1. Lucrări de montare				12 486,68
		Inclusiv salariul				6 380,50

Total manopera (ore)	2 023,9130
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	275 359,16
Asigurari sociale	24,0000% 34 001,74

Total		309 360,90
Cheltuieli de transport	2,0000%	2 640,58
Total		312 001,48
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 640,58
Total		314 642,06
Cheltuieli de regie	3,0000%	9 439,26
Total		324 081,32
Beneficiu de deviz	3,0000%	9 722,44
Total Deviz fara TVA		333 803,76
Total General fara TVA		1 176 202,82
TVA (20%)		235 240,56
TOTAL GENERAL		1 411 443,39
Inclusiv salariul		469 789,70

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;