

## Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni

Valoarea de deviz 768 770,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m<sup>2</sup> , L=420 m B=3 m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	1,2600	1 895,25 0,00	2 388,01 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m <sup>3</sup>	0,6300	1 809,43 0,00	1 139,94 0,00
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m <sup>2</sup>	12,6000	333,60 194,04	4 203,33 2 444,90
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m <sup>2</sup>	12,6000	12 627,96 326,04	159 112,32 4 108,10
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m <sup>2</sup>	12,6000	1 814,40 0,00	22 861,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			189 705,04
		<b>Total str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m<sup>2</sup> , L=420 m B=3 m Inklusiv salariu</b>				<b>189 705,04 6 553,00</b>
		<b>2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m</b>				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a	100	0,5700	1 107,75	631,42

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3		0,00	0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000	12 627,96 326,04	71 979,38 1 858,43
		<i>Total</i>	lei			72 610,80
		<b>Total str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m Inclusiv salariu</b>				<b>72 610,80 1 858,43</b>
		<b>3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2</b>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9800	1 895,25 0,00	3 752,60 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	1 809,39 0,00	1 791,30 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8000	333,60 194,04	6 605,24 3 841,99
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,8000	12 627,96 326,04	250 033,66 6 455,59
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	19,8000	1 814,40 0,00	35 925,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			298 107,92
		<b>Total str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>298 107,92 10 297,58</b>

	Total	lei	560 423,76
	CAS	24 %	4 490,16
	Total CD		564 913,92
	Cheltuieli de regie	11 %	51 088,10
	Total CD		616 002,02
	Beneficiu	4 %	24 640,08
	Total cu B		640 642,10
	TVA	20 %	128 128,42

1	2	3	4	5	6	7
						<b>768 770,52</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>18 709,01</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor  
in varianta alba din or.Cornesti,  
r-nul Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni**

**Valoarea de deviz 768 770,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,4700	66,00	18 709,01
				<b>Total manopera</b>		<b>18 709,01</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	38,1000	270,00	10 287,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,1000	480,00	18 288,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,5620	480,00	404 429,76
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	57,1500	480,00	27 432,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,3000	35,00	4 000,50
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>464 437,26</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,1001	525,00	10 027,55
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,2510	333,33	34 416,66
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,6720	333,33	14 223,86
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,9311	333,33	643,69
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,1708	658,33	1 429,10
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,6368	550,00	7 500,25
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,0386	720,00	2 907,79
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,9311	450,96	870,85
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7734	333,33	5 257,74
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>77 277,49</b>

Total	lei	560 423,76
CAS	24 %	4 490,16
Total CD		564 913,92
Cheltuieli de regie	11 %	51 088,10
Total CD		616 002,02
Beneficiu	4 %	24 640,08

Total cu B		640 642,1 0
TVA	20 %	128 128,4 2
<b>Total deviz:</b>		<b>768 770,5 2</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in  
varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m2 , L=420 m B=3 m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 895,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	525,00	1 895,25
		<i>Total</i>	lei			2 388,01
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 809,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	333,33	397,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,96	537,57
		<i>Total</i>	lei			1 139,94
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			333,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	66,00	194,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	550,00	20,90
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	658,33	44,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	525,00	74,55
		<i>Total</i>	lei			4 203,33
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 627,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,00	326,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	270,00	270,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,00	105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	333,33	373,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	333,33	903,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	333,33	138,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	720,00	76,32
		<i>Total</i>	lei			159 112,32
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 814,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	480,00	1 814,40
		<i>Total</i>	lei			22 861,44
		<b>2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m</b>				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 107,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	525,00	1 107,75
		<i>Total</i>	lei			631,42
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 627,96
						326,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,00	326,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	270,00	270,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,00	105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	333,33	373,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	333,33	903,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	333,33	138,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	720,00	76,32
		<i>Total</i>	lei			71 979,38
		<b>3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2</b>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 895,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	525,00	1 895,25
		<i>Total</i>	lei			3 752,60
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 809,39
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	333,33	397,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,96	537,56
		<i>Total</i>	lei			1 791,30
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			333,60
						194,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	66,00	194,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	550,00	20,90
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	658,33	44,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	525,00	74,55
		<i>Total</i>	lei			6 605,24
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			12 627,96
						326,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,00	326,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	270,00	270,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,00	105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	333,33	373,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	333,33	903,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	333,33	138,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	720,00	76,32
		<i>Total</i>	lei			250 033,66
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 814,40
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	480,00	1 814,40
		<i>Total</i>	lei			35 925,12

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.