

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ /Sava Cristina/

_____, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „ERIC-CRIS”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. _____ 0 _____ (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi
- constituită sub forma: _____ 5 _____
în cuantum de: _____ (% din prețul total oferat)
3. Perioada de garanție _____ 12 _____ luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ 10 _____ zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ 10 _____ zile calendaristice
5. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare și la termenul final de execuție _____ 0,01 _____ (% din valoarea care trebuia să fie realizată)
7. Limita maximă a penalizărilor _____ 10 _____ (% din prețul total oferat)
8. Limita minimă a asigurărilor _____ 5 _____ (% din prețul total oferat)
9. Perioada medie de remediere a defectelor _____ 30 _____ zile calendaristice
10. Limita maximă a reținerilor din situațiile de plată lunare (garanții, avansuri etc.) _____ 5 _____ (% din situațiile de plată lunare)

Ofertant,

semnătura autorizată



Sava

**Reparatia unor portiuni de drum
in or.Cantemir (Varianta alba)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 279 758,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului in sul sau cordon	100 m3	5,0000	1 109,50 0,00	5 547,50 0,00
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2	100,0000	52,50 0,00	5 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 797,50
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				10 797,50
		2. Lucrari de drumuri				
3		Strat de fundatie din acoreate in		500,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)			11,16	5 580,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (pietris din granit)	100m2	100,0000	8 071,12 177,84	807 112,00 17 784,00
		<i>Total</i>	lei			958 367,00
		Total Lucrari de drumuri Inclusiv salariu				958 367,00 23 364,00

		Total	lei	969 164,50
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 256,90
		Cheltuieli de regie	7,3 %	71 132,76
		Beneficiu de deviz	2 %	20 911,09
		TVA	20 %	213 293,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 279 758,30 23 364,00

Intocmit

Cristina Sava

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Sava

Reparatia unor portiuni de drum in or.Cantemir (Varianta alba)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 279 758,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	155,0000	36,00	5 580,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	494,0000	36,00	17 784,00
Total manopera						23 364,00

Materiale:

1.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	100,0000	320,00	32 000,00
2.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 890,0000	320,00	604 800,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	150,0000	320,00	48 000,00
4.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	504,0000	220,00	110 880,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	325,0000	4,00	1 300,00
Total materiale de construcții						796 980,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,0500	350,00	12 267,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	116,0000	260,00	30 160,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	271,0000	230,00	62 330,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	112,0000	230,00	25 760,00
5.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,5000	110,00	4 235,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	25,8000	300,00	7 740,00
7.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	10,6000	100,00	1 060,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,9000	120,00	5 268,00
Total utilaje de construcții						148 820,50

Total	lei	969 164,50
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 256,90
Cheltuieli de regie	7,3 %	71 132,76
Beneficiu de deviz	2 %	20 911,09
TVA	20 %	213 293,05




Total deviz:

1 279 758,
30

Intocmit


Cristina Sava
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Sava
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unor portiuni de drum in
or.Cantemir (Varianta alba)

Investitor Primaria Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 109,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	350,00	1 109,50
		Total	lei			5 547,50
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2			52,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		Total	lei			5 250,00
2. Lucrari de drumuri						
3	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)	m3			302,51 11,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	36,00	11,16
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	220,00	221,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	4,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	260,00	60,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	110,00	8,47
		Total	lei			151 255,00
4	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (pietris din granit)	100m2			8 071,12 177,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,00	177,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	4,00	12,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	230,00	257,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	230,00	623,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		Total	lei			807 112,00



Intocmit
Cristina Sava

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Sava