

Ministerul Energiei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii curente a salii de sedinta

Valoarea de deviz 230 901,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn de la calorifer	m2	9,50	12,75 12,75	121,12 121,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasecica)	m2	132,00	14,33 13,73	1 891,61 1 812,41
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betoncontact)	m2	132,00	22,55 7,55	2 976,86 997,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,00	6,22 1,56	821,38 205,60
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,00	25,33 10,38	3 343,74 1 370,69
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,00	85,90 63,34	11 338,59 8 361,20
7	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,00	56,01 31,58	7 393,87 4 168,56

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,00	6,22 1,56	821,38 205,60
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,00	49,42 28,56	6 523,04 3 769,39
10	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	25,00	595,92 108,55	14 897,89 2 713,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	195,00	6,22 1,56	1 213,41 303,73
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	224,00	49,42 28,56	11 069,41 6 396,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 412,32 30 425,65
		2. Pardoseli				
13	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	40,00	13,15 12,73	526,02 509,22
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	102,00	29,76 27,52	3 035,36 2 806,88
15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	102,00	321,62 24,30	32 805,04 2 478,45
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat Gr=12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclude plintele de lemn din nirma)	m2	102,00	468,00 67,21	47 736,45 6 855,22
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,00	62,37 31,06	2 494,77 1 242,24
18	CK35A	Dibluri cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	100,00	8,64 7,79	863,80 778,80
		Total Pardoseli				87 461,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 670,80
		3. Reparatia in jurul tocului la ferestre si usa				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasacica)	m2	16,00	14,33 13,73	229,29 219,69
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betoncontact)	m2	16,00	22,55 7,55	360,83 120,85
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	40,00	25,93 13,50	1 037,17 539,97
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00	6,22 1,56	99,56 24,92
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00	25,33 10,38	405,30 166,14
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,00	85,90 63,34	1 374,37 1 013,48
25	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	56,01 31,58	896,23 505,28
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00	6,22 1,56	99,56 24,92
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00	49,42 28,56	790,67 456,90
		Total Reparatia in jurul tocului la ferestre si usa				5 292,99
		Inclusiv salariu				3 072,14
		4. Demontarea si montarea la loc a corpurilor de iluminat				
28	RpEB01F	Montarea conductorilor mascati,	m	30,00	41,43	1 242,97

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 150 mmp.			14,03	420,81
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,00	11,87 11,87	130,56 130,56
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	7,00	85,31 15,11	597,14 105,74
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,00	142,60 14,57	142,60 14,57
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	149,67 16,72	898,02 100,35
		Total Demontarea si montarea la loc a corpurilor de iluminat Inklusiv salariu				3 011,29 772,02
		5. Demontarea si montarea jaluzelelor				
33	RpCO19B	Demontarea jaluzelelor	m2	20,90	12,24 11,94	255,85 249,58
34	RpCO19B	Montarea jaluzelelor	m2	20,90	15,24 11,94	318,55 249,58
35	TsH82B	Maturarea suprafetelor cu muradrie medie	100m2	113,00	11,50 11,50	1 299,50 1 299,50
36	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,00	62,98 62,98	62,98 62,98
37	TsH92B	Incarcarea in auto	t	1,00	55,50 55,50	55,50 55,50
		Total Demontarea si montarea jaluzelelor Inklusiv salariu				1 992,38 1 917,14

	Total	lei	160 170,41
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 205,86

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 152,81
		Total	100,00 +			174 529,08
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 726,45
		Total	100,00 +			183 255,53
		Beneficiul de deviz	5,00 %			9 162,78
		Total	100,00 +			192 418,31
		TVA	20,00 %			38 483,66
		Total deviz:				230 901,97
		Inclusiv salariu				50 857,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatii curente a salii de sedinta

Valoarea de deviz 230 901,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	47,36	51,92	2 458,93
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,20	53,95	3 193,84
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	180,56	51,92	9 374,68
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	51,92	12,98
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,00	51,92	1 142,24
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,736	51,92	2 478,45
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	149,64	51,92	7 769,31
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,31	53,95	772,02
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	219,33	51,92	11 387,61
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,72	53,95	1 117,84
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	46,25	51,92	2 401,30
12.	7422010060100	Timplar	h-om	36,249	51,92	1 882,05
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,10	50,00	1 355,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,09	50,00	5 404,50
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,14	50,00	107,00
Total manopera						50 857,76

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	120,00	121,20
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	108,171	16,80	1 817,27
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,065	340,00	22,10
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	340,00	2,72
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,635	2,50	46,59
6.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	25,00	480,00	12 000,00
7.	2051142950700	Dibluri	buc	12,00	1,20	14,40
8.	2320166200729	Parchetin	l	2,55	48,00	122,40
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,624	8,50	5,30
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,65	29,60	2 180,04
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	148,80	45,20	6 725,76
12.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,75	27,45	20,59
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,2351	32,00	295,52
14.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,24	34,80	8,35
15.	24302326101010	Grund cu quart "Gleta" Betonocontact	kg	61,42	35,60	2 186,55
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,00	32,00	64,00
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,20	36,20	803,64
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,80	28,00	134,40
19.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	40,80	24,50	999,60
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	162,80	8,65	1 408,22
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	16,00	4,50	72,00

		S1500				
22.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 139,9272	9,40	29 515,32
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,40	6,50	145,60
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 056,72	2,60	2 747,47
25.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	145,928	24,70	3 604,42
26.	2670112204051	Placi din laminat	m2	108,171	360,00	38 941,56
27.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,40	32,00	12,80
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	186,00	4,50	837,00
29.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	31,668	16,70	528,86
30.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	42,00	8,55	359,10
31.	2746167335100	Priza	buc	6,12	120,00	734,40
32.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00	6,50	45,50
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	565,40	0,50	282,70
34.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	12,00	0,80	9,60
35.	28741363163300	Diblu cu surub cui	buc	100,00	0,85	85,00
36.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,28	47,50	345,80
37.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,28	20,00	145,60
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,8004	8,00	70,40
39.	4100126202818	Apa	m3	4,3783	8,00	35,03
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,95	4,50	143,78
		Total materiale de constructii				107 640,59

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,707	20,00	94,14
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,08	20,00	41,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,538	40,00	701,52
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,936	50,00	546,80
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,60	80,00	288,00
		Total utilaje de constructii				1 672,06

Total	lei	160 170,41
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 205,86
Transportarea materialelor	2,00 %	2 152,81
Total	100,00 +	174 529,08
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 726,45
Total	100,00 +	183 255,53
Beneficiul de deviz	5,00 %	9 162,78
Total	100,00 +	192 418,31
TVA	20,00 %	38 483,66

Total deviz: **230 901,97**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ministerul Energiei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn de la calorifer	m2			12,75
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,92	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasecica)	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Betoncontact)	m2			22,55
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302326101010	Grund cu cuarț "Gleta" Betoncontact	kg	0,4150	35,60	14,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,22
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,33
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,20	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,90
						63,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
7	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,01
						31,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	24,70	24,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,22
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			49,42

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
10	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			595,92
						108,55
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,92	96,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	27,45	0,82
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	480,00	480,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	4,50	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2			6,22
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,42
						28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2. Pardoseli				
13	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,15
						12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			29,76
						27,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	51,92	14,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	48,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			321,62
						24,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,30
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	9,40	289,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	50,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat Gr=12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclude plintele de lemn din nirma)	m2			468,00
						67,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	360,00	381,78
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,80	17,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m			62,37

1	2	3	4	5	6	7
		gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				31,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	51,92	28,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	24,50	24,99
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	34,80	0,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	32,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	8,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	340,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	4,50	0,56
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,00	3,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	32,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	40,00	0,20
18	CK35A	Dibluri cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,64
						7,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	28741363163300	Diblu cu surub cui	buc	1,0000	0,85	0,85
		3. Reparatia in jurul tocului la ferestre si usa				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasacica)	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Betoncontact)	m2			22,55
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302326101010	Grund cu cuarț "Gleta" Betoncontact	kg	0,4150	35,60	14,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m			25,93
						13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,92	13,50
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	8,55	8,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,50	0,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,22
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,33
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,65	9,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,20	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,90
						63,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
25	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,01
						31,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	21,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	24,70	24,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,08
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,22 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,42 ----- 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		4. Demontarea si montarea la loc a corpurilor de iluminat				
28	RpEB01F	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 150 mmp.	m			41,43 ----- 14,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0150	16,70	17,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	8,50	0,18
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	80,00	9,60
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87 ----- 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			85,31 ----- 15,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,95	15,11
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	20,00	20,80
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	47,50	49,40
31	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc			142,60 ----- 14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	120,00	121,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,50	0,33
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			149,67 ----- 16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
		5. Demontarea si montarea jaluzelelor				
33	RpCO19B	Demontarea jaluzelelor	m2			12,24 ----- 11,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	20,00	0,30
34	RpCO19B	Montarea jaluzelelor	m2			15,24 -----

1	2	3	4	5	6	7
						11,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2300	51,92	11,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
35	TsH82B	Maturarea suprafetelor cu muradrie medie	100m2			11,50
						11,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	50,00	11,50
36	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,98
						62,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	51,92	12,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
37	TsH92B	Încarcarea în auto	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.