

## Cuprins IP Gimnaziul Vatamanu

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>15</b>	<b>IP Gimnaziul Vatamanu</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	12
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	17

Obiectivul: IP Gimnaziul Vatamanu

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15

Obiectul: 1-1-1 Lucrari pregatitoare				
Devizul: Lucrari pregatitoare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m. Solul fertil	100m3	6,33800
1.1.2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1 045,77000
1.1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	6,33800
1.1.4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. Executarea debleului	100m3	11,64200
1.1.5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1 920,93000
1.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	11,64200
1.1.7	TsC35F12 aplicativ k=1.6667	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m.	100m3	0,11300
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,11300
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,11300
1.1.10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	1,13000

Obiectul: 2-1-1 Teren sportiv pentru fotbal				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1.1 Substrat lacat argila</b>		
2.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	421,00000
2.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	4,21000
2.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	4,21000
2.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	42,10000
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>		
		<b>1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>		
2.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15. de 38x20	m	216,00000
2.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	844,80000
2.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	84,48000
		<b>TOTAL 1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>		
		<b>1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>		
2.1.8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	8,88000

2.1.9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	48,84000
2.1.10	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,10000
2.1.11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	182,40000
2.1.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	14,80000
2.1.13	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi	kg	2 967,00000
2.1.14	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	74,00000
		<b>TOTAL 1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>		

**Obiectul: 2-2-1 Teren basket**

**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1.1 Substrat lacat argila</b>		
3.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	121,00000
3.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratURI cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	1,21000
3.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	1,21000
3.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	12,10000
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>		
		<b>1.2 Teren basket</b>		
3.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	96,00000
3.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	162,00000
3.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	16,20000
		<b>TOTAL 1.2 Teren basket</b>		
		<b>1.3 Teren workout</b>		
3.1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	51,00000
3.1.9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,90000
3.1.10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	27,10000
3.1.11	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	46,04000
3.1.12	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,00000
3.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	8,20000
3.1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	40,20000
3.1.15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	4,02000
		<b>TOTAL 1.3 Teren workout</b>		
		<b>1.4 Teren fitness</b>		
3.1.16	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	69,00000

3.1.17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,50000
3.1.18	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	19,14000
3.1.19	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	32,19000
3.1.20	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	72,27000
3.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	5,80000
3.1.22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	39,30000
3.1.23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	3,93000
<b>TOTAL 1.4 Teren fitness</b>				
<b>1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>				
3.1.24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,60000
3.1.25	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	19,80000
3.1.26	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,66000
3.1.27	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,92000
3.1.28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	6,00000
3.1.29	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi	kg	1 249,82000
3.1.30	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	31,00000
<b>TOTAL 1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>				

**Obiectul: 2-3-1 Pavaj**

**Devizul: Suprafete pavate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1.1	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	285,00000
4.1.2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	28,00000
4.1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm	m3	84,00000
4.1.4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	560,00000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15

Obiectul: 1-1-1 Lucrari pregatitoare						
Devizul: Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. Solul fertil	100 m3			3 086,17 0,00
1.1.1.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	648,36	3 086,17
1.1.2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			19,10 0,00
1.1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03830	498,73	19,10
1.1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			422,68 26,95
1.1.3.1	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,00200	369,06	0,74
1.1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	89,83	26,95
1.1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33000	1 196,96	395,00
1.1.4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. Executarea debleului	100 m3			3 520,57 0,00
1.1.4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43000	648,36	3 520,57
1.1.5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			19,10 0,00
1.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03830	498,73	19,10
1.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			512,60 32,34
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,00400	369,06	1,48
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36000	89,83	32,34
1.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40000	1 196,96	478,79
1.1.7	TsC35F12 aplicativ k=1.6667	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m.	100 m3			6 959,15 0,00
1.1.7.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	10,73355	648,36	6 959,15
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			1 304,69 0,00
1.1.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	1 196,96	1 304,69
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			2 908,20 446,45
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97000	89,83	446,45
1.1.9.2	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	6,17000	398,99	2 461,75
1.1.10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			63,84 0,00
1.1.10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,95	18,95
1.1.10.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10000	448,86	44,89

Obiectul: 2-1-1 Teren sportiv pentru fotbal

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		<b>1.1 Substrat lacat argila</b>				
2.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3			<b>103,24</b>
						0,00
2.1.1.1	1	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	1,15000	89,77	103,24
2.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			<b>1 304,69</b>
						0,00
2.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	1 196,96	1 304,69
2.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			<b>2 908,20</b>
						446,45
2.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97000	89,83	446,45
2.1.3.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17000	398,99	2 461,75
2.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			<b>63,84</b>
						0,00
2.1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,95	18,95
2.1.4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10000	448,86	44,89
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>				<b>63 887,11</b>
		<b>1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>				
2.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15. de 38x20	m			<b>315,46</b>
						53,00
2.1.5.1	26631021000911	Beton clasa C12/15	m3	0,07500	1 745,57	130,92
2.1.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,99	8,74
2.1.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	299,24	2,39
2.1.5.4	2666122800291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,00500	119,70	120,29
2.1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,95	0,11
2.1.5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	89,83	13,47
2.1.5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	89,83	39,52
2.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			<b>631,15</b>
						33,24
2.1.6.1	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,31100	369,06	483,84
2.1.6.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	18,95	4,40
2.1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	89,83	33,24
2.1.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	398,99	61,05
2.1.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	448,86	10,32
2.1.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	797,98	38,30
2.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			<b>1 050,97</b>
						53,90
2.1.7.1	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,42200	598,48	851,04
2.1.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,95	2,84
2.1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	89,83	53,90
2.1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	797,98	33,51
2.1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	398,99	102,94
2.1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	448,86	6,73
		<b>TOTAL 1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>				<b>690 118,28</b>
		<b>1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>				
2.1.8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>106,90</b>
						106,90
2.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	89,83	106,90
2.1.9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>154,66</b>
						94,32
2.1.9.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	12,97	0,65
2.1.9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	20,95	1,68
2.1.9.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	398,99	35,91
2.1.9.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	4 987,35	17,46
2.1.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 987,35	2,49
2.1.9.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	17,95	2,15
2.1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	89,83	8,98
2.1.9.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	89,83	85,34
2.1.10	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			<b>22,72</b>

		izolate					7,10
2.1.10.1	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500		14,96	15,34
2.1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000		1,00	0,15
2.1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000		13,96	0,14
2.1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500		89,83	6,74
2.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400		89,83	0,36
2.1.11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg				<b>21,28</b> 5,66
2.1.11.1	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,02500		14,96	15,34
2.1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000		1,00	0,15
2.1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000		13,96	0,14
2.1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900		89,83	5,30
2.1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400		89,83	0,36
2.1.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3				<b>2 476,62</b> 395,25
2.1.12.1	26631021000000	Beton C20/25	m3	1,04040		1 795,45	1 867,98
2.1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10149		18,95	1,92
2.1.12.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000		89,83	359,32
2.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000		89,83	35,93
2.1.12.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000		19,95	11,97
2.1.12.6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000		797,98	199,49
2.1.13	CL18A	Confecții metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stâlpi	kg				<b>34,24</b> 18,86
2.1.13.1	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00000		14,96	14,96
2.1.13.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500		49,87	0,25
2.1.13.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800		1,99	0,02
2.1.13.4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500		9,97	0,15
2.1.13.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000		89,83	17,07
2.1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000		89,83	0,90
2.1.13.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000		89,83	0,90
2.1.14	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc				<b>4,99</b> 0,00
2.1.14.1	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,00000		4,99	4,99
		<b>TOTAL 1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>					<b>152 889,38</b>

**Obiectul: 2-2-1 Teren basket**
**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1 Substrat lacat argila</b>				
3.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3			<b>103,24</b> 0,00
3.1.1.1	1	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	1,15000	89,77	103,24
3.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			<b>1 304,69</b> 0,00
3.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	1 196,96	1 304,69
3.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			<b>2 908,20</b> 446,45
3.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97000	89,83	446,45
3.1.3.2	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,17000	398,99	2 461,75
3.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3			<b>63,84</b> 0,00
3.1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,95	18,95
3.1.4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10000	448,86	44,89
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>				<b>18 361,85</b>
		<b>1.2 Teren basket</b>				
3.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o	m			<b>315,46</b>

		fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm				53,00
3.1.5.1	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,07500	1 745,57	130,92
3.1.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,99	8,74
3.1.5.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	299,24	2,39
3.1.5.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,00500	119,70	120,29
3.1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,95	0,11
3.1.5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	89,83	13,47
3.1.5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	89,83	39,52
3.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			<b>631,15</b> 33,24
3.1.6.1	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,31100	369,06	483,84
3.1.6.2	41001162028066	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	18,95	4,40
3.1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	89,83	33,24
3.1.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,15300	398,99	61,05
3.1.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	448,86	10,32
3.1.6.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	797,98	38,30
3.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			<b>1 050,95</b> 53,90
3.1.7.1	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,42198	598,48	851,03
3.1.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,95	2,84
3.1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	89,83	53,90
3.1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	797,98	33,51
3.1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,25800	398,99	102,94
3.1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	448,86	6,73
		<b>TOTAL 1.2 Teren basket</b>				<b>149 555,29</b>
		<b>1.3 Teren workout</b>				
3.1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m			<b>315,46</b> 53,00
3.1.8.1	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,07500	1 745,57	130,92
3.1.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,99	8,74
3.1.8.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	299,24	2,39
3.1.8.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,00500	119,70	120,29
3.1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,95	0,11
3.1.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	89,83	13,47
3.1.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	89,83	39,52
3.1.9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint neceoziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>106,90</b> 106,90
3.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	89,83	106,90
3.1.10	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>154,66</b> 94,32
3.1.10.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	12,97	0,65
3.1.10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	20,95	1,68
3.1.10.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	398,99	35,91
3.1.10.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	4 987,35	17,46
3.1.10.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 987,35	2,49
3.1.10.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	17,95	2,15
3.1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	89,83	8,98
3.1.10.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	89,83	85,34
3.1.11	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>22,72</b> 7,10
3.1.11.1	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	89,83	6,74
3.1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.12	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>21,28</b> 5,66
3.1.12.1	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.12.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	89,83	5,30
3.1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3			<b>2 476,62</b>

		clasice, beton armat clasa C20/25				395,25
3.1.13.1	26631021000000	Beton C20/25	m3	1,04040	1 795,45	1 867,98
3.1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10149	18,95	1,92
3.1.13.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	89,83	359,32
3.1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	89,83	35,93
3.1.13.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,95	11,97
3.1.13.6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	797,98	199,49
3.1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			<b>631,15</b> 33,24
3.1.14.1	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,31100	369,06	483,84
3.1.14.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	18,95	4,40
3.1.14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	89,83	33,24
3.1.14.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	398,99	61,05
3.1.14.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	448,86	10,32
3.1.14.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	797,98	38,30
3.1.15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			<b>1 050,90</b> 53,90
3.1.15.1	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,42189	598,48	850,98
3.1.15.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,95	2,84
3.1.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	89,83	53,90
3.1.15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	797,98	33,51
3.1.15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	398,99	102,94
3.1.15.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	448,86	6,73
		<b>TOTAL 1.3 Teren workout</b>				<b>73 904,20</b>
		<b>1.4 Teren fitness</b>				
3.1.16	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m			<b>315,46</b> 53,00
3.1.16.1	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,07500	1 745,57	130,92
3.1.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,99	8,74
3.1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	299,24	2,39
3.1.16.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,00500	119,70	120,29
3.1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,95	0,11
3.1.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	89,83	13,47
3.1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	89,83	39,52
3.1.17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>106,90</b> 106,90
3.1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	89,83	106,90
3.1.18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>154,66</b> 94,32
3.1.18.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	12,97	0,65
3.1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	20,95	1,68
3.1.18.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	398,99	35,91
3.1.18.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	4 987,35	17,46
3.1.18.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 987,35	2,49
3.1.18.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	17,95	2,15
3.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	89,83	8,98
3.1.18.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	89,83	85,34
3.1.19	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>22,72</b> 7,10
3.1.19.1	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.19.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	89,83	6,74
3.1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.20	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>21,28</b> 5,66
3.1.20.1	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	89,83	5,30
3.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			<b>2 476,62</b> 395,25

3.1.21.1	26631021000000	Beton C20/25	m3	1,04040	1 795,45	1 867,98
3.1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10149	18,95	1,92
3.1.21.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	89,83	359,32
3.1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	89,83	35,93
3.1.21.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,95	11,97
3.1.21.6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	797,98	199,49
3.1.22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3			<b>631,15</b> 33,24
3.1.22.1	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,31100	369,06	483,84
3.1.22.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	18,95	4,40
3.1.22.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	89,83	33,24
3.1.22.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	398,99	61,05
3.1.22.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	448,86	10,32
3.1.22.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	797,98	38,30
3.1.23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			<b>1 050,90</b> 53,90
3.1.23.1	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,42189	598,48	850,98
3.1.23.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,95	2,84
3.1.23.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	89,83	53,90
3.1.23.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	797,98	33,51
3.1.23.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	398,99	102,94
3.1.23.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	448,86	6,73
		<b>TOTAL 1.4 Teren fitness</b>				<b>70 669,01</b>
		<b>1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>				
3.1.24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>106,90</b> 106,90
3.1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	89,83	106,90
3.1.25	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>154,66</b> 94,32
3.1.25.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	12,97	0,65
3.1.25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	20,95	1,68
3.1.25.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	398,99	35,91
3.1.25.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	4 987,35	17,46
3.1.25.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 987,35	2,49
3.1.25.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	17,95	2,15
3.1.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	89,83	8,98
3.1.25.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	89,83	85,34
3.1.26	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>22,72</b> 7,10
3.1.26.1	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.26.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	89,83	6,74
3.1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.27	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>21,28</b> 5,66
3.1.27.1	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,02500	14,96	15,34
3.1.27.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,00	0,15
3.1.27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	13,96	0,14
3.1.27.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	89,83	5,30
3.1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	89,83	0,36
3.1.28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			<b>2 476,62</b> 395,25
3.1.28.1	26631021000000	Beton C20/25	m3	1,04040	1 795,45	1 867,98
3.1.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10149	18,95	1,92
3.1.28.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	89,83	359,32
3.1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	89,83	35,93
3.1.28.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,95	11,97
3.1.28.6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	797,98	199,49
3.1.29	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi	kg			<b>34,24</b> 18,86
3.1.29.1	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	14,96	14,96
3.1.29.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	49,87	0,25

3.1.29.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,99	0,02
3.1.29.4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	9,97	0,15
3.1.29.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	89,83	17,07
3.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	89,83	0,90
3.1.29.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	89,83	0,90
3.1.30	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			<b>4,99</b>
						0,00
3.1.30.1	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,00000	4,99	4,99
		<b>TOTAL 1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>				<b>63 594,67</b>

**Obiectul: 2-3-1 Pavaj**
**Devizul: Suprafete pavate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m			<b>315,46</b>
						53,00
4.1.1.1	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,07500	1 745,57	130,92
4.1.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,99	8,74
4.1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	299,24	2,39
4.1.1.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,00500	119,70	120,29
4.1.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,95	0,11
4.1.1.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	89,83	13,47
4.1.1.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	89,83	39,52
4.1.2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			<b>569,01</b>
						80,85
4.1.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	299,24	329,16
4.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,95	1,90
4.1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	89,83	80,85
4.1.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	349,11	73,31
4.1.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	199,49	83,79
4.1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm	m3			<b>672,35</b>
						88,93
4.1.3.1	14211022000688	Pietris calcar concasat M400 fr. 5-70 mm	m3	1,15000	369,06	424,42
4.1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,95	1,90
4.1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	89,83	88,93
4.1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	349,11	73,31
4.1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	199,49	83,79
4.1.4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			<b>372,16</b>
						93,78
4.1.4.1	26611128006555	Pavaj de trotuare din beton dimensiuni 100x200x40(h) mm	m2	1,01500	194,51	197,42
4.1.4.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,99	4,79
4.1.4.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	2,99	47,07
4.1.4.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	299,24	1,50
4.1.4.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	299,24	25,64
4.1.4.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	97,75	1,96
4.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	89,83	90,94
4.1.4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	89,83	2,84

**APROBAT:**
**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**L.S.**
**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**L.S.**

Obiectivul: IP Gimnaziul Vatamanu

## Deviz local Nr. 15

Intocmit in preturi curente 2026-04-13

Valoarea de deviz 2 345 046,73 (Lei)

Obiectul: 1-1-1 Lucrari pregatitoare						
Devizul: Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. Solul fertil	100 m3	6,33800	3 086,17	19 560,15
					0,00	0,00
1.1.2	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1 045,77000	19,10	19 975,82
					0,00	0,00
1.1.3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	6,33800	422,68	2 678,98
					26,95	170,80
1.1.4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m. Executarea debleului	100 m3	11,64200	3 520,57	40 986,46
					0,00	0,00
1.1.5	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1 920,93000	19,10	36 692,73
					0,00	0,00
1.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	11,64200	512,60	5 967,69
					32,34	376,48
1.1.7	TsC35F12 aplicativ k=1.6667	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m.	100 m3	0,11300	6 959,15	786,38
					0,00	0,00
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,11300	1 304,69	147,43
					0,00	0,00
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	0,11300	2 908,20	328,63
					446,45	50,45
1.1.10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	1,13000	63,84	72,14
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>6,65413</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	127 196,41	
Asigurari sociale	24,00000%	143,46
Total	127 339,86	
Cheltuieli de regie	4,00000%	5 093,59
Total	132 433,46	
Beneficiu de deviz	2,00000%	2 648,67

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>135 082,13</b>
-----------------------------	-------------------

Obiectul: 2-1-1 Teren sportiv pentru fotbal						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Substrat lacat argila				

2.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	421,00000	103,24	43 463,24
					0,00	0,00
2.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	4,21000	1 304,69	5 492,75
					0,00	0,00
2.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	4,21000	2 908,20	12 243,54
					446,45	1 879,55
2.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	42,10000	63,84	2 687,58
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>				<b>63 887,11</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 879,55</b>
		<b>1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>				
2.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, asezate pe o fundatie din beton C12/15. de 38x20	m	216,00000	315,46	68 138,76
					53,00	11 447,79
2.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	844,80000	631,15	533 193,74
					33,24	28 078,35
2.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	84,48000	1 050,97	88 785,77
					53,90	4 553,25
		<b>TOTAL 1.2 Imbracaminte tip I - Gazon artificial</b>				<b>690 118,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>44 079,39</b>
		<b>1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>				
2.1.8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	8,88000	106,90	949,24
					106,90	949,24
2.1.9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	48,84000	154,66	7 553,46
					94,32	4 606,61
2.1.10	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,10000	22,72	1 888,19
					7,10	589,72
2.1.11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	182,40000	21,28	3 882,31
					5,66	1 032,24
2.1.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	14,80000	2 476,62	36 653,91
					395,25	5 849,66
2.1.13	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi	kg	2 967,00000	34,24	101 593,22
					18,86	55 969,68
2.1.14	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	74,00000	4,99	369,06
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.3 Ingradire in axele 4-5 / A-D</b>				<b>152 889,38</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>68 997,15</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 279,72300</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	906 894,77
Asigurari sociale	24,00000% 27 589,46
Total	934 484,23
Cheltuieli de regie	4,00000% 37 379,37
Total	971 863,60
Beneficiu de deviz	2,00000% 19 437,27

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>991 300,87</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: 2-2-1 Teren basket**
**Devizul: Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1 Substrat lacat argila</b>				
3.1.1	1	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3	121,00000	103,24	12 491,81
					0,00	0,00
3.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	1,21000	1 304,69	1 578,68
					0,00	0,00
3.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	1,21000	2 908,20	3 518,93
					446,45	540,20
3.1.4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	12,10000	63,84	772,44
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.1 Substrat lacat argila</b>				<b>18 361,85</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>540,20</b>
		<b>1.2 Teren basket</b>				
3.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	96,00000	315,46	30 283,89
					53,00	5 087,91
3.1.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	162,00000	631,15	102 245,96
					33,24	5 384,34
3.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	16,20000	1 050,95	17 025,44
					53,90	873,14
		<b>TOTAL 1.2 Teren basket</b>				<b>149 555,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 345,39</b>
		<b>1.3 Teren workout</b>				
3.1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	51,00000	315,46	16 088,32
					53,00	2 702,95
3.1.9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,90000	106,90	523,79
					106,90	523,79
3.1.10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	27,10000	154,66	4 191,21
					94,32	2 556,08
3.1.11	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	46,04000	22,72	1 046,11
					7,10	326,72
3.1.12	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,00000	21,28	2 149,74
					5,66	571,58
3.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	8,20000	2 476,62	20 308,25
					395,25	3 241,03
3.1.14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	40,20000	631,15	25 372,15
					33,24	1 336,11
3.1.15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	4,02000	1 050,90	4 224,63
					53,90	216,67
		<b>TOTAL 1.3 Teren workout</b>				<b>73 904,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 474,94</b>

<b>1.4 Teren fitness</b>						
3.1.16	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	69,00000	315,46	21 766,55
					53,00	3 656,93
3.1.17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,50000	106,90	374,14
					106,90	374,14
3.1.18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	19,14000	154,66	2 960,14
					94,32	1 805,29
3.1.19	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	32,19000	22,72	731,42
					7,10	228,44
3.1.20	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	72,27000	21,28	1 538,24
					5,66	408,99
3.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	5,80000	2 476,62	14 364,37
					395,25	2 292,43
3.1.22	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	39,30000	631,15	24 804,11
					33,24	1 306,20
3.1.23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	3,93000	1 050,90	4 130,05
					53,90	211,82
		<b>TOTAL 1.4 Teren fitness</b>				<b>70 669,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 284,24</b>
<b>1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>						
3.1.24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,60000	106,90	384,83
					106,90	384,83
3.1.25	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	19,80000	154,66	3 062,21
					94,32	1 867,54
3.1.26	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,66000	22,72	764,82
					7,10	238,87
3.1.27	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,92000	21,28	1 573,36
					5,66	418,33
3.1.28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	6,00000	2 476,62	14 859,69
					395,25	2 371,48
3.1.29	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente A, B + ancora in beton la stilpi	kg	1 249,82000	34,24	42 795,16
					18,86	23 576,69
3.1.30	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	31,00000	4,99	154,61
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.5 Ingradire in axele 1-4 / A-D</b>				<b>63 594,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 857,74</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>695,79518</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		376 085,02
Asigurari sociale	24,00000%	15 000,60
Total		391 085,62
Cheltuieli de regie	4,00000%	15 643,42
Total		406 729,05
Beneficiu de deviz	2,00000%	8 134,58

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>414 863,63</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Obiectul: 2-3-1 Pavaj</b>						
<b>Devizul: Suprafete pavate</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m	285,00000	315,46	89 905,31
					53,00	15 104,73
4.1.2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	28,00000	569,01	15 932,21
					80,85	2 263,69
4.1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm	m3	84,00000	672,35	56 477,45
					88,93	7 470,17
4.1.4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	560,00000	372,16	208 409,69
					93,78	52 517,56
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>861,15000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,00000</b>
Total						370 724,66
Asigurari sociale					24,00000%	18 565,48
Total						389 290,14
Cheltuieli de regie					4,00000%	15 571,61
Total						404 861,74
Beneficiu de deviz					2,00000%	8 097,23
<b>Total Deviz fara TVA</b>						<b>412 958,98</b>
<b>Total General fara TVA</b>						<b>1 954 205,61</b>
<b>TVA (20%)</b>						<b>390 841,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2 345 046,73</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>255 412,48</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/ , din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: IP Gimnaziul Vatamanu

## Devizul local de resurse Nr. 15

Intocmit in preturi curente 2026-04-13

Valoarea de deviz 2 345 046,73 (Lei)

Obiect: 1-1-1 Lucrari pregatitoare						
Deviz: Lucrari pregatitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,65413	89,83	597,73
<b>Total manopera</b>						<b>597,73</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,05924	369,06	21,86
2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,13000	18,95	21,42
<b>Total materiale</b>						<b>43,28</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	113,62461	498,73	56 668,55
2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,69721	398,99	278,18
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,12317	1 196,96	147,43
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,74834	1 196,96	8 077,52
5	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	94,59783	648,36	61 333,00
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,11300	448,86	50,72
<b>Total utilaje</b>						<b>126 555,39</b>
Total						127 196,41
Asigurari sociale				24,00000%		143,46
Total						127 339,86
Cheltuieli de regie				4,00000%		5 093,59
Total						132 433,46
Beneficiu de deviz				2,00000%		2 648,67
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>135 082,13</b>

Obiect: 2-1-1 Teren sportiv pentru fotbal						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	59,20000	89,83	5 317,87
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,99410	89,83	1 526,56
3	7124010010700	Dulgher	h-om	46,39800	89,83	4 167,88
4	7129020012800	Pavator	h-om	458,30400	89,83	41 168,94
5	7212030022700	Sudor	h-om	29,67000	89,83	2 665,22
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,73000	89,83	50 639,24
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,89090	89,83	5 739,25
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,53600	89,83	3 731,13
<b>Total manopera</b>						<b>114 956,09</b>

<b>Materiale</b>						
1	1	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	484,15000	89,77	43 463,24
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	44,50500	9,97	443,92
3	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	120,13056	598,48	71 895,95
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,72800	299,24	517,09
5	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,53280	369,06	408 750,21
6	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	74,00000	4,99	369,06
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02442	4 987,35	121,79
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,17094	4 987,35	852,54
9	2010237318750	Distantieri	buc	39,82500	1,00	39,72
10	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,39560	398,99	1 753,79
11	2320187315789	Decofrol	kg	5,86080	17,95	105,23
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	630,72000	2,99	1 887,37
13	26631021000000	Beton C20/25	m3	15,39792	1 795,45	27 646,12
14	26631021000911	Beton clasa C12/15	m3	16,20000	1 745,57	28 278,26
15	2666122800291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	217,08000	119,70	25 983,68
16	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,17750	14,96	1 274,43
17	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	186,96000	14,96	2 797,30
18	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,44200	12,97	31,67
19	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,65500	13,96	37,08
20	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 967,00000	14,96	44 392,38
21	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,90720	20,95	81,84
22	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,83500	49,87	739,87
23	4011106202741	Energie electrica	kw	23,73600	1,99	47,35
24	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	250,76560	18,95	4 752,49
25	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,79799	18,95	53,03
<b>Total materiale</b>						<b>666 315,44</b>

<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,09856	797,98	35 189,58
2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	25,97570	398,99	10 363,99
3	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	151,05024	398,99	60 267,21
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,58890	1 196,96	5 492,75
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,88000	19,95	177,15
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,70000	797,98	2 952,51
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,90760	448,86	11 180,06
<b>Total utilaje</b>						<b>125 623,24</b>

Total						906 894,77
Asigurari sociale				24,00000%		27 589,46
Total						934 484,23
Cheltuieli de regie				4,00000%		37 379,37
Total						971 863,60
Beneficiu de deviz				2,00000%		19 437,27
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>991 300,87</b>

<b>Obiect: 2-2-1 Teren basket</b>						
<b>Deviz: Lucrari de constructie</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	80,00000	89,83	7 186,31
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,97596	89,83	2 063,90
3	7124010010700	Dulgher	h-om	62,73800	89,83	5 635,68
4	7129020012800	Pavator	h-om	198,88500	89,83	17 865,62
5	7212030022700	Sudor	h-om	12,49820	89,83	1 122,70

6	7214240021810	Lacatur CM	h-om	237,46580	89,83	21 331,29
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,69370	89,83	4 733,42
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,53852	89,83	2 563,58
<b>Total manopera</b>						<b>62 502,51</b>
<b>Materiale</b>						
1	1	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	139,15000	89,77	12 491,81
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,74730	9,97	187,00
3	14111222016722	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	34,34002	598,48	20 551,88
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,72800	299,24	517,09
5	14214022003933	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	316,60650	369,06	116 847,98
6	2	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	31,00000	4,99	154,61
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03302	4 987,35	164,68
8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,23114	4 987,35	1 152,78
9	2010237318750	Distantieri	buc	53,86200	1,00	53,73
10	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,94360	398,99	2 371,42
11	2320187315789	Decofrol	kg	7,92480	17,95	142,29
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	630,72000	2,99	1 887,37
13	26631021000000	Beton C20/25	m3	20,80800	1 795,45	37 359,63
14	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	16,20000	1 745,57	28 278,26
15	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	217,08000	119,70	25 983,68
16	27106021000000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	114,68725	14,96	1 715,96
17	27106022000000	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	253,36975	14,96	3 790,93
18	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,30200	12,97	42,82
19	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,59080	13,96	50,14
20	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 249,82000	14,96	18 699,86
21	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,28320	20,95	110,67
22	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,24910	49,87	311,66
23	4011106202741	Energie electrica	kw	9,99856	1,99	19,95
24	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,16650	18,95	647,52
25	41001162028066	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,58400	18,95	712,29
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,32572	18,95	63,03
<b>Total materiale</b>						<b>274 309,03</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,60630	797,98	10 059,52
2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,46570	398,99	2 978,72
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,18020	398,99	17 228,37
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,31890	1 196,96	1 578,68
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,00000	19,95	239,39
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,00000	797,98	3 989,88
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,12675	448,86	3 198,92
<b>Total utilaje</b>						<b>39 273,49</b>
<b>Total</b>						<b>376 085,02</b>
Asigurari sociale				24,00000%		15 000,60
<b>Total</b>						<b>391 085,62</b>
Cheltuieli de regie				4,00000%		15 643,42
<b>Total</b>						<b>406 729,05</b>
Beneficiu de deviz				2,00000%		8 134,58
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>414 863,63</b>

**Obiect: 2-3-1 Pavaj**

**Deviz: Suprafete pavate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	692,34400	89,83	62 192,49
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	151,11000	89,83	13 574,04
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,69600	89,83	1 589,61
<b>Total manopera</b>						<b>77 356,15</b>
<b>Materiale</b>						
1	14211022000688	Pietris calcar concasat M400 fr. 5-70 mm	m3	96,60000	369,06	35 651,56
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,28000	299,24	682,27
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,80000	299,24	9 216,62
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,80000	299,24	837,87
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,99200	299,24	14 361,17
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	832,20000	2,99	2 490,28
7	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	896,00000	2,99	2 681,20
8	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 808,80000	2,99	26 359,53
9	26611128006555	Pavaj de trotuare din beton dimensiuni 100x200x40(h) mm	m2	568,40000	194,51	110 557,54
10	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	21,37500	1 745,57	37 311,60
11	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	286,42500	119,70	34 284,03
12	2881116002701	Disc pentru taiat plăci	buc	11,20000	97,75	1 094,82
13	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	1,71000	18,95	32,41
14	4100126202818	Apă	m3	11,20000	18,95	212,26
<b>Total materiale</b>						<b>275 773,15</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,04000	199,49	9 384,19
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,52000	349,11	8 211,17
<b>Total utilaje</b>						<b>17 595,36</b>
<b>Total</b>						<b>370 724,66</b>
Asigurari sociale				24,00000%		18 565,48
<b>Total</b>						<b>389 290,14</b>
Cheltuieli de regie				4,00000%		15 571,61
<b>Total</b>						<b>404 861,74</b>
Beneficiu de deviz				2,00000%		8 097,23
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>412 958,98</b>
<b>Total</b>						<b>1 954 205,61</b>
TVA				20%		390 841,12
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>2 345 046,73</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)