

**Lucrari de reparatie capitala a  
Blocului Alimentar al IMSP  
Spitalul Demratologic si Maladii  
Comunicabile din str.Costiujeni  
5/1, or.Codru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6

### Electricitatea

Valoarea de deviz 231 208,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari electrice</b>				
1	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	500,0000	5,22 5,17	2 608,20 2 583,20
2	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 12 automate)	buc	1,0000	126,06 74,91	126,06 74,91
3	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	16,0000	21,79 20,99	348,70 335,82
4	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	2,0000	70,00 0,00	140,00 0,00
5	1	Intrerupator Automat B 10A	buc	12,0000	18,00 0,00	216,00 0,00
6	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	2,0000	150,00 0,00	300,00 0,00
7	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 18 automate)	buc	1,0000	126,06 74,91	126,06 74,91

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	11,0000	21,79 20,99	239,73 230,87
9	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
10	1	Intrerupator Automat B 10A	buc	7,0000	18,00 0,00	126,00 0,00
11	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	3,0000	150,00 0,00	450,00 0,00
12	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 24 automate)	buc	1,0000	126,06 74,91	126,06 74,91
13	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	19,0000	21,79 20,99	414,08 398,78
14	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
15	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C10A	buc	3,0000	72,00 0,00	216,00 0,00
16	1	Intrerupator Automat diferential 4 poli 16A	buc	1,0000	275,00 0,00	275,00 0,00
17	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	4,0000	150,00 0,00	600,00 0,00
18	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli 100A	buc	2,0000	466,00 0,00	932,00 0,00
19	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli c16A	buc	1,0000	275,00 0,00	275,00 0,00
20	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli c32A	buc	4,0000	275,00 0,00	1 100,00 0,00
21	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	3,0000	70,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C50A	buc	1,0000	72,00 0,00	72,00 0,00
23	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (panou p/u 36 automate)	buc	1,0000	126,06 74,91	126,06 74,91
24	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	23,0000	21,79 20,99	501,26 482,74
25	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 63A	buc	1,0000	72,00 0,00	72,00 0,00
26	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli c16A	buc	4,0000	275,00 0,00	1 100,00 0,00
27	1	Intrerupator Automat diferential 2 poli 16A	buc	8,0000	150,00 0,00	1 200,00 0,00
28	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli C25A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
29	1	Intrerupator Automat C10A	buc	8,0000	18,00 0,00	144,00 0,00
30	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C10A	buc	2,0000	72,00 0,00	144,00 0,00
31	1	Intrerupator Automat diferential 3 poli c16A	buc	2,0000	275,00 0,00	550,00 0,00
32	1	Intrerupator Automat cu 3 poli C10A	buc	2,0000	72,00 0,00	144,00 0,00
33	1	Intrerupator Automat cu 3 poli 20A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 31 Bt 4000K IP20)	buc	19,0000	426,08 9,04	8 095,54 171,78

1	2	3	4	5	6	7
35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 31 Bt 4000K IP20)	buc	3,0000	140,08 9,04	420,24 27,12
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat Led 48 Bt 4000K IP65)	buc	33,0000	634,08 9,04	20 924,68 298,36
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat cu inscriptia IESIRE cu acumulator incorporat, durata de lucru a acumulatorului 3ore Led IP40)	buc	3,0000	134,88 9,04	404,64 27,12
38	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 14 Bt	buc	19,0000	160,73 3,23	3 053,85 61,35
39	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5)	m	200,0000	15,29 7,43	3 058,54 1 485,34
40	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)	m	250,0000	20,29 8,07	5 071,37 2 018,12
41	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5)	m	200,0000	28,98 8,07	5 795,90 1 614,50
42	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4)	m	120,0000	39,74 8,07	4 768,60 968,70
43	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului	m	120,0000	57,02 8,07	6 842,12 968,70

1	2	3	4	5	6	7
		in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*6)				
44	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*10)	m	40,0000	93,10 8,07	3 723,91 322,90
45	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5 Rezistent la foc)	m	180,0000	15,51 7,43	2 791,82 1 336,81
46	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5 rezistent la foc)	m	25,0000	20,83 8,07	520,72 201,81
47	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu patru conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1,5 rezistent la foc)	m	25,0000	19,20 8,07	479,97 201,81
48	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*2.5 rezistent la foc)	m	120,0000	29,20 8,07	3 503,62 968,70
49	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu cinci conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 5*4 rezistent la foc)	m	110,0000	40,93 8,07	4 502,72 887,98
50	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu patru conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele,	m	225,0000	15,94 8,07	3 586,16 1 816,31

1	2	3	4	5	6	7
		legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea (VVG 4*1 rezistent la foc)				
51	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*4)	m	70,0000	8,77 2,26	614,14 158,22
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (PV 1*6)	m	35,0000	11,83 2,26	414,14 79,11
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,6500	1 232,92 768,50	8 198,90 5 110,54
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare cu una sau doua clape, de tip inchis si deschis)	buc	51,0000	34,05 8,72	1 736,72 444,63
55	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,0000	43,37 12,92	954,23 284,15
56	RpEF19C	Montarea sensori miscare 12 m, la 180grade IP44	buc	8,0000	230,59 35,52	1 844,71 284,15
57	RpEE20C	Montarea butonului de comanda : buton comanda ciuperca - simbol 2807 (Buton de actionare si comanda cu cutie pentru 1 sau doua butoane)	buc	9,0000	28,38 23,25	255,45 209,24
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Ящик протяжной ответвительный IP54 400*400*200)	buc	4,0000	118,26 74,91	473,05 299,65
59	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel	m	70,0000	78,79 27,45	5 515,48 1 921,26

1	2	3	4	5	6	7
		OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime				
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3300	1 232,93 768,50	1 639,80 1 022,11
61	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 32mm	m	150,0000	27,58 24,22	4 137,52 3 632,62
62	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 40mm	m	40,0000	27,58 24,22	1 103,34 968,70
63	RpEA10B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 110*500*3000 mm (лоток перфорированный металлический)	m	24,0000	91,05 55,22	2 185,29 1 325,18

<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>119 779,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 448,02</b>

Total	lei	119 779,38
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	7 525,80
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 701,22
Total	100,00 +	129 006,40
Cheltuieli de regie	50,00 %	59 889,69
Total	100,00 +	188 896,09
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 777,92
Total	100,00 +	192 674,01
Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %	38 534,80

**Total deviz:** **231 208,81**  
**Incluziv salariu** **50 172,03**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

)

---

(funcția, semnătura)