

Construcția gardului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 301 001,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,500	285,34 0,00	142,67 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,700	43,25 43,25	73,52 73,52
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (grosimea 5 cm)	m3	4,000	340,28 57,08	1 361,13 228,33
4	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare (Fanera filandeza)	m2	90,000	148,49 83,61	13 364,01 7 524,63
5	CC01F2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	350,000	16,68 2,77	5 836,83 968,68
6	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16	m3	30,000	1 076,50 259,47	32 295,03 7 784,10

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 20/B 250) Betoniera V=6-10m3				
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tava profilata 80*80*4mm L=2,0m, vobsiti)	buc	70,000	1 322,18 1 037,88	92 552,60 72 651,60
8	CO03A	Coama pentru gard netede in 2 pante asezate pe mortar, marca M 100 (OL- 26 200*38cm)	m	130,000	132,29 40,36	17 197,89 5 247,06
9	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (L= 1.8 m, H=1.5 m pe centru, vobsit)	buc	70,000	214,82 4,61	15 037,73 322,90

	Total	lei	177 861,41
	CNAM	22,50 %	21 330,18
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 477,97
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 967,09
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 198,20
	TOTAL	100,00 +	250 834,85
	TVA	20,00 %	50 166,97
	Total deviz:		301 001,82
	Inclisiv salariu		94 800,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)