

		electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 600-800 мм) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200			305,598	
167	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,4500	445,963 57,083	646,647 82,771
168	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,5300	1 237,447 123,970	655,847 65,704
169	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	0,5000	103,546 28,830	51,773 14,415
170	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,2500	1 237,528 123,968	309,382 30,992
171	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoae, carioaje de gardulete, cleionaje etc. (Уплотнение бутовым камнем до 50 кг/шт., или речным булыжником на заградительных работах в ряжах, графлениях на квадраты, плетней и т.д.)	m3	2,5300	89,373 89,373	226,114 226,114
Total			Lei			57 671,613
Total Camin de vizitare						57 671,613
Inclusiv salariu						22 090,129
Total			Lei			161 158,748
Total Evacuatorul de apa EA-2						161 158,748
Inclusiv salariu						45 897,512
9. Restabilirea drumului						
172	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и свайивания в	100m2	15,7000	25,900 0,000	406,630 0,000

