

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria mun. Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria mun. Edinet

3. Obiectul achizițiilor: Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-328		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	10,5000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000
3		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
4	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,0000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,0000
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,0000
8		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	7,0000
9		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	3,0000
		1.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,3140
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 314,0000
12		Clema de ancora PA - 25	buc	40,0000
13		Suport AL CA-1500	buc	40,0000
14		Clema de suport RA25	buc	48,0000
15		Suport AL CS-1500	buc	48,0000
16		Banda de INOX F2007	m	361,0000
17		Clame A200	buc	361,0000
18		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	54,0000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P)	buc	1,0000
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ИИИИ 2-3 IP-54)		
26	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
27	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
29		Bara N 8*12	buc	1,0000
30		Bara PE 8*12	buc	1,0000
31		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9150
33		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
34		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
35		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	82,0000
36		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
37		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
39		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
40	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	55,0000
41		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	165,0000
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	165,0000
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	55,0000
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	55,0000

1	2	3	4	5
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
46		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,8000
48		Vergea din otel D20 mm	m	84,0000
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,8400
50		Vergea din otel D10 mm	m	184,0000
51		Clema PS-1-1	buc	25,0000
		1.3. Utilaj		
52		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P	buc	1,0000
53		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
54		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
55		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
56		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
57		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
58		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
59		Panou de distributie IIIIII 2-3 IP-65	buc	1,0000
60		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
61		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
62		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
63		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
64		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000

1	2	3	4	5
65		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	55,0000
66		Siguranta fuzibila cu adaptor ETI 02211001 2A	buc	55,0000
		2. Iluminat public PT-486		
		2.1. Lucrari de constructie		
67	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,5000
68	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
69		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
70	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
71	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,0000
72	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,0000
73	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,0000
74		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	8,0000
		2.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
75	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,5380
76		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 538,0000
77		Clema de ancora PA - 25	buc	53,0000
78		Suport AL CA-1500	buc	53,0000
79		Clema de suport RA25	buc	65,0000
80		Suport AL CS-1500	buc	65,0000
81		Banda de INOX F2007	m	452,0000
82		Clame A200	buc	452,0000
83		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	76,0000
84	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P)	buc	1,0000
85	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 40A)	buc	1,0000
86	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
87	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
89	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
90	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54)		
91	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
92	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
93	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
94		Bara N 8*12	buc	1,0000
95		Bara PE 8*12	buc	1,0000
96		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
97	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1450
98		Cablu АПВБ6Шп 4x25 mm ²	m	8,0000
99		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
100		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	105,0000
101		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
102		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
103	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
104		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
105	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	70,0000
106		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	210,0000
107		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	210,0000
108	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	70,0000
109		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	70,0000
110	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160	100 m	0,1500

1	2	3	4	5
		mm2		
111		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
112	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,8000
113		Vergea din otel D20 mm	m	84,0000
114	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,7500
115		Vergea din otel D10 mm	m	175,0000
116		Clema PS-1-1	buc	25,0000
		2.3. Utilaj		
117		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P	buc	1,0000
118		Siguranta IIIH 33 40A	buc	1,0000
119		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
120		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
121		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
122		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
123		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
124		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
125		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
126		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
127		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-В (1 pol)	buc	1,0000
128		Intrerupator automat VA 47-29 B20 1P	buc	1,0000
129		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
130		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	70,0000

1	2	3	4	5
131		Siguranta fuzibila cu adaptor ETI 02211001 2A	buc	70,0000
		3. Iluminat public PT-573		
		3.1. Lucrari de constructie		
132	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	24,5000
133	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,0000
134		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
135	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
136	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	24,0000
137	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	24,0000
138	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	24,0000
139		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	14,0000
140		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	10,0000
		3.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
141	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6150
142		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	615,0000
143		Clema de ancora PA - 25	buc	22,0000
144		Suport AL CA-1500	buc	22,0000
145		Clema de suport RA25	buc	13,0000
146		Suport AL CS-1500	buc	13,0000
147		Banda de INOX F2007	m	133,0000
148		Clame A200	buc	133,0000
149		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	17,0000
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P)	buc	1,0000
151	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
152	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
153	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
154	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
155	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
156	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ШММІ 2-3 IP-54)		
157	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
158	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
159	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,0000
160		Bara N 8*12	buc	1,0000
161		Bara PE 8*12	buc	1,0000
162		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
163	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4550
164		Cablu АПВБ6Шп 4x25 mm2	m	8,0000
165		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
166		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	36,0000
167		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
168		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
169	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
170		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
171	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	24,0000
172		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	72,0000
173		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	72,0000
174	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	24,0000
175		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	24,0000

1	2	3	4	5
176	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
177		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
178	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,0000
179		Vergea din otel D20 mm	m	30,0000
180	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,5800
181		Vergea din otel D10 mm	m	58,0000
182		Clema PS-1-1	buc	17,0000
		3.3. Utilaj		
183		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 1P	buc	1,0000
184		Siguranta IIIH 33 40A	buc	1,0000
185		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
186		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
187		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
188		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,0000
189		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
190		Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-65	buc	1,0000
191		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
192		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
193		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
194		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,0000
195		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	17,0000
196		Siguranta fuzibila cu adaptor ETI 02211001 2A	buc	17,0000