

**Ремонт кровли здания
бывшего актового зала и
спортзала по ул.Болгарская в
мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Ремонт кровли здания бывшего актового зала и спортзала по ул.Болгарская
в мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 561 818,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	735,000	17,42 16,70	12 801,34 12 272,14
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	735,000	6,69 5,43	4 914,55 3 988,45
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3	3,500	186,92 183,20	654,22 641,20
4	CP15A k=0,4	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv -Демонтаж сборных ж/б плит парапета k=0,4	buc	42,000	13,27 5,57	557,20 233,76
5	TrI1AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов вручную	t	22,350	20,87 20,87	466,49 466,49
6	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	22,350	18,62 0,00	416,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			19 810,05
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				19 810,05 17 602,04
		2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB15 A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	62,240	78,95 74,21	4 913,59 4 618,71
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	76,000	14,60 5,57	1 109,38 422,99
9	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	76,000	39,30 37,10	2 986,49 2 819,90
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2	136,000	75,90 44,06	10 321,86 5 992,30
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 A I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,050	14,49 4,59	4 042,68 1 281,29
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	594,960	13,19 3,29	7 846,78 1 959,18
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление	kg	41,380	13,59 9,74	562,37 403,04

1	2	3	4	5	6	7
		закладных деталей из арматуры) Анкер d14A1				
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса B20...)	m3	26,430	1 339,83 250,45	35 411,79 6 619,40
		Total	Lei			67 194,94
		Total Монолитный ж/б пояс и опорные подушки Inclusiv salariu				67 194,94 24 116,81
		3. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	7,250	4 604,99 1 117,30	33 386,20 8 100,41
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород	m3	5,460	4 389,00 1 043,55	23 963,96 5 697,78
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлические элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД1 из стали толщ.4мм)	kg	40,500	27,86 13,91	1 128,22 563,52
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	12,710	116,32 39,42	1 478,41 501,04
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка	m2	735,000	21,71 11,59	15 956,40 8 522,32
20	CR03Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50x25 mm, inclusiv tratamentul antiseptic	m3	1,310	4 798,94 1 020,37	6 286,61 1 336,68
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0	m2	735,000	41,03 13,68	30 156,16 10 056,34



1	2	3	4	5	6	7
		берутся по проекту) сечен.100*30 2100мп				
22	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,350	395,71 203,61	2 908,44 1 496,50
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных конструкций: обрешетки)	100 m2	7,350	414,41 146,56	3 045,92 1 077,22
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (42,8 м.п.) * цвет согл. с заказчиком	m2	732,000	166,55 53,34	121 910,95 39 042,68
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей) - 80мп	kg	160,000	29,07 9,74	4 651,16 1 558,37
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	69,600	114,09 95,54	7 940,73 6 649,78
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	69,600	65,12 46,38	4 532,35 3 228,05
		Total	Lei			257 345,51
		Total Кровля Inclusiv salariu				257 345,51 87 830,69
		4. Водоотвод				
28	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	85,600	78,91 18,55	6 754,59 1 588,05
29	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm,	m	42,800	68,58	2 935,10

1	2	3	4	5	6	7
		din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)			22,26	952,83
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	9,000	132,42 83,48	1 191,74 751,36
		<i>Total</i>	Lei			10 881,43
		Total Водоотвод Inclusiv salariu				10 881,43 3 292,24

		Total	Lei	355 231,93
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	29 889,40
		Транспорт материалов	8 %	16 820,64
		Итого		401 941,97
		Накладные расходы	12 %	48 233,04
		Итого		450 175,01
		Сметная прибыль	4 %	18 007,01
		Итого		468 182,02
		НДС	20 %	93 636,41
		Total deviz: Inclisiv salariu		561 818,43 132 841,78



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Obiect Ремонт кровли здания бывшего
актового зала и спортзала по ул.Болгарская в
мун.Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			17,42 16,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	8,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	36,00	0,72
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2			6,69 5,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3			186,92 183,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
4	CP15A κ=0,4	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv -Демонтаж сборных ж/б плит парапета κ=0,4	buc			13,27 5,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	0,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,33
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	420,00	6,72
5	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории) - строительных отходов вручную	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
6	TsI50C	Transportarea pamintelui cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			18,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	245,00	18,62
		2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB15A	Spituierea suprafetelor de beton, in vederea	m2			78,95

1	2	3	4	5	6	7
		aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)				74,21
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,60	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	18,00	0,11
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc			14,60 5,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	5,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,62	2,55
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,00	3,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	2,70
9	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			39,30 37,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	46,38	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,60	0,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	36,00	0,54
10	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2			75,90 44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,60	0,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 850,00	2,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 850,00	2,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 850,00	4,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			14,49 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,83	9,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg			13,19 3,29

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,83	9,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры) Анкер d14A1	kg			13,59 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	3,50	0,07
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса B20...)	m3			1 339,83 250,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	46,38	229,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,60	553,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	240,00	182,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	280,00	193,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	19,00	6,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,59
		3. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			4 604,99 1 117,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,78
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 850,00	456,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 850,00	171,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	2 850,00	2 365,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,60	105,12
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 mm)	kg	4,3800	8,20	35,92
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	5,20	10,19
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	6,50	247,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	420,00	62,97
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	0,00
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			4 389,00 1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,36
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	18,20	136,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 850,00	28,71
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 850,00	2 650,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 850,00	341,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	6,50	22,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	5,20	15,65

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,60	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	420,00	63,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлические элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД1 из стали толщ.4мм)	kg			27,86 13,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	12,00	0,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,60	0,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	8,20	8,54
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	3,50	0,07
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	6,00	0,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			116,32 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	1212121212121	apa	m3	0,2300	19,00	4,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,30	20,91
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	3,50	23,45
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	15,00	0,18
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	420,00	2,11
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	135,00	8,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	230,00	2,77
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка	m2			21,71 11,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,53
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
20	CR03Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50x25 mm, inclusiv tratamentul antiseptic	m3			4 798,94 1 020,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2 850,00	713,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,60	78,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	23,00	115,00
	2874115825455	Scruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	2,30	11,50
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) сечен.100*30 2100мм	m2			41,03 13,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00857	2 850,00	24,42

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,60	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
22	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			395,71 203,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	46,38	203,61
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	2,50	22,50
	1212121212121	apa	m3	8,0000	19,00	152,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	420,00	8,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	230,00	9,20
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных конструкций: обрешетки)	100 m2			414,41 146,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	46,38	146,56
	1212121212121	apa	m3	0,7900	19,00	15,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,30	73,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	3,50	80,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	15,00	0,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00	60,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	135,00	15,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	230,00	12,89
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (42,8 м.п.) * цвет согл. с заказчиком	m2			166,55 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	79,17	95,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	38,00	3,99
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	1,00	0,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,30	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей) - 80мп	kg			29,07 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2811236309800	снегодержатели	m	0,5000	37,00	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,62	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2			114,09 95,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	46,38	83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2.850,00	15,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,60	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			65,12 46,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,00	5,04
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		4. Водоотвод				
28	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			78,91 18,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	46,38	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	34,00	36,06
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	8,30	1,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	12,30	18,63
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	8,30	2,05
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	12,00	0,61
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	12,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
29	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			68,58 22,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	34,00	37,77
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	12,00	7,27
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	12,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc			132,42 83,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	46,38	83,48
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	12,00	5,04
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	30,00	31,50
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	12,00	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,68

APROBAT:

Investitor

Intocmit
SRL AMBORIO
(funcția, semnătura, nume, prenume)
L.S.

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

**Ремонт кровли здания
бывшего актового зала и
спортзала по ул.Болгарская в
мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Ремонт кровли здания бывшего актового зала и спортзала по ул.Болгарская в
мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 561 818,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,176	46,38	193,68
2.	7122050013400	Zidar	h-om	50,975	46,38	2 364,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	239,532	46,38	11 109,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,777	46,38	3 050,73
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,200	46,38	194,80
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	454,395	46,38	21 074,84
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,200	46,38	1 215,16
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	267,745	46,38	12 418,01
9.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	147,000	46,38	6 817,86
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,150	46,38	563,52
11.	7136080025001	Montator	h-om	8,690	46,38	403,04
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,600	46,38	3 228,05
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,600	46,38	74,21
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	840,684	46,38	38 990,92
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,400	46,38	1 409,95
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,058	46,38	466,49
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	564,727	46,38	26 192,04
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,295	46,38	3 074,76
		Total manopera				132 841,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,200	12,00	38,40
2.	1212121212121	apa	m3	67,529	19,00	1 283,05
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	18,239	280,00	5 106,92
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,126	280,00	35,28
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,145	240,00	4 834,80
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,081	280,00	22,68

		mm				
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,480	5,00	17,40
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,514	2 850,00	4 314,90
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,435	2 850,00	18 339,75
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,383	2 850,00	1 091,55
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,655	2 850,00	1 866,75
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,018	2 850,00	17 151,30
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,136	2 850,00	387,60
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,328	2 850,00	934,80
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,055	2 850,00	156,75
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,513	2 850,00	15 712,05
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,160	2 850,00	3 306,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	244,723	1,00	244,72
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,600	95,00	1 292,00
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	65,707	12,30	808,20
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	42,110	15,00	631,65
22.	2320187315789	Decofrol	kg	16,320	12,00	195,84
23.	23203226000361	Gudron	kg	14,087	8,00	112,70
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,812	6,00	4,87
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,648	3,50	5,77
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,623	12,00	19,48
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	30,645	5,20	159,35
28.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,550	2,30	15,06
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,447	15,00	6,70
30.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,528	28,00	350,78
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,600	35,00	56,00
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	254,207	3,50	889,73
33.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,352	28,00	233,86
34.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	9,450	30,00	283,50
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,832	35,00	414,12
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,352	22,00	183,74
37.	2462106110602	Natriu fluor	kg	66,150	2,50	165,38
38.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,430	12,30	472,69
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,860	38,00	2 920,68
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,435	1,60	3,90
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,482	1,60	322,37
42.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	9 146,894	1,60	14 635,03
43.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,903	0,00	0,00
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,034	0,00	0,00
45.	2666122800600	Element prefabricat	buc	16,968	0,00	0,00
46.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,800	3,00	104,40
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	32,422	10,00	324,22
48.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	870,607	7,20	6 268,37
49.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,300	12,30	4 726,89
50.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,780	12,00	45,36



51.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	883,890	79,17	69 977,57
52.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	21,182	8,30	175,81
53.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,744	1,00	30,74
54.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	90,779	34,00	3 086,49
55.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	47,551	34,00	1 616,73
56.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,885	8,30	165,05
57.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,755	8,20	260,39
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	286,026	8,83	2 525,61
59.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	609,834	8,83	5 384,83
60.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	42,204	8,20	346,07
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,800	14,50	98,60
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,741	14,50	126,75
63.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,812	14,50	11,77
64.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,246	12,00	194,95
65.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,323	12,00	51,88
66.	2811236309800	снегдержатели	m	80,000	37,00	2 960,00
67.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,466	0,00	0,00
68.	2811236832352	Burghiu widia	buc	23,940	12,00	287,28
69.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	294,064	6,50	1 911,42
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	108,590	15,60	1 694,00
71.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,418	0,00	0,00
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,800	39,00	31,20
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,800	1,00	40,80
74.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,585	1,00	4,58
75.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	40,950	18,20	745,29
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,800	1,00	40,80
77.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,585	1,00	4,58
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,680	23,00	15,64
79.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,585	1,00	4,58
80.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,580	14,60	1 001,27
81.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	129,684	12,30	1 595,11
82.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,630	23,00	244,49
83.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	25,937	12,00	311,24
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 917,400	0,50	3 458,70
85.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 084,600	0,10	908,46
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	120,980	1,62	195,98
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,841	19,00	243,97
88.	4100126202818	Apa	m3	0,420	19,00	7,98
Total materiale de constructii						210 257,95

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,380	420,00	159,60
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,672	420,00	282,24
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	1,906	420,00	800,52



		на автомобильном ходу)				
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,922	18,00	952,59
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,840	36,00	570,24
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,274	420,00	3 475,08
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,560	45,00	205,20
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,256	35,00	43,96
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	68,414	35,00	2 394,49
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,476	0,00	0,00
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,601	135,00	216,13
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,858	35,00	555,03
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,507	250,00	376,75
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,760	65,00	49,40
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,992	0,00	0,00
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,550	45,00	294,75
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,720	420,00	1 142,40
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,859	230,00	197,57
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,699	245,00	416,25
		Total utilaje de constructii				12 132,20

Total	Lei	355 231,93
Соцфонд и медстрах	22,5 %	29 889,40
Транспорт материалов	8 %	16 820,64
Итого		401 941,97
Накладные расходы	12 %	48 233,04
Итого		450 175,01
Сметная прибыль	4 %	18 007,01
Итого		468 182,02
НДС	20 %	93 636,41

Total deviz:

561 818,43

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

