

**Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale
de interes raional pe anul 2022 din r-l Causeni Lotul I**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.-2022

Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intreaga lista a drumurilor)

Valoarea de deviz 3 199 635,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2022


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Intretinerea de rutina a drumurilor						
1.1. Asigurarea esteticii rutiere						
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	210 000,00	0,201 0,201	42 210,84 42 210,84
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	330,00	56,308 11,671	18 581,51 3 851,50
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	520,00	40,201 40,201	20 904,42 20 904,42
4	TsH85A	Curatiera si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	10,00	156,264 156,264	1 562,64 1 562,64
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	510,00	780,634 538,172	398 123,34 274 467,72
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	120,602 120,602	3 618,07 3 618,07
7	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	10,00	163,397 163,397	1 633,97 1 633,97
8	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	3,00	6,483 6,483	19,45 19,45



1	2	3	4	5	6	7
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	30,00	88,182 88,182	2 645,47 2 645,47
10	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	30,00	38,904 38,904	1 167,12 1 167,12
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,00	33,334 0,00	1 000,01 0,00
12	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,30	822,40 138,10	246,72 41,43
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	6,80	431,95 69,379	2 937,26 471,78
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inklusiv salariu				494 650,82 352 594,41

1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara

14	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	920,00	173,336 44,74	159 469,29 41 160,43
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	720,00	246,877 49,927	177 751,65 35 947,30
16	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	320,00	341,335 71,324	109 227,14 22 823,68
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	45,00	2 466,197 41,498	110 978,87 1 867,39
18	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	150,00	1 790,262 361,807	268 539,35 54 271,08
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	82,00	4 337,216 361,807	355 651,73 29 668,19
20	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	86,00	583,495 0,00	50 180,57 0,00



1	2	3	4	5	6	7
21	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	46,00	182,524 0,00	8 396,09 0,00
22	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00	615,452 111,525	24 618,09 4 460,99
23	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 480,766 139,406	17 769,19 1 672,87
24	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	80,00	66,689 46,036	5 335,09 3 682,91
25	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	6,00	1 667,322 383,853	10 003,93 2 303,12
26	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete(Tava D800mm-24buc.Tava D1000mm-18 buc.Tava D1200-9buc)	m3	280,00	365,049 365,049	102 213,78 102 213,78
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,50	1 914,925 0,00	12 447,01 0,00
28	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	2,50	848,72 0,00	2 121,80 0,00
29	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	65,00	55,008 39,552	3 575,49 2 570,91
30	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	665,259 665,259	13 305,17 13 305,17



1	2	3	4	5	6	7
31	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	2 400,00	17,318 2,425	41 564,17 5 820,04
32	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	250,00	57,758 14,265	14 439,43 3 566,20
33	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	250,00	46,813 27,881	11 703,32 6 970,30
Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu						1 499 291,16 332 304,36

1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor

34	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	8,00	124,493 124,493	995,94 995,94
35	RpCR08A TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,50	1 052,986 0,00	3 685,45 0,00
36	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	4,20	972,195 473,331	4 083,22 1 987,99
37	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	128,00	19,552 1,297	2 502,63 165,99
38	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	25,00	105,50 60,95	2 637,49 1 523,74



1	2	3	4	5	6	7
39	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	15,00	123,041 67,433	1 845,62 1 011,50
40	DI135	Executarea parapetului metalic	m	6,00	821,143 86,237	4 926,86 517,42
41	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	8,00	66,689 46,036	533,51 368,29
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00	297,028 110,228	2 673,25 992,05
43	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,50	1 480,766 139,406	12 586,51 1 184,95
Total Intretinerea curenta a podurilor si podetelor Inclusiv salariu						36 470,48 8 747,87
Total Intretinerea de rutina a drumurilor Inclusiv salariu						2 030 412,46 693 646,64

	Total	Lei	2 030 412,46
	Asigurari sociale	24 %	166 475,19
	Cheltuieli directe		2 196 887,65
	Cheltuieli de regie	14,5 %	318 548,71
	Total		2 515 436,36
	Beneficiu de deviz	6 %	150 926,14
	Total		2 666 362,50
	TVA	20 %	533 272,50
			3 199 635,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		693 646,64

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

