

Lucrari de reparatie la tabara de odihna „Romantica,,s. Moscovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 859 736,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	202,200	35,88 35,64	7 254,93 7 206,40
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	46,000	15,03 14,85	691,38 683,10
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	202,200	9,27 8,91	1 874,40 1 801,61
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	10,000	220,10 34,36	2 201,05 343,60
5	RpCH05A Kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	102,000	83,29 23,98	8 495,58 2 446,47
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss dens.min 150gr/m2, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	106,200	26,39 12,75	2 803,03 1 354,05
7	CE30B Kman=0.4	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau	m2	106,200	32,02 9,54	3 401,04 1 012,75

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect./pricladnaia planca 50*25. V=0.34m3				
8	CE30B Kman=0.6	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect./scinduri de rasinoase 100*25. V=1.62m3	m2	106,200	106,10 14,30	11 267,35 1 519,06
9	CE07A Kman=0.7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	106,200	253,81 40,99	26 954,78 4 352,61
10	CE19A Kman=0.6	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	62,000	71,32 26,07	4 422,14 1 616,34
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	32,000	103,38 53,60	3 308,07 1 715,20
12	CE31B Kman=0.6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,000	100,20 63,60	5 611,40 3 561,60
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	52,000	45,87 13,23	2 385,32 687,96
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	108,000	72,93 50,00	7 876,44 5 400,00
Total Acoperis						88 546,91
Incluziv salariu						33 700,75
1.2. Timplarie						
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,320	20,79 20,79	630,33 630,33

1	2	3	4	5	6	7
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,800	2 162,69 48,90	36 333,27 821,52
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,520	1 872,57 37,61	25 317,16 508,46
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,200	157,52 20,40	1 764,22 228,48
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	38,400	53,43 33,30	2 051,59 1 278,72
20	CK32A	Plasa antimoschit	m2	13,600	174,93 21,32	2 379,11 289,95
Total Timplarie						68 475,68
Incluziv salariu						3 757,46
1.3. Lucrari exterioare						
21	RpCH32E	Desfacerea scindurilor rasinoase - scheletul casutei	m3	4,500	124,68 124,68	561,06 561,06
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	42,000	40,31 38,61	1 693,02 1 621,62
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	91,39 35,90	3 838,38 1 507,80
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosimea de strat suport	m2	42,000	61,26 24,56	2 572,92 1 031,52
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,000	422,07 149,35	17 726,77 6 272,70

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCH05D Kman=0.5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	102,000	234,81 24,73	23 951,13 2 522,46
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,000	125,27 86,55	2 756,00 1 904,10
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,800	591,27 181,19	7 568,22 2 319,17
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	292,800	302,87 92,83	88 679,47 27 179,16
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	38,000	602,15 188,90	22 881,70 7 178,20
31	RpCH10B Kman=0.4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m	64,000	200,30 192,12	12 818,94 12 295,68
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	98,000	72,93 50,00	7 147,14 4 900,00
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,000	229,91 103,10	2 758,92 1 237,20
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,600	1 815,83 298,35	11 984,48 1 969,11
Total Lucrari exterioare						206 938,15
Incluziv salariu						72 499,78
1.4. Lucrari interioare						
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	294,200	260,79	76 725,01

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate fara izolatie			86,25	25 373,28
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	116,200	254,47 103,15	29 569,42 11 986,03
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,400	4,09 1,50	1 678,54 615,60
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,000	89,59 63,44	10 751,28 7 612,80
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	20,91 10,40	878,09 436,80
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	105,74 79,56	3 172,26 2 386,80
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,400	43,08 27,50	17 681,68 11 286,00
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	116,200	11,91 10,89	1 383,93 1 265,41
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,600	693,03 46,53	4 574,00 307,10
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,200	91,39 35,90	10 619,31 4 171,58
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	182,000	27,50 2,31	5 004,20 421,33
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosimea de strat suport	m2	116,200	61,26 24,56	7 118,60 2 853,87

1	2	3	4	5	6	7
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	116,200	324,02 79,75	37 651,68 9 266,95
Total Lucrari interioare						206 808,00
Incluziv salariu						77 983,55
Cheltuieli directe			lei		570 768,74	
Asidurarea sociala si medicala			24,00 %		45 105,97	
Transportarea materialelor			3,00 %		11 393,57	
Cheltuieli directe			100,00 +		627 268,28	
Cheltuieli de regie			3,00 %		18 818,05	
Total			100,00 +		646 086,33	
Beneficiu			3,00 %		19 382,59	
Total Lucrari de reparatie						665 468,92
Incluziv salariu						187 941,54
2. Electricitate						
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	66,000	34,91 7,28	2 304,24 480,48
49	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	66,000	31,32 23,92	2 067,28 1 578,72
50	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	8,84 8,84	17,68 17,68
51	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	2,000	381,08 54,08	762,16 108,16
52	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N/ UZO B-16	buc	4,000	308,94 37,44	1 235,76 149,76
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	160,000	54,74	8 759,18 2 828,80

1	2	3	4	5	6	7
		tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp			17,68	
54	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	120,000	23,10 11,44	2 771,84 1 372,80
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,000	358,80 14,56	4 305,60 174,72
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,000	50,02 15,60	600,24 187,20
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	280,000	21,27 15,60	5 956,97 4 368,00
Cheltuieli directe			lei			28 780,95
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			2 703,92
Transportarea materialelor			3,00 %			525,44
Cheltuieli directe			100,00 +			32 010,31
Cheltuieli de regie			30,00 %			3 379,90
Total			100,00 +			35 390,21
Beneficiu			3,00 %			1 061,71
Total Electricitate						36 451,92
Incluziv salariu						11 266,32
3. Impamintare						
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,400	145,70 145,70	349,68 349,68
59	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv saptura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	38,000	264,20 182,00	10 039,65 6 916,00

1	2	3	4	5	6	7
60	RpEH01A	Montarea tijei de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500	buc	4,000	307,11 240,76	1 228,44 963,04
		Cheltuieli directe	lei			11 617,77
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			1 974,89
		Transportarea materialelor	3,00 %			99,99
		Cheltuieli directe	100,00 +			13 692,65
		Cheltuieli de regie	3,00 %			410,78
		Total	100,00 +			14 103,43
		Beneficiu	3,00 %			423,10
		Total Impamintare				14 526,53
		Incluziv salariu				8 228,72
		Cheltuieli directe	lei			716 447,37
		TVA	20,00 %			143 289,47

Total deviz: **859 736,84**
Incluziv salariu **207 436,58**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la tabara de odihna
„Romantica,, s. Moscovei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			35,88 35,64
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,00	18,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,00	16,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			15,03 14,85
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	52,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,27 8,91
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	52,00	4,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,00	4,23
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCH06 C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor între 2 reazeme	buc			220,10 ----- 34,36
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,4800	52,00	24,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5 750,00	172,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	63,00	12,60
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCH05 A Kman=0. 5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare între 2 reazeme din rigle	m			83,29 ----- 23,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5700	52,00	14,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	9,16
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 750,00	46,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	63,00	12,60
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss dens.min 150gr/m2, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,39 ----- 12,75
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,00	10,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,35
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	CE30B Kman=0. 4	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2			32,02 ----- 9,54

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect./prikladnaia planca 50*25. V=0.34m3				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	1,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	52,00	6,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	1,88
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0032	5 750,00	18,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
8	CE30B Kman=0. 6	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect./scinduri de rasinoase 100*25. V=1.62m3	m2			106,10 <hr/> 14,30
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	1,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	52,00	9,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	2,82
	201010290 34925	Scinduri de rasinoase 100*25	m3	0,01525	5 750,00	87,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
9	CE07A Kman=0. 7	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			253,81 <hr/> 40,99
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,00	32,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	8,23
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	152,00	183,54
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	106,00	11,13
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,70
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
10	CE19A Kman=0. 6	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			<u>71,32</u> 26,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	52,00	21,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	4,23
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	24,00	30,90
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	15,00	3,55
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	2,00	3,09
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	22,00	5,55
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,0500	18,00	0,93
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	18,00	1,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			<u>103,38</u> 53,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	52,00	44,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	24,00	34,27
	287527631 1982	Bratară zincata pentru burlane	buc	0,6000	23,00	14,08

1	2	3	4	5	6	7
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	18,00	1,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
12	CE31B Kman=0. 6	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			100,20 <hr/> 63,60
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	1,80
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	52,00	56,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	5,64
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 777,00	31,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
13	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			45,87 <hr/> 13,23
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	52,00	12,48
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 777,00	31,77
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	31,00	0,87
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			72,93 <hr/> 50,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	52,00	9,36
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	37,00	4,44
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	42,00	5,04
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	7,00	1,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		1.2. Timplarie				
15	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			20,79

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				20,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,00	9,87
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 162,69 48,90
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 872,57 37,61
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,00	3,29
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 760,00	1 760,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	98,00	46,06
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	21,95
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			157,52 ----- 20,40
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	52,00	16,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
19	RpCO50 B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m			53,43 ----- 33,30
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,00	28,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	47,00	4,70
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	19,09
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,0150	7,00	0,11
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	76,00	0,15
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
20	CK32A	Plasa antimoschit	m2			174,93 ----- 21,32
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4100	52,00	21,32
	172513735 5674	Plasa antimoschit	m2	1,1000	133,00	153,61
		1.3. Lucrari exterioare				
21	RpCH32 E	Desfacerea scindurilor rasinoase - scheletul casutei	m3			124,68 ----- 124,68
	712401001	Dulgher	h-om	2,0000	52,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	47,00	20,68
22	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,31 <hr/> 38,61
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,39 <hr/> 35,90
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosimea de strat suport	m2			61,26 <hr/> 24,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	20,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	3,76
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			422,07 ----- 149,35
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,00	135,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
26	RpCH05 D Kman=0. 5	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			234,81 ----- 24,73
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,6800	52,00	17,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,00	7,05
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1750	63,00	74,03
	287414588 7049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	31,00	0,47
	201010290 8738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 750,00	135,13
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
27	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			125,27 ----- 86,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,00	69,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,00	17,39

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,65	25,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	480,00	12,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			<u>591,27</u> 181,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	47,00	181,19
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	355,00	362,10
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	37,00	5,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
29	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2			<u>302,87</u> 92,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9750	47,00	92,83
	281123630 4902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	133,00	146,30
	287411583 3882	Suruburi autoreglatoare 4.2*13	buc	41,9254	0,55	23,06
	287411583 3881	Suruburi autoreglatoare 4.2*19	buc	41,9254	0,55	23,06
	205114295 0705	Dibluri 6/60	buc	20,9000	0,70	14,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	10,00	2,12
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	10,00	0,31
30	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			602,15 ----- 188,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	47,00	4,70
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2000	50,00	10,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,3500	52,00	174,20
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	5 750,00	34,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0300	37,00	1,11
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	0,45	2,70
	243012610 4999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
	281123630 5701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	367,00	374,34
31	RpCH10 B Kman=0. 4	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m			200,30 ----- 192,12
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,1400	52,00	111,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200	47,00	80,84
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,80	1,52
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0200	50,00	1,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	20,00	0,60
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	36,00	2,16
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	12,00	0,10
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			72,93 ----- 50,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	52,00	9,36
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	37,00	4,44
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	42,00	5,04
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	7,00	1,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			<u>229,91</u> 103,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	47,00	8,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	52,00	94,64
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 750,00	17,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 750,00	92,00
34	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			<u>1 815,83</u> 298,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500	52,00	267,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,00	30,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	768,16
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	480,00	371,35
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		1.4. Lucrari interioare				
35	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			260,79 ----- 86,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	47,00	86,25
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	31,00	28,63
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,33	5,50
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,33	1,77
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			254,47 ----- 103,15
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	52,00	93,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	136,00	47,60
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	31,00	26,66
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,55	11,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	7,00	31,08
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,59 <hr/> 63,44
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,91 <hr/> 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,74 <hr/> 79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
42	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,91 ----- 10,89
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	52,00	5,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,00	5,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			693,03 ----- 46,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,00	46,53
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,39 ----- 35,90
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			27,50 ----- 2,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,00	2,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,00	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosimea de strat suport	m2			61,26 ----- 24,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	20,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	3,76
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			324,02 79,75
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	47,00	7,99
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	196,00	207,86
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	21,00	21,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		2. Electricitate				
48	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			34,91 7,28
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	52,00	7,28
	313013481 7404	Cablu de energie	m	1,0200	9,33	9,52
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	33,00	16,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	3,33	0,67
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
49	RpEA02 A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m			31,32 23,92
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,00	23,92
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	3,00	0,63
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
50	RpEG17 B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			8,84 8,84
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,1700	52,00	8,84

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
51	RpEG05 A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc			381,08 <hr/> 54,08
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	52,00	54,08
	111112220 0007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	320,00	320,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,70	2,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
52	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N/ UZO B-16	buc			308,94 <hr/> 37,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	52,00	37,44
	111100010 00201	Intrerupator UZO B16	buc	1,0000	269,00	269,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
53	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			54,74 <hr/> 17,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,00	17,68
	313013481 74015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5mmp	m	1,0300	17,33	18,74
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	33,00	17,32
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
54	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			23,10 <hr/> 11,44
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*15	m	1,0500	9,67	10,66
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
55	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			358,80 <hr/> 14,56
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	52,00	14,56
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	280,00	291,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
56	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			50,02 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	29,00	29,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
57	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			21,27 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	4,33	4,46
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,70	0,70
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52
		3. Impamintare				
58	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m ³			145,70 <hr/> 145,70

1	2	3	4	5	6	7
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	47,00	145,70
59	RpEB05 B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m			264,20 ----- 182,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,5000	52,00	182,00
	272210310 7003	Conductor de otel zincat	m	1,0100	7,00	7,42
	287527631 3072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,7000	9,00	6,62
	271040370 0443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,8000	22,00	18,48
	271040370 0406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	1,0050	33,00	34,82
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
60	RpEH01 A	Montarea tije de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500	buc			307,11 ----- 240,76
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,6300	52,00	240,76
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	15,00	45,00
	271070343 4305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,1000	21,00	2,52
	271060345 4575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	0,5000	21,00	12,60
	287411580 1186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	0,70	1,68
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	425,00	4,25

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie la tabara de odihna „Romantica,,s. Moscovei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 859 736,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,516	50,00	1 075,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,400	52,00	436,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,560	52,00	11 521,12
4.	7123010010200	Betonist	h-om	33,990	52,00	1 767,48
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,280	52,00	378,56
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,098	52,00	1 773,10
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	334,294	52,00	17 383,29
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,043	52,00	1 562,24
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	267,820	52,00	13 926,64
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	189,518	52,00	9 854,93
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,240	52,00	1 104,48
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,180	52,00	19 145,36
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	444,032	50,00	22 201,60
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	192,938	52,00	10 032,77
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,280	52,00	742,56
16.	7422010060100	Timplar	h-om	351,987	52,00	18 303,32
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,534	47,00	307,10
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	426,379	47,00	20 039,81
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,007	47,00	658,33
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 167,481	47,00	54 871,61
21.	9312040019600	Sapator	h-om	7,440	47,00	349,68
Total manopera						207 436,58

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	12,000	29,00	348,00
2.	11110001000201	Intrerupator UZO B16	buc	4,000	269,00	1 076,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	123,230	14,00	1 725,22
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,000	320,00	640,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,590	500,00	3 795,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,566	500,00	2 283,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,668	480,00	5 600,64
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,106	480,00	2 450,88
9.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	1,920	20,00	38,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,900	20,00	618,00

11.	1725137355674	Plasa antimoschit	m2	15,708	133,00	2 089,16
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036	5 750,00	207,00
13.	20101029034925	Scinduri de rasinoase 100*25	m3	1,620	5 750,00	9 315,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,532	5 750,00	3 059,00
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,594	5 777,00	3 431,54
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,240	5 750,00	1 380,00
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,116	5 750,00	6 417,00
18.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,397	5 750,00	13 782,75
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,000	0,10	84,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	54,600	2,00	109,20
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,520	1 760,00	23 795,20
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	117,362	21,00	2 464,60
23.	2051142950700	Dibluri	buc	288,000	0,70	201,60
24.	2051142950705	Dibluri 6/60	buc	6 119,520	0,70	4 283,66
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	487,857	0,70	341,50
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000	0,70	5,60
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,140	37,00	42,18
28.	2320166200729	Parchetin	l	0,078	19,00	1,48
29.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	17,00	24,48
30.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,078	4,00	0,31
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,754	98,00	1 445,89
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,560	16,00	984,96
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	164,160	31,00	5 088,96
34.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	37,080	52,00	1 928,16
35.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,380	60,00	22,80
36.	24302261000001	Fuga	kg	15,160	27,00	409,32
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,720	37,00	914,64
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,871	33,00	853,74
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,155	33,00	5,12
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,171	133,00	687,74
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	35,020	7,00	245,14
42.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,233	33,00	7,69
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,127	4,00	320,51
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,233	42,00	9,79
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,720	42,00	1 038,24
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,078	76,00	5,93
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,300	4,00	25,20
48.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,582	7,00	4,07
49.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	74,240	4,00	296,96
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,400	2,00	4,80
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	223,971	2,33	521,85
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,576	6,00	33,46
53.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	40,723	18,00	733,01
54.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	71,032	6,00	426,19
55.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	288,400	4,33	1 248,77
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	694,827	2,33	1 618,95
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	46,200	9,00	415,80
58.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	11,151	106,00	1 182,01
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 540,802	2,65	14 683,13
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,800	3,00	113,40
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,484	4,00	101,94
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,000	3,50	3 748,50
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,920	37,00	71,04

64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,260	236,00	10 209,36
65.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	13,200	3,33	43,96
66.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	40,670	136,00	5 531,12
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	310,455	68,00	21 110,94
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	170,100	4,00	680,40
69.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	13,056	355,00	4 634,88
70.	2670112204051	Placi din laminat	m2	123,230	196,00	24 153,08
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	323,688	3,80	1 230,01
72.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	125,794	11,00	1 383,73
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,755	24,00	1 338,12
74.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	125,521	24,00	3 012,50
75.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	128,237	152,00	19 492,02
76.	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	23,940	22,00	526,68
77.	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	31,920	22,00	702,24
78.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,646	22,00	344,21
79.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,460	88,00	392,48
80.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,688	15,00	220,32
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,910	15,00	13,65
82.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	12,000	15,00	180,00
83.	2710603454575	Otel lat 20 x 8 mm	kg	2,400	21,00	50,40
84.	2710703434305	Otel lat OL 37 de 20x5 mm	kg	0,480	21,00	10,08
85.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	271,722	31,00	8 423,38
86.	2710703520285	Profil de suport	m	650,476	24,00	15 611,42
87.	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	40,299	7,00	282,09
88.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,200	29,00	34,80
89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,820	26,50	48,23
90.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,200	135,00	1 512,00
91.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,117	18,00	110,11
92.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,193	18,00	57,47
93.	2811236304902	Siding vinil (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	322,080	133,00	42 836,64
94.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	38,760	367,00	14 224,92
95.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	157,099	33,00	5 184,27
96.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	5,00	60,00
97.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	90,000	3,80	342,00
98.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	10,395	2,00	20,79
99.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,280	50,00	64,00
100.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,800	2 033,00	34 154,40
101.	2822115708000	Element de sustinere	buc	139,440	5,00	697,20
102.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,932	31,00	3 097,89
103.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,374	24,00	752,98
104.	2873122004100	Plase sudate	kg	183,820	24,00	4 411,68
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,784	31,00	1 140,30
106.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	9,600	0,70	6,72
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	166,080	0,50	83,04
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 015,913	0,50	5 007,96
109.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 324,000	0,55	1 278,20
110.	2874115833881	Suruburi autoregulatorie 4.2*19	buc	12 275,757	0,55	6 751,67

111.	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4.2*13	buc	12 275,757	0,55	6 751,67
112.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	288,400	0,50	144,20
113.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	0,50	4,00
114.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000	0,50	4,00
115.	2874115837745	Suruburi	buc	228,000	0,45	102,60
116.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,530	31,00	47,43
117.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480	6,00	74,88
118.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	13,860	3,00	41,58
119.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,480	280,00	3 494,40
120.	2875276305105	Conector	buc	515,928	7,00	3 611,50
121.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,790	2,00	191,58
122.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	142,850	63,00	8 999,55
123.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	19,584	23,00	450,43
124.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 003,590	0,10	100,36
125.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 312,632	0,04	52,51
126.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	27,930	9,00	251,37
127.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,600	3,80	97,28
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,256	60,00	15,36
129.	31301348174015	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*1.5mmp	m	173,040	17,33	2 998,78
130.	3130134817404	Cablu de energie	m	67,320	9,33	628,10
131.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2*15	m	132,300	9,67	1 279,34
132.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480	45,00	561,60
133.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,616	4,00	110,46
134.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,369	22,00	140,12
135.	4100126202818	Apa	m3	6,349	22,00	139,68
136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,520	3,80	77,98
		Total materiale de constructii				400 633,21

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,772	120,00	332,64
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,386	90,00	124,74
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,337	12,00	172,04
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,144	12,00	73,73
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,759	1,00	1,76
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,820	35,00	273,70
7.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,840	36,00	138,24
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,514	35,00	122,99
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,077	10,00	90,77
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,043	12,00	528,51
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,009	8,00	24,07
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,640	35,00	92,40
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,390	35,00	153,65
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,145	35,00	75,08
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,847	25,00	71,17
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,176	25,00	4,40
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,092	12,00	1,10
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	76,048	10,00	760,48
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,960	20,00	39,20
20.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,040	425,00	17,00
		Total utilaje de constructii				3 097,67

Total:

Cheltuieli directe	lei	716 447,37
TVA	20,00 %	143 289,47

Total deviz:**859 736,84**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)