

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reconstrucie a casei de cultura din s.Ghioltosu rl Cantemir

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022:		Anul 2023		...	
		Luna					
		1	1-3	4-6	7-9	10-12	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrari de reconstrucie Total LCM : 7511.79 mii lei	580,00 mii lei	1780 mii lei	1780 mii lei	1900 mii lei	1471.79 mii lei	
3.							
...							

Semnat:

Nume, prenume Vieru Maria

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL"Edif-Constr"

Digitally signed by Vieru Maria
Date: 2022.11.09 10:50:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Decaparea imbracamintei rutiere

Valoarea de deviz 9 891 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,220	354,819 102,400	3 981,064 1 148,928
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,420	355,162 102,400	149,168 43,008
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,000	20,480 20,480	1 126,400 1 126,400
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,110	1 731,600 0,000	190,476 0,000
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,220	35,200 35,200	218,944 218,944
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	31,100	36,486 0,000	1 134,720 0,000
Total			lei		6 800	
Asigurari sociale			24,00 %		609	
Total			100,00 +		7 409	
Cheltuieli regie			8,00 %		593	

Total	100,00 +	8 002
Beneficiu	3,00 %	240
Total	100,00 +	8 242
TVA	20,00 %	1 649
Total deviz:		9 891
Incluziv salariu		2 537

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-1
Decaparea imbracamintei rutiere

Valoarea de deviz 9 891 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,021	64,00	1 345,344
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,624	64,00	1 191,936
		Total manopera				2 537
		Total materiale de construcții				0

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,022	156,00	1 407,432
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,222	556,00	123,432
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,286	666,00	190,476
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,022	156,00	1 407,432
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,364	480,00	1 134,720
		Total utilaje de construcții				4 263

Total:

Total	lei	6 800
Asigurari sociale	24,00 %	609
Total	100,00 +	7 409
Cheltuieli regie	8,00 %	593
Total	100,00 +	8 002
Beneficiu	3,00 %	240
Total	100,00 +	8 242
TVA	20,00 %	1 649

Total deviz:

9 891

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1
Decaparea imbracamintei rutiere
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			354,819 102,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	64,00	102,400
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	556,00	10,605
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	120,907
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	120,907
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			355,162 102,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	64,00	102,400
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	556,00	10,590
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	121,086
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	121,086
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,480 20,480
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	64,00	20,480
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 731,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	666,00	1 731,600
5	TRI1AA 04C3	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			35,200 35,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,00	35,200
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			36,486 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	480,00	36,486

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 4 161 847 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 008,30 0	20,340 19,200	20 508,822 19 359,360
2	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,800	328,660 240,640	591,588 433,152
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,000	20,340 19,200	1 200,060 1 132,800
4	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	66,930	328,662 240,640	21 997,334 16 106,048
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare gunoi)	100 m3	0,900	1 731,600 0,000	1 558,440 0,000
6	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,000	35,200 35,200	1 760,000 1 760,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	230,000	50,880 0,000	11 702,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Desfaceri						59 318,644
Incluziv salariu						38 791,360
		2. Planseu 2.1. Structura				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,000	8 310,457 1 440,000	41 552,285 7 200,000
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,000	197,487 54,400	987,437 272,000
Total Structura						42 539,722
Incluziv salariu						7 472,000
		2.2. Planseu pe axele 1-9 (Nod 3)				
10	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	464,400	308,198 57,600	143 126,960 26 749,440
11	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala gr. 160mm)	m2	300,400	130,176 7,680	39 104,880 2 307,072
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolare)	m2	464,400	25,270 16,000	11 735,394 7 430,400
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,570	8 310,059 1 439,982	29 666,910 5 140,736
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,570	197,521 54,391	705,150 194,176
Total Planseu pe axele 1-9 (Nod 3)						224 339,294
Incluziv salariu						41 821,824

1	2	3	4	5	6	7
Total Planseu						266 879,016
Incluziv salariu						49 293,824
		3. Acoperis				
		3.1. Axele 1-9				
15	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Nobasim-M 50mm)	m2	890,000	46,026 7,680	40 963,140 6 835,200
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,860	8 311,247 1 440,000	23 770,165 4 118,400
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,860	197,380 54,400	564,508 155,584
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDER cu acoperire "puran"	m	32,000	240,377 22,400	7 692,064 716,800
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDER cu acoperire "puran"	m	6,700	257,704 19,200	1 726,618 128,640
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Lucarna L1)	m2	1,320	1 961,543 46,691	2 589,237 61,632
Total Axele 1-9						77 305,732
Incluziv salariu						12 016,256
		3.2. Canal de ventilare PA1-PA7				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,910	35 613,564 2 560,000	68 021,907 4 889,600
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF0211	t	1,910	367,783 152,963	702,466 292,160
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF 115	t	1,910	761,998 244,473	1 455,416 466,944

1	2	3	4	5	6	7
24	CE09A1	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla -- 12mm)	m2	240,000	333,130 60,800	79 951,292 14 592,000
25	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. b=0.8	m2	3,500	340,879 51,200	1 193,076 179,200
Total Canal de ventilare PA1-PA7						151 324,157
Incluziv salariu						20 419,904
Total Acoperis						228 629,889
Incluziv salariu						32 436,160
		4. Pereti despartitori				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	1,940	1 818,956 288,000	3 528,775 558,720
27	RCsB21A k=0.28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,000	100,740 7,680	503,700 38,400
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,760	53 779,543 10 890,863	40 872,453 8 277,056
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,850	94,409 24,320	363,476 93,632
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,400	46,410 13,440	853,951 247,296

1	2	3	4	5	6	7
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (paclea)	m2	4,630	127,426 10,879	589,984 50,368
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,860	25,785 12,800	795,733 395,008
33	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	24,410	430,713 156,180	10 513,703 3 812,352
Total Pereti despartitori						58 021,775
Incluziv salariu						13 472,832
		5. Ferestre				
34	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (SU-1)	m2	1,420	2 121,006 60,169	3 011,829 85,440
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-3, F-3a)	m2	1,380	2 061,686 46,748	2 845,127 64,512
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F-1, F-2, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8)	m2	3,280	2 006,882 35,844	6 582,574 117,568
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,400mm	m	41,330	139,029 23,039	5 746,080 952,192
38	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, b=0.8mm	m	40,500	144,304 60,800	5 844,304 2 462,400
39		Clapeta de aer "AERECO"	buc	23,000	366,000 0,000	8 418,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre					32 447,914	
Incluziv salariu					3 682,112	
		6. Usi				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	30,050	2 242,320 115,200	67 381,714 3 461,760
41	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	43,700	56,899 5,120	2 486,504 223,744
42	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv I-10	m2	6,780	1 935,465 281,600	13 122,453 1 909,248
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,610	3 991,598 60,796	34 367,661 523,456
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF)	m2	1,890	2 242,298 115,166	4 237,944 217,664
45	CK40B	Captureala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti (tabla de otel b=2mm)	m2	1,890	904,606 102,095	1 709,706 192,960
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	48,540	46,410 13,439	2 252,759 652,352
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,240	95,436 70,400	213,777 157,696
Total Usi					125 772,518	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 338,880
		7. Vitralii				
48	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1; V-2	m2	19,990	2 505,517 47,998	50 085,280 959,488
49	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (sticlamagneziu 12mm)	m2	5,080	413,380 163,200	2 099,971 829,056
Total Vitralii						52 185,251
Incluziv salariu						1 788,544
		8. Pardosele				
		8.1. Tip 1				
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250	kg	101,900	30,791 1,921	3 137,610 195,712
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,370	88,418 44,800	11 261,780 5 706,176
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr.10mm	m2	24,080	378,094 185,600	9 104,508 4 469,248
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.10mm	m2	103,290	352,497 160,001	36 409,457 16 526,464
54	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	25,760	112,186 64,000	2 889,900 1 648,640
55	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	110,520	102,574 54,400	11 336,501 6 012,288
Total Tip 1						74 139,756

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						34 558,528
		8.2. Tip 2				
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa armata)	m2	28,360	68,906 12,800	1 954,166 363,008
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 gr.30mm	m2	28,360	259,129 67,200	7 348,899 1 905,792
58	CG22A5 K=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B15	m2	-28,360	132,923 4,480	-3 769,690 -127,040
59	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	28,360	104,835 10,241	2 973,115 290,432
60	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp gr20mm	m2	28,360	508,491 185,600	14 420,802 5 263,616
61	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	2,290	112,244 64,000	257,038 146,560
Total Tip 2						23 184,330
Incluziv salariu						7 842,368
		8.3. tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,650	88,408 44,800	4 301,036 2 179,520
63	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)	m2	15,770	343,517 86,398	5 417,256 1 362,496
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linolum 5mm)	m2	32,880	323,849 70,400	10 648,151 2 314,752
Total tip 3						20 366,443
Incluziv salariu						5 856,768
		8.4. Tip4				
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250	kg	65,070	30,791 1,920	2 003,552 124,928
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,340	88,416 44,800	7 191,792 3 644,032
67	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)	m2	40,710	343,508 86,401	13 984,223 3 517,376
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)	m2	46,280	323,846 70,400	14 987,603 3 258,112
Total Tip4						38 167,170
Incluziv salariu						10 544,448
		8.5. Tip 5				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D6AIII, 150x150	kg	234,120	30,790 1,920	7 208,592 449,536
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	76,760	244,071	18 734,914

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.100mm			57,600	4 421,376
71	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,030	3 752,876 362,252	3 865,462 373,120
72	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	76,760	554,875 57,600	42 592,228 4 421,376
73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,470	79,340 44,800	3 290,216 1 857,856
74	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	165,500	62,680 35,200	10 373,540 5 825,600
Total Tip 5						86 064,952
Incluziv salariu						17 348,864
Total Pardosele						241 922,651
Incluziv salariu						76 150,976
		9. Finisari interioare				
75	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	480,630	363,102 128,000	174 517,636 61 520,640
76	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	120,450	100,490 78,144	12 104,038 9 412,416
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff"	m2	601,080	140,207 97,920	84 275,823 58 857,728
78	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2	601,080	34,298	20 615,860

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat			19,840	11 925,440
79	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	1 155,61 0	100,491 78,144	116 128,370 90 304,000
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff"	m2	781,510	120,307 78,080	94 021,255 61 020,288
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr. 3mm	m2	216,780	120,307 78,080	26 080,218 16 926,208
82	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-216,780	47,643 30,720	-10 328,083 -6 659,456
83	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	998,290	34,298 19,840	34 239,358 19 806,080
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	146,120	348,382 156,800	50 905,630 22 911,616
85	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	25,000	413,380 163,200	10 334,500 4 080,000
Total Finisari interioare						612 894,605

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						350 104,960
		10. Finisari exterioare				
		10.1. Fatada				
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr. 3mm	m2	727,610	120,307 78,080	87 536,698 56 811,776
87	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-727,610	47,643 30,720	-34 665,697 -22 352,192
88	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor (Polisteren expandat gr. 60mm)	m2	727,610	274,519 109,952	199 742,973 80 002,176
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr. 6.5mm	m2	734,900	120,307 78,080	88 413,760 57 380,992
90	CF51B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	734,900	35,732 23,040	26 259,740 16 932,096
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	734,900	165,660 78,080	121 743,534 57 380,992
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,000	5,620 1,920	1 348,800 460,800
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 05 Bp-1 100x100	kg	640,800	31,751 2,880	20 345,818 1 845,504
94	CF11A k=2.06	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate	m2	240,000	323,152 237,312	77 556,472 56 954,880

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (M100 gr.62mm)				
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	240,000	348,382 156,800	83 611,776 37 632,000
96	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 090,22 0	58,292 48,000	63 551,440 52 330,560
Total Fatada						735 445,314
Incluziv salariu						395 379,584
		10.2. Detaliu a, b, c, d				
97	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800	8 310,456 1 440,000	6 648,365 1 152,000
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,800	197,764 54,400	158,211 43,520
99	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	8,670	62,680 35,204	543,433 305,216
Total Detaliu a, b, c, d						7 350,009
Incluziv salariu						1 500,736
		10.3. Polisteren expandat cu grosimea 50 mm				
100	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac. Pentru incheierea termoizolatiilor	m2	32,500	47,814 12,160	1 553,952 395,200
101	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	2,500	129,095 7,040	322,738 17,600

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40 % sau verticale (Polisteren expandat gr. 50 mm)				
Total Polisteren expandat cu grosimea 50 mm						1 876,690
Incluziv salariu						412,800
Total Finisari exterioare						744 672,013
Incluziv salariu						397 293,120
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Consolidarea constructivului intrarii centrale				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,850	88,417 44,800	2 639,260 1 337,280
103	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,850	352,501 160,002	10 522,150 4 776,064
Total Consolidarea constructivului intrarii centrale						13 161,410
Incluziv salariu						6 113,344
		11.2. Aripa				
104	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	38,690	76,160 76,160	2 946,624 2 946,624
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,850	19,837 19,837	195,392 195,392
106	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,850	49,797 47,997	490,498 472,768
107	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	21,690	2 298,183	49 847,593

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15			246,401	5 344,448
108	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,100	124,697 76,800	14 352,635 8 839,680
109	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,450	3 808,209 435,769	1 713,694 196,096
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 150mm	m2	43,610	242,788 6,400	10 587,981 279,104
111	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	43,610	94,936 3,199	4 140,170 139,520
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	74,100	30,788 1,920	2 281,390 142,272
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	66,010	352,496 160,001	23 268,293 10 561,664
114	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	7,460	172,046 5,757	1 283,464 42,944
115	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	10,000	206,949 26,240	2 069,491 262,400
Total Aripa						113 177,225
Incluziv salariu						29 422,912
		11.3. Ingradirile INGR-1...INGR-7				
116	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste,	t	0,100	42 630,370	4 263,037

1	2	3	4	5	6	7
		contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura			5 440,000	544,000
117	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211	t	0,100	367,760 152,960	36,776 15,296
118	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	0,100	762,000 244,480	76,200 24,448
Total Ingradirile INGR-1...INGR-7						4 376,013
Incluziv salariu						583,744
		11.4. Scara metalica SCM-1...SCM-3				
119	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	193,960	44,439 10,240	8 619,421 1 986,176
120	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211	t	0,190	367,437 152,926	69,813 29,056
121	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	0,190	762,021 244,547	144,784 46,464
Total Scara metalica SCM-1...SCM-3						8 834,018
Incluziv salariu						2 061,696
		11.5. Nabetonca H1, H2				
122	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	0,110	2 328,027 281,600	256,083 30,976
123	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	7,100	22,879	162,442

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,048	35,840
124	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,430	128,953 76,949	55,450 33,088
Total Nabetonca H1, H2						473,975
Incluziv salariu						99,904
		11.6. Opora Op2 (4 buc)				
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,400	46,410 13,440	436,252 126,336
126	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	0,040	2 330,525 310,400	93,221 12,416
Total Opora Op2 (4 buc)						529,473
Incluziv salariu						138,752
		11.7. Cutie pentru bricheti (0.8x0.8x0.8(h))				
127	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	3,200	56,032 16,320	179,304 52,224
128	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,032	724,031 202,000	23,169 6,464
Total Cutie pentru bricheti (0.8x0.8x0.8(h))						202,473
Incluziv salariu						58,688
		11.8. Cosul de fum				
129	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	1 365,300 0,000	81,918 0,000

1	2	3	4	5	6	7
130	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,190	131,705 131,705	25,024 25,024
131	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,690	19,842 19,842	53,376 53,376
132	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,030	1 093,600 565,333	32,808 16,960
133		Fundatii Fm-1		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	0,530	1 746,864 288,121	925,838 152,704
135	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	2,600	2 271,984 281,600	5 907,158 732,160
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,100	22,120 4,287	1 373,629 266,240
137	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,800	22,044 3,392	1 274,146 196,032
138	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,240	52,410 13,439	2 371,033 608,000
139	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	8,200	124,821 76,800	1 023,529 629,760

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	1,960	88,635 44,800	173,724 87,808
141	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,960	59,541 30,727	116,700 60,224
142	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (teava 325x6mm)	t	0,660	61 872,000 4 480,000	40 835,520 2 956,800
143	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 134,60 0	52,411 13,440	59 465,532 15 249,024
144	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211	t	1,130	367,788 152,977	415,601 172,864
145	IzD04A K=1,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	1,130	1 143,002 366,726	1 291,592 414,400
146	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50m (teava la interior)	m2	13,560	35,418 25,600	480,265 347,136
147	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (la interior)	m2	13,560	12,839 5,758	174,097 78,080
148	IzA06E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100)	m2	13,560	156,487 88,321	2 121,962 1 197,632
Total Cosul de fum						
					118 143,452	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 244,224
		11.9. Pereu				
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,880	894,843 63,359	22 263,700 1 576,384
150	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm	m2	248,830	244,068 57,600	60 731,548 14 332,608
151	CG22A5 K=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-248,830	56,966 1,920	-14 174,840 -477,760
Total Pereu						68 820,408
Incluziv salariu						15 431,232
Total Lucrari diverse						327 718,447
Incluziv salariu						77 154,496
Total			lei		2 750 451	
Asigurari sociale			24,00 %		251 401	
Cheltuieli transport			7,00 %		115 917	
Total			100,00 +		3 117 769	
Cheltuieli regie			8,00 %		249 421	
Total			100,00 +		3 367 190	
Beneficiu			3,00 %		101 017	
Total			100,00 +		3 468 207	
TVA			20,00 %		693 640	

Total deviz:

4 161 847

Incluziv salariu

1 047 504

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-1
Decaparea imbracamintei rutiere

Valoarea de deviz 9 891 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,021	64,00	1 345,344
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,624	64,00	1 191,936
		Total manopera				2 537
		Total materiale de construcții				0

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,022	156,00	1 407,432
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,222	556,00	123,432
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,286	666,00	190,476
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,022	156,00	1 407,432
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,364	480,00	1 134,720
		Total utilaje de construcții				4 263

Total:

Total	lei	6 800
Asigurari sociale	24,00 %	609
Total	100,00 +	7 409
Cheltuieli regie	8,00 %	593
Total	100,00 +	8 002
Beneficiu	3,00 %	240
Total	100,00 +	8 242
TVA	20,00 %	1 649

Total deviz:

9 891

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1**
Decaparea imbracamintei rutiere
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			354,819 102,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	64,00	102,400
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	556,00	10,605
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	120,907
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	120,907
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			355,162 102,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	64,00	102,400
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	556,00	10,590
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	121,086
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	156,00	121,086
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,480 20,480
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	64,00	20,480
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 731,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	666,00	1 731,600
5	TRI1AA 04C3	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			35,200 35,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,00	35,200
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			36,486 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	480,00	36,486

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Apeduct

Valoarea de deviz 165 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii sanitare				
1	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (cu linie by-pass)	KOMPL.	1,000	5 903,694 803,840	5 903,694 803,840
2	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15mm	buc	1,000	2 303,340 236,800	2 303,340 236,800
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) B1, B1c	buc	16,000	2 637,400 256,000	42 198,400 4 096,000
4	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (vana 30x39p)	buc	2,000	625,560 64,000	1 251,120 128,000
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	2,000	189,360 56,960	378,720 113,920
6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75mm (libera)	buc	2,000	129,880 56,960	259,760 113,920
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm.(adaptor flansa)	buc	2,000	70,080 37,120	140,160 74,240

1	2	3	4	5	6	7
8	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc	2,000	377,560 42,240	755,120 84,480
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc	3,000	173,060 14,720	519,180 44,160
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc	12,000	195,390 14,720	2 344,680 176,640
11	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m	60,000	267,305 80,000	16 038,270 4 800,000
12	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	80,000	226,609 58,880	18 128,700 4 710,400
13	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80,000	9,600 9,600	768,000 768,000
14	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	60,000	12,800 12,800	768,000 768,000
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80,000	3,840 3,840	307,200 307,200
16	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	60,000	5,120 5,120	307,200 307,200
17	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm PPRC PN16	m	42,000	44,289 8,960	1 860,137 376,320
18	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm PPRC PN16	m	30,000	50,638 8,960	1 519,134 268,800

1	2	3	4	5	6	7
19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	72,000	10,240 10,240	737,280 737,280
20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,000	3,200 3,200	230,400 230,400
21	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	42,000	44,978 32,000	1 889,076 1 344,000
22	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	30,000	47,898 32,000	1 436,942 960,000
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (teu de scurgere)	buc	2,000	125,040 67,200	250,080 134,400
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x20 mm (teu de scurgere)	buc	2,000	125,040 67,200	250,080 134,400
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x25 mm (teu de scurgere)	buc	2,000	129,120 67,200	258,240 134,400
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,060	2 143,133 246,400	128,588 14,784
27	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. SDR 17,6 PN6	m	6,000	136,244 6,912	817,464 41,472
28	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	27,200	64,325 30,080	1 749,652 818,176
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	3,900	76,160 76,160	297,024 297,024

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,900	19,840 19,840	77,376 77,376
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040	2 035,100 564,800	81,404 22,592
Total			lei		103 954,421	
Asigurari sociale			24,00 %		5 549,814	
Cheltuieli transport			7,00 %		5 634,547	
Total			100,00 +		115 138,782	
Cheltuieli regie			8,00 %		9 211,103	
Total			100,00 +		124 349,885	
Beneficiu			3,00 %		3 730,496	
Total Lucrari de instalatii sanitare					128 080,381	
Incluziv salariu					23 124,224	
		2. Lucrari de montare				
32	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892ПЗ	buc	2,000	221,560 64,000	443,120 128,000
Total			lei		443,120	
Asigurari sociale			24,00 %		30,720	
Cheltuieli transport			7,00 %		22,058	
Total			100,00 +		495,898	
Cheltuieli regie			8,00 %		10,240	
Total			100,00 +		506,138	
Beneficiu			3,00 %		15,185	
Total Lucrari de montare					521,323	
Incluziv salariu					128,000	
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33		Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3	buc	2,000	2 800,000 0,000	5 600,000 0,000
34		Extingtor OP-5	buc	8,000	480,000 0,000	3 840,000 0,000
Total			lei		9 440,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		113,280	
Total Utilaj					9 553,280	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		138 151	
TVA			20,00 %		27 630	

Total deviz:
Incluziv salariu

165 781
23 249

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Apeduct

Valoarea de deviz 165 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	8,432	64,00	539,648
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,207	64,00	13,248
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	293,930	64,00	18 811,520
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,000	64,00	2 304,000
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,020	64,00	705,280
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,432	64,00	27,648
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,352	64,00	278,528
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,203	64,00	396,992
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	64,00	15,360
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,500	64,00	160,000
Total manopera						23 249

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,360	2,00	2,720
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,440	32,00	46,080
3.	2320166200676	White spirit	kg	1,088	24,00	26,112
4.	234567	Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3	buc	2,000	2 800,00	5 600,000
5.	234567890	Extinctior OP-5	buc	8,000	480,00	3 840,000
6.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,494	118,00	648,292
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	118,00	3,658
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,134	56,00	231,504
9.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,816	28,00	22,848
10.	25132066215001	Banda de avertizare	m	6,480	2,70	17,496
11.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	12,00	24,240
12.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	16,800	10,00	168,000
13.	25212167100012 1	Teava polietilena diametrul de 75 mm. SDR 17,6 PN6	m	6,018	112,00	674,016
14.	25212167170501 1	Teava din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16	m	30,600	38,00	1 162,800
15.	25212167170502 2	Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16	m	42,840	32,00	1 370,880
16.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	336,000	24,00	8 064,000

17.	25231567138111 1	Fiting polietilena /adaptor flansa d.75 mm	buc	2,060	32,00	65,920
18.	25231567194002 2	Mufa din material plastic d,20 mm	buc	3,780	4,00	15,120
19.	2523156719422	Mufa din material plastic 25 mm	buc	2,700	4,80	12,960
20.	25231567194301	Cot din material plastic d.20 mm	buc	2,520	3,60	9,072
21.	25231567194303 3	Cot din material plastic d.25 mm	buc	1,800	3,80	6,840
22.	25231567194502	Teu din material plastic d.20 mm	buc	6,300	5,70	35,910
23.	25231567194503 333	Teu din material plastic d.25 mm	buc	4,500	6,20	27,900
24.	25231567194602 2	Reductie din material plastic d.20 mm	buc	2,100	4,20	8,820
25.	25231567194633 43	Reductie din material plastic d.25 mm	buc	1,500	5,60	8,400
26.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	16,800	122,00	2 049,600
27.	26631021000011	Beton B7.5	m3	0,062	1 712,00	106,144
28.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	2,836	36,00	102,096
29.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	22,688	36,00	816,768
30.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	21,270	27,00	574,290
31.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	4,254	28,00	119,112
32.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	2,836	18,00	51,048
33.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,614	36,00	22,104
34.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,818	72,00	58,896
35.	27221033060011	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.65 mm	m	61,206	172,00	10 527,432
36.	27221033061	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.2"	m	82,012	152,00	12 465,824
37.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,614	72,00	44,208
38.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,455	65,00	159,575
39.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	16,800	560,00	9 408,000
40.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	16,800	320,00	5 376,000
41.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,092	16,00	65,472
42.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,578	56,00	144,368
43.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	7,20	57,600
44.	28751173242591	Hidrant de gradina d.15 mm	buc	1,015	1 700,00	1 725,500
45.	28752741101001	Piese de legatura d.75 mm	buc	2,000	32,00	64,000
46.	28752741101511	Piesa de legatura din otel pentru sudura/d. 65x20 mm (teu de scurgere)	buc	2,040	48,00	97,920
47.	2875274110166	Piesa de legatura din otel pentru sudura/ d. 50x25 mm (teu de scurgere)	buc	2,040	52,00	106,080
48.	2875274111	Piesa de legatura din otel pentru sudura/ d. 50x20 mm (teu de scurgere)	buc	2,040	48,00	97,920
49.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,230	36,00	368,280
50.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d.65 mm	buc	2,100	112,00	235,200
51.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,138	98,00	601,524
52.	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,015	336,00	341,040
53.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,046	156,00	319,176
54.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,023	67,00	68,541
55.	2913124503135	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.20 mm	buc	3,045	156,00	475,020
56.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	2,020	156,00	315,120
57.	29131245031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/vana 30ч39p	buc	2,020	556,00	1 123,120

58.	29131245031502 2	вентиль запорный муф. 15Б16к d.2"	buc	2,020	332,00	670,640
59.	29131245031511	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.15 mm	buc	12,180	178,00	2 168,040
60.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,023	778,00	795,894
61.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	16,800	776,00	13 036,800
62.	3220137315778	Decapant	kg	0,432	10,00	4,320
63.	33205173522322	Termoizolatie conducte D=22x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	45,423	12,00	545,076
64.	33205173522883	Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	32,445	14,70	476,942
65.	3320527328000	Manometru	buc	1,023	117,00	119,691
66.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,023	2 200,00	2 250,600
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,00	0,084
Total materiale de construcții						90 248

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,277	37,00	84,249
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,240	32,00	7,680
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036	16,00	0,576
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377	156,00	58,812
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,240	37,00	82,880
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,240	320,00	76,800
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,040	466,67	18,667
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015	466,67	7,000
Total utilaje de construcții						338

Total:

Total	lei	138 151
TVA	20,00 %	27 630

Total deviz:

165 781

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**
Apeduct
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii sanitare				
1	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (cu linie by-pass)	КОМПЛ.			5 903,694 803,840
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	64,00	643,840
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	64,00	160,000
	33206346 25561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 250,600
	29131245 04396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	778,00	795,894
	29131242 02486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	156,00	319,176
	29131242 02553	Robinet de golire	buc	1,0000	67,00	68,541
	33205273 28000	Manometru	buc	1,0000	117,00	119,691
	28752744 23119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	98,00	601,524
	27221033 06338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	72,00	44,208
	27221033 04847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	36,00	22,104
	27221033 04873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	72,00	58,896
	28741141 24420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	16,00	65,472
	28741158 00750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	56,00	144,368
	28752742 04140	Bratari si suporti	kg	10,0000	36,00	368,280
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	65,00	159,575
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	118,00	3,658
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	37,00	59,200
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	466,67	18,667
2	SD18 A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15mm	buc			2 303,340 236,800

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	64,00	236,800
	28751173 242591	Hidrant de gradina d.15 mm	buc	1,0000	1 700,00	1 725,500
	28752773 12438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	336,00	341,040
3	SD17 B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) B1, B1c	buc			2 637,400 256,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	64,00	256,000
	29131373 24302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	776,00	814,800
	25137366 07551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	10,00	10,500
	28112373 25050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	560,00	588,000
	28112373 36446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	320,00	336,000
	26111125 00183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	122,00	128,100
	25221473 31400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	24,00	504,000
4	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (vana 30x39p)	buc			625,560 64,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,00	64,000
	29131245 031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/vana 30x39p	buc	1,0000	556,00	561,560
5	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc			189,360 56,960
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,960
	28752744 001001	Flansa din otel pentru sudura d.65 mm	buc	1,0000	112,00	117,600
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	37,00	14,800
6	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75mm (libera)	buc			129,880 56,960
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,960
	28752741 101001	Piese de legatura d.75 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,120
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,20	28,800
7	AcA54 B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc			70,080

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm.(adaptor flansa)				37,120
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	64,00	37,120
	25231567 1381111	Fiting polietilena /adaptor flansa d.75 mm	buc	1,0300	32,00	32,960
8	SD19 D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc			377,560 42,240
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	64,00	42,240
	29131245 0315022	вентиль запорный муф. 15Б16к d.2"	buc	1,0000	332,00	335,320
9	SD19 A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc			173,060 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,00	14,720
	29131245 03135	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.20 mm	buc	1,0000	156,00	158,340
10	SD19 A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc			195,390 14,720
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,00	14,720
	29131245 031511	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.15 mm	buc	1,0000	178,00	180,670
11	SA04 G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m			267,305 80,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	64,00	80,000
	27221033 060011	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.65 mm	m	1,0100	172,00	175,457
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	27,00	4,090
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	36,00	5,818
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	28,00	0,848
	27212041 23100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	18,00	0,364
	27212041	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata,	buc	0,0200	36,00	0,727

1	2	3	4	5	6	7
	14040	F2				
12	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m			226,609 58,880
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	64,00	58,880
	27221033 061	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.2"	m	1,0100	152,00	155,823
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	27,00	4,111
	27212041 15000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	36,00	5,846
	27212041 20100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	28,00	0,853
	27212041 23100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	18,00	0,365
	27212041 14040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	36,00	0,731
13	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,600 9,600
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,00	9,600
14	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			12,800 12,800
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	64,00	12,800
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,840 3,840
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,00	3,840
16	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			5,120 5,120
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,00	5,120
17	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m			44,289

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm PPRC PN16				8,960
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,00	8,960
	25212167 1705022	Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16	m	1,0200	32,00	32,640
	25231567 194301	Cot din material plastic d.20 mm	buc	0,0600	3,60	0,216
	25231567 194502	Teu din material plastic d.20 mm	buc	0,1500	5,70	0,855
	25231567 1946022	Reductie din material plastic d.20 mm	buc	0,0500	4,20	0,210
	25231567 1940022	Mufa din material plastic d,20 mm	buc	0,0900	4,00	0,360
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,640
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	37,00	0,348
18	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm PPRC PN16	m			50,638 8,960
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,00	8,960
	25212167 1705011	Teava din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16	m	1,0200	38,00	38,760
	25231567 1943033	Cot din material plastic d.25 mm	buc	0,0600	3,80	0,228
	25231567 19450333 3	Teu din material plastic d.25 mm	buc	0,1500	6,20	0,930
	25231567 19463343	Reductie din material plastic d.25 mm	buc	0,0500	5,60	0,280
	25231567 19422	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,0900	4,80	0,432
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,640
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	37,00	0,348
19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,240 10,240
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,00	10,240
20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul	m			3,200 3,200

1	2	3	4	5	6	7
		de 20-75 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,00	3,200
21	RpIF0 9B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m			44,978 32,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,00	32,000
	33205173 522322	Termoizolatie conducte D=22x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	1,0300	12,00	12,978
22	RpIF0 9B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m			47,898 32,000
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,00	32,000
	33205173 522883	Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	1,0300	14,70	15,898
23	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (teu de scurgere)	buc			125,040 67,200
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28752741 11	Piesa de legatura din otel pentru sudura/d. 50x20 mm (teu de scurgere)	buc	1,0000	48,00	48,960
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	37,00	8,880
24	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x20 mm (teu de scurgere)	buc			125,040 67,200
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28752741 101511	Piesa de legatura din otel pentru sudura/d. 65x20 mm (teu de scurgere)	buc	1,0000	48,00	48,960
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	37,00	8,880
25	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x25 mm (teu de scurgere)	buc			129,120 67,200
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28752741 10166	Piesa de legatura din otel pentru sudura/d. 50x25 mm (teu de scurgere)	buc	1,0000	52,00	53,040
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	37,00	8,880
26	CA03	Beton simplu turnat cu mijloace	m3			2 143,133

1	2	3	4	5	6	7
	F	clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5				246,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 000011	Beton B7.5	m3	1,0250	1 712,00	1 769,067
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	466,67	116,667
27	AcA52 B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. SDR 17,6 PN6	m			136,244 6,912
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0720	64,00	4,608
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	64,00	2,304
	25212167 1000121	Teava polietilena diametrul de 75 mm. SDR 17,6 PN6	m	1,0030	112,00	112,336
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,70	2,916
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	320,00	12,800
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	32,00	1,280
28	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			64,325 30,080
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,3100	64,00	19,840
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	64,00	10,240
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	118,00	23,834
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	56,00	8,511
	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	28,00	0,840
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	24,00	0,960
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
29	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3			76,160 76,160

1	2	3	4	5	6	7
		trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,00	76,160
30	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,840 19,840
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,840
31	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 035,100 564,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	564,800
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	156,00	1 470,300
		2. Lucrari de montare				
32	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892ПЗ	buc			221,560 64,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,00	64,000
	29131245 03150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	156,00	157,560
		3. Utilaj				
33		Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892ПЗ	buc			2 800,000 0,000
	234567	Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892ПЗ	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
34		Extingtor OP-5	buc			480,000 0,000
	23456789 0	Extingtor OP-5	buc	1,0000	480,00	480,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Apeduct fierbinte

Valoarea de deviz 24 355 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 (D15) mm PPRC PN16	m	40,000	40,097 8,960	1 603,892 358,400
2	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,000	10,240 10,240	409,600 409,600
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,000	3,200 3,200	128,000 128,000
4	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ППНЗОФLEX	m	40,000	47,141 32,000	1 885,640 1 280,000
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	8,000	777,600 105,600	6 220,800 844,800
6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru	buc	1,000	855,490 73,600	855,490 73,600

1	2	3	4	5	6	7
		dus cu furtun flexibil				
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc	3,000	190,315 14,720	570,945 44,160
Total			lei		11 674,367	
Asigurari sociale			24,00 %		753,254	
Cheltuieli transport			7,00 %		596,533	
Total			100,00 +		13 024,154	
Cheltuieli regie			8,00 %		1 041,932	
Total			100,00 +		14 066,086	
Beneficiu			3,00 %		421,983	
Total Lucrari de instalatii sanitare					14 488,069	
Incluziv salariu					3 138,560	
		2. Lucrari de montare				
8	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (150l 2kBt)	buc	1,000	296,482 183,680	296,482 183,680
Total			lei		296,482	
ASigurari sociale			24,00 %		44,083	
Cheltuieli transport			7,00 %		7,896	
Total			100,00 +		348,461	
Cheltuieli regie			8,00 %		14,694	
Total			100,00 +		363,155	
Beneficiu			3,00 %		10,894	
Total Lucrari de montare					374,049	
Incluziv salariu					183,680	
		3. Utilaj				
9		Boler electric V=150l N=2kBt	buc	1,000	5 367,800 0,000	5 367,800 0,000
Total			lei		5 367,800	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		64,414	
Total Utilaj					5 432,214	
Incluziv salariu					0,000	

Total	lei	20 296
TVA	20,00 %	4 059

Total deviz:
Incluziv salariu

24 355
3 323

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Apeduct fierbinte

Valoarea de deviz 24 355 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,440	64,00	1 884,160
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,000	64,00	1 280,000
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	64,00	93,440
4.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	64,00	59,520
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	64,00	5,120
		Total manopera				3 323

Materiale:

1.	1234567	Boler electric V=150l N=2kBt	buc	1,000	5 367,80	5 367,800
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	598,00	1,196
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	34,00	0,136
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,800	32,00	25,600
5.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	18,00	0,090
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	56,00	896,000
7.	25212167170501	Teava din material plastic diametrul de 20x2,8 (D15) mm PPRC PN16	m	40,800	28,00	1 142,400
8.	252315671941100	Mufa din material plastic 20 mm	buc	3,600	3,60	12,960
9.	25231567194302	Cot din material plastic 20 mm	buc	2,400	4,20	10,080
10.	252315671945022	Teu din material plastic 20 mm	buc	6,000	4,80	28,800
11.	25231567194633	Reductie din material plastic d,20 mm	buc	2,000	4,67	9,340
12.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,08	2,080
13.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	18,00	5,400
14.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	42,00	25,200
15.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	56,00	56,000
16.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	778,00	781,890
17.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	560,00	4 480,000
18.	291312450315011	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.15 mm	buc	3,045	173,00	526,785
19.	3220137315778	Decapant	kg	0,240	10,00	2,400
20.	332051735223	Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX	m	43,260	14,00	605,640

21.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,98	22,686
22.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	14,00	0,014
		Total materiale de construcții				14 004

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,376	37,00	13,912
		Total utilaje de construcții				14

Total:

Total	lei	20 296
TVA	20,00 %	4 059

Total deviz: 24 355

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Apeduct fierbinte
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 (D15) mm PPRC PN16	m			40,097 8,960
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,00	8,960
	252121671 70501	Teava din material plastic diametrul de 20x2,8 (D15) mm PPRC PN16	m	1,0200	28,00	28,560
	252315671 94302	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,0600	4,20	0,252
	252315671 945022	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,1500	4,80	0,720
	252315671 94633	Reductie din material plastic d,20 mm	buc	0,0500	4,67	0,234
	252315671 941100	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0900	3,60	0,324
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,00	0,640
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,060
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	37,00	0,348
2	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,240 10,240
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,00	10,240
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau	m			3,200

1	2	3	4	5	6	7
		calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				3,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,00	3,200
4	RpIF09B 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ	m			47,141 32,000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,00	32,000
	332051735 223	Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ	m	1,0300	14,00	15,141
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc			777,600 105,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,00	105,600
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,000
6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru dus cu furtun flexibil	buc			855,490 73,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,00	73,600
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	778,00	781,890
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)	buc			190,315 14,720
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,00	14,720
	291312450 315011	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/вентиль запорный муф. 15Б16к d.15 mm	buc	1,0000	173,00	175,595
		2. Lucrari de montare				
8	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de	buc			296,482

1	2	3	4	5	6	7
		44 kg,, montata pe console fixate in perete (150l 2kBt)				183,680
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	64,00	93,440
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,00	25,600
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	64,00	59,520
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	64,00	5,120
	287527412 2143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	56,00	56,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	5,7000	3,98	22,686
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	18,00	5,400
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,200
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,08	2,080
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	598,00	1,196
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	34,00	0,136
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	18,00	0,090
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	14,00	0,014
		3. Utilaj				
9		Boler electric V=150l N=2kBt	buc			5 367,800 0,000
	1234567	Boler electric V=150l N=2kBt	buc	1,0000	5 367,80	5 367,800

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Canalizarea

Valoarea de deviz 38 255 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	29,000	95,480 20,480	2 768,920 593,920
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	11,000	54,590 16,000	600,490 176,000
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,700	5,120 5,120	29,184 29,184
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m	3,500	95,472 20,480	334,152 71,680
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m	2,200	54,586 16,000	120,090 35,200

1	2	3	4	5	6	7
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia polietilena)	buc	2,000	131,120 20,480	262,240 40,960
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (curatire polietilena)	buc	8,000	135,120 20,480	1 080,960 163,840
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatire polietilena)	buc	1,000	95,248 16,000	95,248 16,000
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,120	2 009,317 246,400	241,118 29,568
10	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta antiincendiara d100)	buc	1,000	228,060 32,000	228,060 32,000
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (dus. podon)	buc	1,000	2 615,120 118,400	2 615,120 118,400
12	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	1 016,630 118,400	8 133,044 947,200
13	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 678,844 163,200	3 357,688 326,400
14	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	2 124,842 281,600	6 374,526 844,800
Total			lei			26 239
Asigurari sociale			24,00 %			822
Cheltuieli transport			7,00 %			1 596
Total			100,00 +			28 657

Cheltuieli regie	8,00 %	2 293
Total	100,00 +	30 950
Beneficiu	3,00 %	929
Total	100,00 +	31 879
TVA	20,00 %	6 376

Total deviz:
Incluziv salariu

38 255
3 425

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Canalizarea**

Valoarea de deviz 38 255 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,414	64,00	26,496
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,056	64,00	3 395,584
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048	64,00	3,072
		Total manopera				3 425

Materiale:

1.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,70	2,100
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,969	32,00	31,008
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,260	24,00	30,240
4.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060	32,00	97,920
5.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060	24,00	73,440
6.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	18,00	88,128
7.	25212167201160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm poipropilen	m	11,330	37,00	419,210
8.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm polipropilen	m	29,870	72,00	2 150,640
9.	25212167201602 2	Teava din material plastic pentru canalizare/ Accesorii si elemente de fixare 10% d.110	m	3,605	72,00	259,560
10.	25212167201622	Teava din material plastic pentru canalizare/ Accesorii si elemente de fixare 10% d.50 mm	m	2,266	37,00	83,842
11.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,262	27,00	223,074
12.	25231567210111 5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Curatire d.110 mm	buc	8,000	112,00	896,000
13.	25231567210122 5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Curatire d.50 mm	buc	1,000	78,00	78,000
14.	25231567210151 1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Revizie polietilena d.110 mm	buc	2,000	108,00	216,000
15.	2622102438000	Lavoar	buc	8,242	778,00	6 412,276
16.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060	1 267,00	3 877,020
17.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	1 400,00	2 884,000
18.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060	320,00	979,200

19.	2663102100000	Beton B 7.5	m3	0,125	1 570,00	196,250
20.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	32,00	0,960
21.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	32,00	0,320
22.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	44,00	89,760
23.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060	18,00	55,080
24.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060	12,00	36,720
25.	2875114200780	Cada pentru dus / Dus podon	buc	1,030	2 400,00	2 472,000
26.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	36,00	293,760
27.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060	48,00	146,880
28.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,190	24,00	220,560
29.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	12,00	195,840
30.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK/manseta antiincendiara d100	buc	1,000	188,00	188,000
31.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060	12,00	36,720
32.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	12,00	24,480
33.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060	12,00	36,720
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	14,00	0,168
Total materiale de construcții						22 794

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	18,00	4,680
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072	16,00	1,152
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,030	466,00	13,980
Total utilaje de construcții						20

Total:

Total	lei	26 239
Asigurari sociale	24,00 %	822
Cheltuieli transport	7,00 %	1 596
Total	100,00 +	28 657
Cheltuieli regie	8,00 %	2 293
Total	100,00 +	30 950
Beneficiu	3,00 %	929
Total	100,00 +	31 879
TVA	20,00 %	6 376

Total deviz:

38 255

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Canalizarea
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			95,480 20,480
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm polipropilen	m	1,0300	72,00	74,160
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,360
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,480
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			54,590 16,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,000
	252121672 01160	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm polipropilen	m	1,0300	37,00	38,110
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,096
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,384
3	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul	10 m			5,120 5,120

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 100 mm inclusiv				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,00	5,120
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m			95,472 20,480
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	252121672 016022	Teava din material plastic pentru canalizare/ Accesorii si elemente de fixare 10% d.110	m	1,0300	72,00	74,160
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,357
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,00	0,475
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m			54,586 16,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,000
	252121672 01622	Teava din material plastic pentru canalizare/Accesorii si elemente de fixare 10% d.50 mm	m	1,0300	37,00	38,110
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,098
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,00	0,378
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia polietilena)	buc			131,120 20,480
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	252315672 101511	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Revizie polietilena d.110 mm	buc	1,0000	108,00	108,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,680
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	32,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (curatire polietilena)	buc			135,120 20,480
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	252315672 101115	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Curatire d.110 mm	buc	1,0000	112,00	112,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	24,00	1,680
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	32,00	0,960
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatire polietilena)	buc			95,248 16,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,000
	252315672 101225	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Curatire d.50 mm	buc	1,0000	78,00	78,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	24,00	0,480
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	32,00	0,768
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			2 009,317 246,400
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	266310210 0000	Beton B 7.5	m3	1,0250	1 570,00	1 635,417
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	466,00	116,500
10	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta antiincendiara d100)	buc			228,060 32,000

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	64,00	32,000
	287527733 0522	Mufa antiincendiara tip PTMK/manseta antiincendiara d100	buc	1,0000	188,00	188,000
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,70	2,100
	287411583 3877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,960
	287411588 3746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,2600	18,00	4,680
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (dus. podon)	buc			2 615,120 118,400
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,00	118,400
	287511420 0780	Cada pentru dus / Dus podon	buc	1,0000	2 400,00	2 472,000
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,720
12	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 016,630 118,400
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,00	118,400
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	778,00	801,534
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	36,00	36,720
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,480
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,480
13	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 678,844 163,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	64,00	163,200
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 400,00	1 442,000
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	12,00	12,240
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	44,00	44,880
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	27,00	16,524

1	2	3	4	5	6	7
14	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 124,842 281,600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	64,00	281,600
	262210244 6940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 267,00	1 292,340
	287511420 2981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	48,00	48,960
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	326,400
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,360
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	27,00	63,342
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	32,640
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,240
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,240
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	24,00	24,480

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Canalizarea industrială

Valoarea de deviz 3 934 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	10,000	95,600 20,480	956,000 204,800
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	4,000	54,654 16,000	218,616 64,000
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,400	5,120 5,120	7,168 7,168
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m	1,000	95,600 20,480	95,600 20,480
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m	0,500	54,654 16,000	27,327 8,000

1	2	3	4	5	6	7
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon pentru cada de dus)	buc	2,000	70,792 14,080	141,584 28,160
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (trap ciugun)	buc	1,000	307,766 67,200	307,766 67,200
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (voronca stalinaia D100x50)	buc	2,000	267,840 67,200	535,680 134,400
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,120	2 009,317 246,400	241,118 29,568
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia polietilena)	buc	1,000	135,520 20,480	135,520 20,480
Total			lei		2 665	
Asigurari sociale			24,00 %		140	
Cheltuieli transport			7,00 %		143	
Total			100,00 +		2 948	
Cheltueili regie			8,00 %		235	
Total			100,00 +		3 183	
Beneficiu			3,00 %		95	
Total			100,00 +		3 278	
TVA			20,00 %		656	

Total deviz:
Incluziv salariu

3 934
583

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Canalizarea industrială

Valoarea de deviz 3 934 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,414	64,00	26,496
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,567	64,00	420,288
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100	64,00	134,400
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048	64,00	3,072
		Total manopera				583

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	32,00	1,632
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,273	36,00	9,828
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,273	28,00	7,644
4.	2521216720111160	Teava din material plastic pentru canalizare/Accesorii d.50 mm	m	0,515	37,00	19,055
5.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 polipropilen	m	10,300	72,00	741,600
6.	252121672016110	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm polipropilen	m	4,120	37,00	152,440
7.	25212167201622	Teava din material plastic pentru canalizare/Accesorii d.110 mm	m	1,030	72,00	74,160
8.	25231567210222	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Revizie polietilen d.110 mm	buc	1,000	112,00	112,000
9.	25231567211	sifon pentru cada de dus d.50 mm	buc	2,000	56,00	112,000
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122	2,08	0,254
11.	2663102100000	Beton B7.5	m3	0,125	1 570,00	196,250
12.	2875114201	Trap din fonta d.100 mm	buc	1,020	234,00	238,680
13.	28752741101111	Piesa de legatura din otel pentru sudura/voronca stalinaia D100x50	buc	2,040	188,00	383,520
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	14,00	0,168
		Total materiale de construcții				2 049

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072	16,00	1,152
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480	37,00	17,760
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,030	466,00	13,980
		Total utilaje de construcții				33

Total:

Total	lei	2 665
Asigurari sociale	24,00 %	140
Cheltuieli transport	7,00 %	143
Total	100,00 +	2 948
Cheltueili regie	8,00 %	235
Total	100,00 +	3 183
Beneficiu	3,00 %	95
Total	100,00 +	3 278
TVA	20,00 %	656

Total deviz:**3 934**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**
Canalizarea industrială
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			95,600 20,480
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 polipropilen	m	1,0300	72,00	74,160
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	36,00	0,540
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			54,654 16,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,000
	25212167 2016110	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm polipropilen	m	1,0300	37,00	38,110
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	36,00	0,432
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,120 5,120
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,00	5,120

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m			95,600 20,480
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	25212167 201622	Teava din material plastic pentru canalizare/Accesorii d.110 mm	m	1,0300	72,00	74,160
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	36,00	0,540
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Accesorii si elemente de fixare 10%)	m			54,654 16,000
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,000
	25212167 20111116 0	Teava din material plastic pentru canalizare/Accesorii d.50 mm	m	1,0300	37,00	38,110
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	36,00	0,432
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon pentru cada de dus)	buc			70,792 14,080
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,00	14,080
	25231567 211	sifon pentru cada de dus d.50 mm	buc	1,0000	56,00	56,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	36,00	0,432
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (trap ciugun)	buc			307,766 67,200
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28751142 01	Trap din fonta d.100 mm	buc	1,0000	234,00	238,680
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,08	0,254
	17521173 07067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,00	1,632
8	AcA25	Montarea prin sudura electrica a	buc			267,840

1	2	3	4	5	6	7
	A	piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (voronca stalinaia D100x50)				67,200
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28752741 101111	Piesa de legatura din otel pentru sudura/voronca stalinaia D100x50	buc	1,0000	188,00	191,760
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	37,00	8,880
9	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			2 009,317 246,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 00000	Beton B7.5	m3	1,0250	1 570,00	1 635,417
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	466,00	116,500
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizia polietilena)	buc			135,520 20,480
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,480
	25231567 210222	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ Revizie polietilen d.110 mm	buc	1,0000	112,00	112,000
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,00	1,960
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	36,00	1,080

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Incalzirea

Valoarea de deviz 291 165 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x500	buc	1,000	768,844 32,000	768,844 32,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x600	buc	3,000	858,844 32,000	2 576,532 96,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x900	buc	1,000	1 140,844 32,000	1 140,844 32,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x1000	buc	2,000	1 228,844 32,000	2 457,688 64,000
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1100	buc	3,000	1 332,692 41,600	3 998,076 124,800
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1200	buc	3,000	1 440,692 41,600	4 322,076 124,800
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1400	buc	3,000	1 640,692 41,600	4 922,076 124,800
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1500	buc	2,000	1 730,692 41,600	3 461,384 83,200
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	4,000	2 026,740	8 106,960

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x1800			51,200	204,800
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x2000	buc	6,000	2 281,740 51,200	13 690,440 307,200
11	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MC140-108)	m2	29,520	1 948,013 25,600	57 505,352 755,712
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" авт. клапан R200x001 Giacomini	buc	8,000	124,800 6,400	998,400 51,200
13	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	69,000	30,940 9,600	2 134,860 662,400
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	40,000	86,796 35,840	3 471,840 1 433,600
15	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m	50,000	68,434 30,720	3 421,700 1 536,000
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	15,200	58,008 30,080	881,728 457,216
17	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	40,000	117,380 28,800	4 695,200 1 152,000
18	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	138,000	86,480 28,800	11 934,240 3 974,400
19	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,	m	88,000	63,710 25,600	5 606,480 2 252,800

1	2	3	4	5	6	7
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20				
20	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	205,000	46,090 22,400	9 448,450 4 592,000
21	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	12,000	117,380 28,800	1 408,560 345,600
22	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	41,400	86,480 28,800	3 580,272 1 192,320
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	26,400	63,710 25,600	1 681,944 675,840
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	61,500	47,120 22,400	2 897,880 1 377,600
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	343,000	10,240 5,760	3 512,320 1 975,680
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	218,000	12,640 7,040	2 755,520 1 534,720

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	343,000	5,120 5,120	1 756,160 1 756,160
28	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	218,000	6,400 6,400	1 395,200 1 395,200
29	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x10mm TUBEX	m	15,000	43,897 32,000	658,453 480,000
30	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x10mm TUBEX	m	5,000	44,979 32,000	224,896 160,000
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"mm угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini	buc	36,000	191,932 9,600	6 909,552 345,600
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"x16mm угловой термостатический клапан R411x033	buc	36,000	191,932 9,600	6 909,552 345,600
33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Жидкостная термостатическая головка R470x001	buc	34,000	141,800 6,400	4 821,200 217,600
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002	buc	1,000	204,932 9,600	204,932 9,600
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012	buc	1,000	189,932 9,600	189,932 9,600

1	2	3	4	5	6	7
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-BD(0) 003Z4003	buc	1,000	189,932 9,600	189,932 9,600
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013	buc	4,000	209,932 9,600	839,728 38,400
38	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26x2,2 mm TERMOFLEX	m	10,000	40,723 26,880	407,232 268,800
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	32,720 14,720	981,600 441,600
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (декоративный плинтус со средствами крепления 150x150)	m	165,000	63,771 38,400	10 522,156 6 336,000
41		Usita de revizie D 200x400h Vents	buc	5,000	156,000 0,000	780,000 0,000

Total	lei	198 175
Asigurari sociale	24,00 %	8 875
Cheltuieli transport	7,00 %	11 071
Total	100,00 +	218 121
Cheltueili regie	8,00 %	17 450
Total	100,00 +	235 571
Beneficiu	3,00 %	7 067
Total	100,00 +	242 638
TVA	20,00 %	48 527

Total deviz:
Incluziv salariu

291 165
36 980

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Incalzirea

Valoarea de deviz 291 165 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	4,712	64,00	301,568
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	90,750	64,00	5 808,000
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	457,413	64,00	29 274,432
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,200	64,00	908,800
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,432	64,00	155,648
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,250	64,00	528,000
		Total manopera				36 980

Materiale:

1.	1234567822	Usita de revizie D 200x400h Vents	buc	5,000	156,00	780,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,033	598,00	19,734
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,760	2,00	1,520
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,979	36,00	71,244
5.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,009	72,00	0,648
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,608	18,00	10,944
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,020	18,00	54,360
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,640	36,00	239,040
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,070	118,00	362,260
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,116	56,00	230,496
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,310	18,00	41,580
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,990	12,00	11,880
13.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,456	18,00	8,208
14.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8,250	18,00	148,500
15.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	19,800	12,00	237,600
16.	25211067183741 1	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm-декоративный плинтус со средствами крепления 150x150	m	168,300	22,00	3 702,600
17.	25212167010001	Teava din otel d.32x 2.2 mm	m	40,600	46,00	1 867,600
18.	25212167010006 6	Teava din otel d.26 x2.2 mm	m	50,750	34,00	1 725,500
19.	25212167100001 1	Teava din polietilena sau polipropilena d.de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	142,140	56,00	7 959,840
20.	25212167100002 2	Teava din polietilena sau polipropilena d.de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	41,200	86,00	3 543,200

21.	2521216710011	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	12,360	86,00	1 062,960
22.	25212167100444	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	63,345	24,00	1 520,280
23.	25212167101	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	27,192	37,00	1 006,104
24.	252121671011	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	211,150	23,00	4 856,450
25.	2521216710111	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	90,640	37,00	3 353,680
26.	252121672	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	42,642	56,00	2 387,952
27.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	138,000	0,32	44,160
28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,200	4,00	16,800
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,625	2,08	42,900
30.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,650	1,20	1,980
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	30,000	18,00	540,000
32.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,270	18,00	4,860
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,810	18,00	32,580
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,400	24,00	33,600
35.	28221157000001	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x900	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
36.	28221157000002	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x600	buc	3,000	818,00	2 454,000
37.	28221157000002 2	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1000	buc	2,000	1 188,00	2 376,000
38.	28221157000003 3	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1100	buc	3,000	1 280,00	3 840,000
39.	2822115700001	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x500	buc	1,000	728,00	728,000
40.	28221157000011	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1200	buc	3,000	1 388,00	4 164,000
41.	28221157000022	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1400	buc	3,000	1 588,00	4 764,000
42.	28221157000022 2	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1500	buc	2,000	1 678,00	3 356,000
43.	28221157001	Radiator din fonta MC140-108	m2	29,815	1 900,00	56 648,500
44.	28221157002	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1800	buc	4,000	1 961,00	7 844,000
45.	2822115700333	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x2000	buc	6,000	2 216,00	13 296,000
46.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	69,000	18,00	1 242,000
47.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	138,000	0,45	62,100
48.	2875274201	Robinet cu mufa/угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini d.1/2"	buc	36,000	180,00	6 480,000
49.	28752742051011 111	Robinet cu mufa/MSV-S(II) Danfoss 003Z4012 d.20 mm	buc	1,000	178,00	178,000
50.	287527420511	Robinet cu mufa MSV-BD(0) 003Z4002 d.20 mm	buc	1,000	193,00	193,000
51.	28752742051222	Robinet cu mufa/MSV-BD(0) 003Z4003 d.25 mm	buc	1,000	178,00	178,000
52.	287527420522	Robinet cu mufa/ угловой термостатический клапан R411x033 d.1/2" x 16 mm	buc	36,000	180,00	6 480,000
53.	28752742052345 5	Robinet cu mufa / MSV-S(II) Danfoss 003Z4013 d.25 mm	buc	4,000	198,00	792,000
54.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	125,000	1,20	150,000
55.	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/авт. клапан R200x001 Giacomini d.1"	buc	8,000	118,00	944,000
56.	29131345001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/Жидкостеая термостатическая головка	buc	34,000	135,00	4 590,000

		R470x001 d,1/4"				
57.	3320517352211	Termoizolatatie conducte D=25x10mm TUBEX	m	5,408	12,00	64,896
58.	3320517352231	Termoizolatatie conducte D=20x10mm TUBEX	m	16,223	11,00	178,453
59.	33205173522311	Termoizolatatie conducte D=26x2,2 mm TERMOFLEX	m	10,815	12,80	138,432
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083	14,00	1,162
		Total materiale de construcții				158 162

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,825	24,00	19,800
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	24,620	112,00	2 757,440
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,050	18,00	252,900
		Total utilaje de construcții				3 033

Total:

Total	lei	198 175
Asigurari sociale	24,00 %	8 875
Cheltuieli transport	7,00 %	11 071
Total	100,00 +	218 121
Cheltueili regie	8,00 %	17 450
Total	100,00 +	235 571
Beneficiu	3,00 %	7 067
Total	100,00 +	242 638
TVA	20,00 %	48 527

Total deviz:

291 165

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6**
Incalzirea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x500	buc			768,844 32,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,000
	282211570 0001	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x500	buc	1,0000	728,00	728,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x600	buc			858,844 32,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,000
	282211570 00002	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x600	buc	1,0000	818,00	818,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x900	buc			1 140,844 32,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,000
	282211570 00001	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x900	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x1000	buc			1 228,844 32,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,000
	282211570 000022	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1000	buc	1,0000	1 188,00	1 188,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	56,00	0,336
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,600
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1100	buc			1 332,692 41,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,600
	282211570 000033	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1100	buc	1,0000	1 280,00	1 280,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,00	0,144
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1200	buc			1 440,692 41,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,600
	282211570 00011	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1200	buc	1,0000	1 388,00	1 388,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,00	0,144
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1400	buc			1 640,692 41,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,600
	282211570 00022	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1400	buc	1,0000	1 588,00	1 588,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,00	0,144
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1500	buc			1 730,692 41,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,600
	282211570 000222	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1500	buc	1,0000	1 678,00	1 678,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,00	0,144
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	56,00	0,448
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x1800	buc			2 026,740 51,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,00	51,200
	282211570 02	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1800	buc	1,0000	1 961,00	1 961,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	36,00	0,180
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	56,00	0,560
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,200
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x2000	buc			2 281,740 51,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,00	51,200
	282211570 0333	Radiator "Daylux" 22PKKP 500x2000	buc	1,0000	2 216,00	2 216,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	36,00	0,180
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	56,00	0,560
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,200
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,200
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
11	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MC140-108)	m2			1 948,013 25,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,00	25,600
	282211570 01	Radiator din fonta MC140-108	m2	1,0100	1 900,00	1 918,987
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	72,00	0,022
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	36,00	0,828
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	56,00	2,576
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" авт. клапан	buc			124,800 6,400

1	2	3	4	5	6	7
		R200x001 Giacomini				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
	291313450 00001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/авт. клапан R200x001 Giacomini d.1"	buc	1,0000	118,00	118,000
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	4,00	0,400
13	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,940 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,000
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,32	0,640
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,45	0,900
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	18,00	1,800
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m			86,796 35,840
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	64,00	35,840
	252121670 10001	Teava din otel d.32x 2.2 mm	m	1,0150	46,00	46,690
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	36,00	3,096
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,432
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684
15	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m			68,434 30,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	64,00	30,720
	252121670 100066	Teava din otel d.26 x2.2 mm	m	1,0150	34,00	34,510

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	36,00	2,304
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,306
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			58,008 30,080
	711202003 0100	Specialist	h-om	0,3100	64,00	19,840
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	64,00	10,240
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	118,00	23,833
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	18,00	2,736
	243022610 9301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	18,00	0,540
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0400	18,00	0,720
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
17	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m			117,380 28,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	252121671 000022	Teava din polietilena sau polipropilena d.de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	1,0300	86,00	88,580
18	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m			86,480 28,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	252121671 000011	Teava din polietilena sau polipropilena d.de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	1,0300	56,00	57,680

1	2	3	4	5	6	7
19	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m			63,710 25,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,00	25,600
	252121671 0111	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	1,0300	37,00	38,110
20	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m			46,090 22,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,00	22,400
	252121671 011	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m	1,0300	23,00	23,690
21	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m			117,380 28,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	252121671 0011	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	1,0300	86,00	88,580
22	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20	m			86,480 28,800

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri 30% din lungimea tevii)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	252121672	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	1,0300	56,00	57,680
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m			63,710 25,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,00	25,600
	252121671 01	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	1,0300	37,00	38,110
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m			47,120 22,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,00	22,400
	252121671 00444	Teava din polietilena sau polipropilena d. de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)	m	1,0300	24,00	24,720
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,240 5,760
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,00	5,760
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m			12,640

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				7,040
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,00	7,040
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,120 5,120
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	64,00	5,120
28	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,400 6,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
29	RpIF09B 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x10mm TUBEX	m			43,897 32,000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,00	32,000
	332051735 2231	Termoizolatie conducte D=20x10mm TUBEX	m	1,0300	11,00	11,897
30	RpIF09B 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x10mm TUBEX	m			44,979 32,000
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,00	32,000
	332051735 2211	Termoizolatie conducte D=25x10mm TUBEX	m	1,0300	12,00	12,979
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"mm угловой	buc			191,932 9,600

1	2	3	4	5	6	7
		отсечной клапан R29x033 Giacomini				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 1	Robinet cu mufa/угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini d.1/2"	buc	1,0000	180,00	180,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"x16mm угловой термостатический клапан R411x033	buc			191,932 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 522	Robinet cu mufa/ угловой термостатический клапан R411x033 d.1/2" x 16 mm	buc	1,0000	180,00	180,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Жидкостеая термостатическая головка R470x001	buc			141,800 6,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
	291313450 01	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/ Жидкостеая термостатическая головка R470x001 d,1/4"	buc	1,0000	135,00	135,000
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	4,00	0,400
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002	buc			204,932 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 511	Robinet cu mufa MSV-BD(0) 003Z4002 d.20 mm	buc	1,0000	193,00	193,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012	buc			189,932 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 51011111	Robinet cu mufa/MSV-S(II) Danfoss 003Z4012 d.20 mm	buc	1,0000	178,00	178,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-BD(0) 003Z4003	buc			189,932 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 51222	Robinet cu mufa/MSV-BD(0) 003Z4003 d.25 mm	buc	1,0000	178,00	178,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013	buc			209,932 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 523455	Robinet cu mufa / MSV-S(II) Danfoss 003Z4013 d.25 mm	buc	1,0000	198,00	198,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
38	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26x2,2 mm TERMOFLEX	m			40,723 26,880
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,880
	332051735 22311	Termoizolatie conducte D=26x2,2 mm TERMOFLEX	m	1,0300	12,80	13,843
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare	kg			32,720

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				14,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,720
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	18,00	18,000
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (декоративный плинтус со средствами крепления 150x150)	m			63,771 38,400
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,00	35,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,200
	252110671 837411	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm-декоративный плинтус со средствами крепления 150x150	m	1,0200	22,00	22,440
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	12,00	0,072
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	18,00	0,900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,007
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	598,00	0,120
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,08	0,260
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	12,00	1,440
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,20	0,012
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	24,00	0,120
41		Usita de revizie D 200x400h Vents	buc			156,000 0,000
	123456782 2	Usita de revizie D 200x400h Vents	buc	1,0000	156,00	156,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Magistrala conductei de incalzire

Valoarea de deviz 31 666 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5mm	m	23,000	111,174 39,680	2 557,002 912,640
2	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5mm	m	18,000	92,904 39,680	1 672,272 714,240
3	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	25,000	84,783 35,840	2 119,575 896,000
4	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m	40,000	69,202 30,720	2 768,080 1 228,800
5	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,000	12,640 7,040	834,240 464,640

1	2	3	4	5	6	7
6	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,000	10,240 5,760	409,600 230,400
7	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,000	6,400 6,400	422,400 422,400
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,000	5,120 5,120	204,800 204,800
9	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	23,000	56,081 26,880	1 289,865 618,240
10	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	18,000	50,673 26,880	912,114 483,840
11	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	25,000	46,347 26,880	1 158,684 672,000
12	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	40,000	39,858 26,880	1 594,320 1 075,200
13	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avind greutatea de pînă la 2 kg / bucata	kg	100,000	26,720 14,720	2 672,000 1 472,000
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini	buc	10,000	91,600 6,400	916,000 64,000
15	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire	buc	4,000	291,724	1 166,896

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 25mm Robinet cu bila R850x025 Giacomini			9,600	38,400

Total	lei	20 697
Asigurari sociale	24,00 %	2 279
Cheltuieli transport	7,00 %	746
Total	100,00 +	23 722
Cheltuieli regie	8,00 %	1 898
Total	100,00 +	25 620
Beneficiu	3,00 %	768
Total	100,00 +	26 388
TVA	20,00 %	5 278

Total deviz:
Incluziv salariu

31 666
9 497

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca.)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Magistrala conductei de incalzire

Valoarea de deviz 31 666 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	103,880	64,00	6 648,320
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	44,520	64,00	2 849,280
		Total manopera				9 497

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	36,00	2,160
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,200	18,00	75,600
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,015	48,00	432,720
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128	112,00	14,336
5.	25212167010022	Teava din otel d.48x2.5 mm	m	23,345	64,00	1 494,080
6.	252121670105	Teava din otel d.26 x2.2 mm	m	40,600	34,00	1 380,400
7.	25212167013	Teava din otel d.40 x2.5 mm	m	18,270	46,00	840,420
8.	252121672	Teava din otel d.32x2.3 mm	m	25,375	43,00	1 091,125
9.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000	2,00	2,000
10.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	100,000	12,00	1 200,000
11.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,318	18,00	5,724
12.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,510	18,00	45,180
13.	28752742051222	Robinet cu mufa/ Robinet cu bila R850x025 Giacomini d.25mm	buc	4,000	278,00	1 112,000
14.	29131345000111	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini	buc	10,000	85,00	850,000
15.	33205173521	Termoizolatie conducte D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	24,875	27,00	671,625
16.	332051735211	Termoizolatie conducte D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	19,467	22,00	428,274
17.	3320517352211	Termoizolatie conducte D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	43,260	12,00	519,120
18.	332051735222	Termoizolatie conducte D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	27,038	18,00	486,684
		Total materiale de construcții				10 651

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,900	112,00	548,800
----	---------------	---	------	-------	--------	---------

		Total utilaje de construcții				549
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------

Total:

Total	lei	20 697
Asigurari sociale	24,00 %	2 279
Cheltuieli transport	7,00 %	746
Total	100,00 +	23 722
Cheltuieli regie	8,00 %	1 898
Total	100,00 +	25 620
Beneficiu	3,00 %	768
Total	100,00 +	26 388
TVA	20,00 %	5 278

Total deviz: 31 666

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca.)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7
Magistrala conductei de incalzire
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5mm	m			111,174 39,680
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	64,00	39,680
	252121670 10022	Teava din otel d.48x2.5 mm	m	1,0150	64,00	64,960
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	48,00	5,040
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,540
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
2	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5mm	m			92,904 39,680
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	64,00	39,680
	252121670 13	Teava din otel d.40 x2.5 mm	m	1,0150	46,00	46,690
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	48,00	5,040
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900
3	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m			84,783 35,840
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	64,00	35,840
	252121672	Teava din otel d.32x2.3 mm	m	1,0150	43,00	43,645
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	48,00	4,128
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,432
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684
4	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m			69,202 30,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	64,00	30,720
	252121670 105	Teava din otel d.26 x2.2 mm	m	1,0150	34,00	34,510
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	48,00	3,072
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,306
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
5	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			12,640 7,040
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,00	7,040
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	112,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
6	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,240 5,760
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	64,00	5,760
	295227000 3304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
7	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,400 6,400
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,120 5,120
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0800	64,00	5,120
9	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mănșoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX	m			56,081 26,880
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	64,00	26,880
	332051735 21	Termoizolație conducte D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	1,0300	27,00	29,201
10	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mănșoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX	m			50,673 26,880
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	64,00	26,880
	332051735 211	Termoizolație conducte D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX	m	1,0300	22,00	23,793

1	2	3	4	5	6	7
11	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX	m			46,347 26,880
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,880
	332051735 222	Termoizolatie conducte D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	1,0300	18,00	19,467
12	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX	m			39,858 26,880
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,880
	332051735 2211	Termoizolatie conducte D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX	m	1,0300	12,00	12,978
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			26,720 14,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,720
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini	buc			91,600 6,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
	291313450 00111	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini	buc	1,0000	85,00	85,000
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,200
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Robinet cu bila R850x025 Giacomini	buc			291,724 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420	Robinet cu mufa/ Robinet cu bila	buc	1,0000	278,00	278,000

1	2	3	4	5	6	7
	51222	R850x025 Giacomini d.25mm				
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	112,00	3,584

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca.)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Nod de reglare termic

Valoarea de deviz 36 972 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
1	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 89x2,8 mm (Grecenca L=1200mm)	buc	2,000	3 549,410 217,600	7 098,820 435,200
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru A N2-220-320 с оправой)	buc	1,000	127,452 8,960	127,452 8,960
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru ОБМ-1-100-10 со штуцером)	buc	2,000	134,822 25,600	269,644 51,200
4	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet cu trei cai 11Б16к	buc	2,000	539,874 80,000	1 079,748 160,000
5	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69)	buc	2,000	968,144 35,200	1 936,288 70,400
6	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70)	buc	2,000	633,144 35,200	1 266,288 70,400

1	2	3	4	5	6	7
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Вентиль муфтовый 15кч18п2)	buc	6,000	106,636 9,600	639,816 57,600
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)	buc	2,000	811,096 28,800	1 622,192 57,600
9	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)	buc	4,000	811,096 28,800	3 244,384 115,200
10	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm (Кран шар. R250X007 Giacomini)	buc	2,000	551,760 16,000	1 103,520 32,000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002	buc	2,000	141,636 9,600	283,272 19,200
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012	buc	2,000	141,636 9,600	283,272 19,200
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m	12,000	68,818 30,720	825,816 368,640
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	10,240 5,760	122,880 69,120
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	5,120 5,120	61,440 61,440
16	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P	m2	1,000	108,272	108,272

1	2	3	4	5	6	7
		cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные)			58,240	58,240
17	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2	1,000	43,592 14,912	43,592 14,912
Total			lei		20 116,696	
Asigurari sociale			24,00 %		400,635	
Cheltuieli transport			7,00 %		1 287,554	
Total			100,00 +		21 804,885	
Cheltuieli regie			8,00 %		1 744,391	
Total			100,00 +		23 549,276	
Beneficiu			3,00 %		706,479	
Total Lucrari tehnice sanitare						24 255,755
Incluziv salariu						1 669,312
		2. Lucrari de montare				
18	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр муф. D50 R74AY008)	buc	2,000	496,120 198,400	992,240 396,800
Total			lei		992,240	
Asigurari sociale			24,00 %		95,232	
Cheltuieli transport			7,00 %		41,681	
Total			100,00 +		1 129,153	
Cheltuieli regie			8,00 %		31,744	
Total			100,00 +		1 160,897	
Beneficiu			3,00 %		34,826	
Total Lucrari de montare						1 195,723
Incluziv salariu						396,800
		3. Utilaj				
19		Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой D50 R74AY008	buc	2,000	2 648,000 0,000	5 296,000 0,000
Total			lei		5 296,000	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			63,552
		Total Utilaj				5 359,552
		Incluziv salariu				0,000
	Total		lei			30 810
	TVA		20,00 %			6 162

Total deviz: **36 972**
Incluziv salariu **2 065**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com.Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Nod de reglare termic

Valoarea de deviz 36 972 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,143	64,00	73,152
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,140	64,00	1 992,960
		Total manopera				2 065

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,024	44,00	1,056
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,046	18,00	0,828
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,480	36,00	17,280
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	22,00	5,500
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,852	18,00	15,336
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,278	42,00	95,676
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,980	78,00	76,440
8.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,290	24,00	6,960
9.	25212167010111	Teava din otel d.25x2,0 mm	m	12,180	34,00	414,120
10.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,102	24,00	26,448
11.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018	37,00	37,666
12.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	42,00	2,520
13.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1,200	24,00	28,800
14.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,036	18,00	0,648
15.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	18,00	1,044
16.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,165	18,00	2,970
17.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,556	18,00	10,008
18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,060	18,00	1,080
19.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	28,00	10,584
20.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	40,000	0,78	31,200
21.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,000	2,40	96,000
22.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	40,000	0,80	32,000
23.	287527420160110	Robinet cu cep / Robinet cu trei cai 11Б16к d.1/2"	buc	2,000	67,00	134,000
24.	28752742051	Robinet cu mufa/Кран шар. R250X008 Giacomini d/2"	buc	2,000	775,00	1 550,000
25.	28752742051011	Robinet cu mufa/ Кран шар. R250X007	buc	2,000	530,00	1 060,000

		Giacomini d.40 mm				
26.	287527420510222	Robinet cu mufa/ MSV-BD(0) 003Z4002 d.20 mm	buc	2,000	129,00	258,000
27.	2875274205122	Robinet cu mufa/Кран шар. R250X008 Giacomini d.2"	buc	4,000	775,00	3 100,000
28.	2875274205133	Robinet cu mufa/Вентиль муфтовый 15кч18п2 d.20 mm	buc	6,000	94,00	564,000
29.	287527420533	Robinet cu mufa/MSV-S(П) Danfoss 003Z4012 d.20 mm	buc	2,000	129,00	258,000
30.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,000	118,00	472,000
31.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,100	36,00	3,600
32.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	6,000	112,00	672,000
33.	2913124124100	Distributor - colector/Grebenca L=1200mm	buc	2,000	3 326,00	6 652,000
34.	291313450101	Robinet de aerisire 1/2"/Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69)	buc	2,000	922,00	1 844,000
35.	29131345011	Robinet de aerisire 1/2"/Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70	buc	2,000	587,00	1 174,000
36.	3320500000001	Armatura fina/Termometru A N2-220-320 с оправой)	buc	1,010	116,00	117,160
37.	33205000000022	Armatura fina/(Manometru ОБМ-1-100-10 со штуцером)	buc	2,020	107,00	216,140
38.	345678	Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой Д50 R74AY008	buc	2,000	2 648,00	5 296,000
		Total materiale de construcții				24 285

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,480	112,00	53,760
		Total utilaje de construcții				54

Total:

Total	lei	30 810
TVA	20,00 %	6 162

Total deviz:

36 972

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-8****Nod de reglare termic
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
1	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 89x2,8 mm (Grebena L=1200mm)	buc			3 549,410 217,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	64,00	217,600
	291312412 4100	Distribuitor - colector/Grebena L=1200mm	buc	1,0000	3 326,00	3 326,000
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	42,00	1,260
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	22,00	2,750
	287527441 8000	Flansa oarba	buc	0,0500	36,00	1,800
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru A N2-220-320 с правой)	buc			127,452 8,960
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	64,00	8,960
	332050000 0001	Armatura fina/Termometru A N2-220-320 с правой)	buc	1,0100	116,00	117,160
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	18,00	0,180
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	78,00	0,936
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau	buc			134,822

1	2	3	4	5	6	7
		manometru cu robinet de control (Манометру ОБМ-1-100-10 со штуцером)				25,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,00	25,600
	332050000 00022	Armatura fina/(Манометру ОБМ-1-100-10 со штуцером)	buc	1,0100	107,00	108,070
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	78,00	0,936
4	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet cu trei cai 11Б16к	buc			539,874 80,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	64,00	80,000
	287527420 160110	Robinet cu cep / Robinet cu trei cai 11Б16к d.1/2"	buc	1,0000	67,00	67,000
	287527442 8200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	112,00	336,000
	287411580 1071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,78	9,360
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	2,40	28,800
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	24,00	1,080
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	18,00	0,324
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	44,00	0,528
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	18,00	0,972
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	42,00	5,670
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,00	0,540
5	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69)	buc			968,144 35,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	42,00	1,890
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468
	273412590	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234

1	2	3	4	5	6	7
	0487					
	272210330 5566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	291313450 101	Robinet de aerisire 1/2"/Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69)	buc	1,0000	922,00	922,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	78,00	0,936
6	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70)	buc			633,144 35,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	42,00	1,890
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234
	272210330 5566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	291313450 11	Robinet de aerisire 1/2"/Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70	buc	1,0000	587,00	587,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0120	78,00	0,936
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Вентиль муфтовый 15кч18п2)	buc			106,636 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 5133	Robinet cu mufa/Вентиль муфтовый 15кч18п2 d.20 mm	buc	1,0000	94,00	94,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,00	2,496
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)	buc			811,096 28,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	287527420	Robinet cu mufa/Кран шар. R250X008	buc	1,0000	775,00	775,000

1	2	3	4	5	6	7
	51	Giacomini d/2"				
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	36,00	1,368
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	78,00	5,928
9	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)	buc			811,096 28,800
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	287527420 5122	Robinet cu mufa/Кран шар. R250X008 Giacomini d.2"	buc	1,0000	775,00	775,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	36,00	1,368
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	78,00	5,928
10	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm (Кран шар. R250X007 Giacomini)	buc			551,760 16,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,000
	287527420 51011	Robinet cu mufa/ Кран шар. R250X007 Giacomini d.40 mm	buc	1,0000	530,00	530,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,00	1,080
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	78,00	4,680
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002	buc			141,636 9,600
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 5102222	Robinet cu mufa/ MSV-BD(0) 003Z4002 d.20 mm	buc	1,0000	129,00	129,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,00	2,496
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012	buc			141,636 9,600

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	287527420 533	Robinet cu mufa/MSV-S(II) Danfoss 003Z4012 d.20 mm	buc	1,0000	129,00	129,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	78,00	2,496
13	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m			68,818 30,720
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	64,00	30,720
	252121670 10111	Teava din otel d.25x2,0 mm	m	1,0150	34,00	34,510
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	42,00	2,688
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,306
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			10,240 5,760
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,00	5,760
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	112,00	4,480
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,120 5,120
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	64,00	5,120
16	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,	m2			108,272 58,240

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	268216261 1305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	37,00	37,666
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	28,00	10,584
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
17	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2			43,592 14,912
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	64,00	14,912
	268213260 1861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	24,00	26,448
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	18,00	2,232
		2. Lucrari de montare				
18	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр муф. D50 R74AY008)	buc			496,120 198,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,00	198,400
	287527440 0258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	118,00	236,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	24,00	2,400
	287411580 1071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,78	6,240
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,40	19,200
	287412588 1289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,400
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	42,00	22,260
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,520
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
		3. Utilaj				
19		Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой Д50 R74AY008	buc			2 648,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	345678	Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой Д50 R74AY008	buc	1,0000	2 648,00	2 648,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Ventilarea

Valoarea de deviz 349 576 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de ventilare 1.1. III				
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORS 700x600h VENTS)	buc	2,000	2 617,060 62,720	5 234,120 125,440
2	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб 750x650x500)	m2	2,800	541,286 209,920	1 515,602 587,776
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x350h VENTS)	buc	6,000	965,060 62,720	5 790,360 376,320
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x300h VENTS)	buc	5,000	901,060 62,720	4 505,300 313,600
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	42,000	472,111 157,440	19 828,661 6 612,480
6	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	46,800	541,285 209,920	25 332,143 9 824,256

1	2	3	4	5	6	7
		de 1600 - 2500 mm				
7	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	9,600	472,111 157,440	4 532,263 1 511,424
8	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	13,200	472,109 157,440	6 231,842 2 078,208
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	10,000	472,112 157,440	4 721,123 1 574,400
10	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	3,000	106,760 58,240	320,280 174,720
Total III						78 011,694
Incluziv salariu						23 178,624
		1.2. B1				
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100	m2	7,140	583,942 241,918	4 169,348 1 727,296
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	3,000	106,760 58,240	320,280 174,720
13	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 300x150h VENTS)	buc	1,000	324,060 62,720	324,060 62,720
Total B1						4 813,688

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 964,736
		1.3. BE1				
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)	buc	1,000	257,060 62,720	257,060 62,720
15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)	buc	1,000	315,060 62,720	315,060 62,720
16	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,700	461,065 220,160	783,811 374,272
17	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,400	472,111 157,440	1 605,178 535,296
18	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	4,000	106,760 58,240	427,040 232,960
Total BE1						3 388,149
Incluziv salariu						1 267,968
		1.4. BE2				
19	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)	buc	1,000	609,060 62,720	609,060 62,720
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	8,600	472,109 157,440	4 060,138 1 353,984
21	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta	m2	9,000	106,760 58,240	960,840 524,160

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER				
Total BE2						5 630,038
Incluziv salariu						1 940,864
		1.5. BE3				
22	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)	buc	2,000	609,060 62,720	1 218,120 125,440
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	17,200	472,111 157,440	8 120,303 2 707,968
24	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	18,000	106,760 58,240	1 921,680 1 048,320
Total BE3						11 260,103
Incluziv salariu						3 881,728
		1.6. BE4				
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)	buc	1,000	249,060 62,720	249,060 62,720
26	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,000	609,060 62,720	609,060 62,720
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,600	472,104 157,440	2 171,677 724,224
28	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,800	461,051 220,160	829,892 396,288

1	2	3	4	5	6	7
29	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	5,000	106,760 58,240	533,800 291,200
Total BE4						4 393,489
Incluziv salariu						1 537,152
		1.7. BE5				
30	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc	3,000	249,060 62,720	747,180 188,160
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,400	472,104 157,440	1 133,049 377,856
32	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,600	461,050 220,160	3 042,927 1 453,056
33	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	7,000	106,760 58,240	747,320 407,680
Total BE5						5 670,476
Incluziv salariu						2 426,752
		1.8. BE6				
34	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)	buc	1,000	249,060 62,720	249,060 62,720
35	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 350x200h VENTS)	buc	1,000	539,060 62,720	539,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
36	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	5,500	472,112 157,440	2 596,615 865,920
37	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	2,100	461,045 220,160	968,194 462,336
38	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	5,000	106,760 58,240	533,800 291,200
Total BE6						4 886,729
Incluziv salariu						1 744,896
		1.9. BE7				
39	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,000	649,060 62,720	649,060 62,720
40	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc	1,000	264,060 62,720	264,060 62,720
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	5,400	472,120 157,440	2 549,446 850,176
42	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,800	461,051 220,160	829,892 396,288
43	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	5,500	106,762 58,240	587,189 320,320

1	2	3	4	5	6	7
Total BE7						4 879,647
Incluziv salariu						1 692,224
		1.10. BE8				
44	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc	1,000	307,060 62,720	307,060 62,720
45	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)	buc	1,000	265,060 62,720	265,060 62,720
46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,800	472,107 157,440	377,686 125,952
47	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	7,500	461,047 220,160	3 457,849 1 651,200
48	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	7,000	106,760 58,240	747,320 407,680
Total BE8						5 154,975
Incluziv salariu						2 310,272
		1.11. BE9				
49	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	1,000	113,780 57,600	113,780 57,600
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,900	472,116 157,440	1 841,254 614,016

1	2	3	4	5	6	7
51	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,600	461,040 220,160	1 659,745 792,576
52	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	7,000	106,760 58,240	747,320 407,680
Total BE9						4 362,099
Incluziv salariu						1 871,872
		1.12. BE10				
53	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)	buc	1,000	315,060 62,720	315,060 62,720
54	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)	buc	2,000	315,060 62,720	630,120 125,440
55	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,400	472,111 157,440	1 605,178 535,296
56	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,500	461,038 220,160	2 074,671 990,720
57	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	5,500	106,762 58,240	587,189 320,320
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MV35/2 VENTS)	buc	15,000	243,400 32,000	3 651,000 480,000

1	2	3	4	5	6	7
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM300s VENTS)	buc	1,000	178,400 32,000	178,400 32,000
60	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	1,000	113,780 57,600	113,780 57,600
61	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,200	866,904 209,920	1 907,189 461,824
62	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2	2,200	106,773 58,240	234,900 128,128
Total BE10						11 297,487
Incluziv salariu						3 194,048
Total			lei		143 748,574	
Asigurari sociale			24,00 %		11 282,673	
Cheltuieli transport			7,00 %		6 729,037	
Total			100,00 +		161 760,284	
Cheltuieli regie			8,00 %		12 940,823	
Total			100,00 +		174 701,107	
Beneficiu			3,00 %		5 241,033	
Total Lucrari de ventilare						179 942,140
Incluziv salariu						47 011,136
		2. Lucrari de montare				
63	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV)	buc	1,000	3 083,319 2 871,680	3 083,319 2 871,680

1	2	3	4	5	6	7
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo)	buc	1,000	519,437 220,160	519,437 220,160
65	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 400х500L=1000)	buc	2,000	97,200 70,400	194,400 140,800
66	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300х400 L=1000)	buc	4,000	97,200 70,400	388,800 281,600
67	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (125VO Vortice Lineo)	buc	2,000	1 388,736 1 249,280	2 777,472 2 498,560
Total			lei		6 963,428	
Asigurari sociale			24,00 %		1 443,072	
Cheltuieli transport			7,00 %		58,739	
Total			100,00 +		8 465,239	
Cheltuieli regie			8,00 %		481,024	
Total			100,00 +		8 946,263	
Beneficiu			3,00 %		268,388	
Total Lucrari de montare					9 214,651	
Incluziv salariu					6 012,800	
		3. Utilaj				
68		Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV	set	1,000	78 336,000 0,000	78 336,000 0,000
69		Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo	buc	1,000	2 390,000 0,000	2 390,000 0,000
70		Шумоглушитель 400х500L=1000	buc	2,000	1 920,000 0,000	3 840,000 0,000
71		Шумоглушитель 300х400L=1000	buc	4,000	2 800,000 0,000	11 200,000 0,000
72		Ventilator 125VO Vortice Lineo	buc	2,000	2 590,000	5 180,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
Total			lei		100 946,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		1 211,352	
Total Utilaj					102 157,352	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		291 313	
TVA			20,00 %		58 263	

Total deviz:
Incluziv salariu

349 576
53 025

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Ventilarea

Valoarea de deviz 349 576 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,520	64,00	481,280
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,800	64,00	115,200
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,892	64,00	4 729,088
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	744,807	64,00	47 667,648
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	64,00	30,720
		Total manopera				53 025

Materiale:

1.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,002	4 800,00	9,600
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	12,499	32,00	399,968
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,563	27,00	42,201
4.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	56,00	23,520
5.	2345678	Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV	set	1,000	78 336,00	78 336,000
6.	2345tyuio	Шумоглушитель 300x400L=1000	buc	4,000	2 800,00	11 200,000
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,025	18,00	162,450
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,485	56,00	83,160
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,437	36,00	303,732
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	118,00	11,800
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	9,528	18,00	171,504
12.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	118,00	1,770
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005	2,08	2,090
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,000	2,08	16,640
15.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	82,662	37,00	3 058,494
16.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	24,00	0,336
17.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	24,00	9,120
18.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	142,661	36,00	5 135,796
19.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1 375,992	36,00	49 535,712
20.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	21,659	36,00	779,724

21.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,352	22,00	7,744
22.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	24,00	0,480
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,700	17,00	79,900
24.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	17,00	1,615
25.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	24,00	2,040
26.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,500	24,00	60,000
27.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	229,618	24,00	5 510,832
28.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	88,501	24,00	2 124,024
29.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	29,686	32,00	949,952
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,040	18,00	0,720
31.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,710	18,00	84,780
32.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,330	18,00	59,940
33.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,070	18,00	1,260
34.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	28,672	18,00	516,096
35.	28112363062	Grila ventilatie MVM300s VENTS)	buc	1,000	145,00	145,000
36.	2811236306200	Grila ventilatie (MV35/2 VENTS)	buc	15,000	210,00	3 150,000
37.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	30,694	24,00	736,656
38.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,860	24,00	20,640
39.	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj	buc	6,000	0,00	0,000
40.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile/(ORS 700x600h VENTS	buc	2,000	2 488,00	4 976,000
41.	28741157657001 1	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x450h VENTS)	buc	3,000	480,00	1 440,000
42.	28741157657001 2	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x150h VENTS)	buc	1,000	120,00	120,000
43.	28741157657001 22	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 250x150h VENTS)	buc	1,000	178,00	178,000
44.	28741157657001 3	Rama cu jaluzele reglabile/ (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,000	480,00	480,000
45.	28741157657001 5	Rama cu jaluzele reglabile/ (ORG 250x150h VENTS)	buc	3,000	120,00	360,000
46.	28741157657001 7	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x150h VENTS)	buc	1,000	120,00	120,000
47.	28741157657001 8	Rama cu jaluzele reglabile/l (ORG 350x200h VENTS)	buc	1,000	410,00	410,000
48.	28741157657002	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 400x350h VENTS	buc	6,000	836,00	5 016,000
49.	28741157657002 0	Rama cu jaluzele reglabile/ (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,000	520,00	520,000
50.	28741157657002 22	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x100h VENTS)	buc	1,000	136,00	136,000
51.	28741157657002 3	Rama cu jaluzele reglabile/l (ORG 250x150h VENTS)	buc	1,000	135,00	135,000
52.	28741157657002 7	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x250h VENTS)	buc	1,000	186,00	186,000
53.	28741157657003	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 400x300h VENTS	buc	5,000	772,00	3 860,000
54.	28741157657004	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 300x150h VENTS	buc	1,000	195,00	195,000
55.	28741157657006	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x100h VENTS)	buc	1,000	128,00	128,000
56.	28741157657008	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x250h VENTS)	buc	1,000	186,00	186,000
57.	28741157657022	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 150x150h	buc	2,000	186,00	372,000

		VENTS)				
58.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,42	0,420
59.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,70	0,700
60.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3 584,860	0,27	967,913
61.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 032,000	0,32	330,240
62.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,010	0,60	1,206
63.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,72	39,312
64.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	0,78	47,034
65.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,040	4,80	38,592
66.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	1,20	1,200
67.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,17	4,680
68.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	1,17	1,170
69.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,600	1,40	76,440
70.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,300	1,50	90,450
71.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,040	1,80	14,472
72.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 033,000	0,78	805,740
73.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	0,78	3,120
74.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3 584,860	0,30	1 075,458
75.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,706	28,00	47,768
76.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,260	28,00	7,280
77.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,36	1,440
78.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	28,00	0,476
79.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4 618,870	0,30	1 385,661
80.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,400	2,40	5,760
81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,202	2,00	4,404
82.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios Pret utilaj	buc	2,100	0,00	0,000
83.	2952270003131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA Pret utilaj	buc	1,005	0,00	0,000
84.	3110245538500	Motor pentru ventilator Pret utilaj	buc	2,100	0,00	0,000
85.	456789	Шумоглушитель 400x500L=1000	buc	2,000	1 920,00	3 840,000
86.	57788	Ventilator 125VO Vortice Lineo	buc	2,000	2 590,00	5 180,000
87.	66544543	Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo	buc	1,000	2 390,00	2 390,000
		Total materiale de construcții				197 916

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,761	24,00	378,264
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	24,00	0,240
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200	3,60	4,320
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,030	27,00	243,810
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200	466,00	93,200
		Total utilaje de construcții				717

Total:

Total	lei	291 313
TVA	20,00 %	58 263

Total deviz:

349 576

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-9**
Ventilarea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de ventilare				
		1.1. III				
1	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORS 700x600h VENTS)	buc			2 617,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657001	Rama cu jaluzele reglabile/(ORS 700x600h VENTS	buc	1,0000	2 488,00	2 488,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
2	VA02 C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6 750x650x500)	m2			541,286 209,920
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,920
	24135473	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	08164					
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,939
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,00	2,411
	28741258 85675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	28,00	0,140
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,230
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,006
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	27,00	0,241
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,726
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	260,499
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,27	6,513
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,350
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	24,00	1,920
3	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x350h VENTS)	buc			965,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657002	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 400x350h VENTS	buc	1,0000	836,00	836,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
4	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x300h	buc			901,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
		VENTS)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657003	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 400x300h VENTS	buc	1,0000	772,00	772,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
5	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,111 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,363
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,551
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,226
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,546
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,164
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,792
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
6	VA02 C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			541,285

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm				209,920
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,920
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,362
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,941
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,00	2,412
	28741258 85675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	28,00	0,141
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,225
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,004
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,543
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	27,00	0,244
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,723
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	260,496
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,27	6,512
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,350
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	24,00	1,920
7	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,111 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,364
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,550
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,228
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,725
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,546
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,163
	28741358	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848

1	2	3	4	5	6	7
	40405					
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,728
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,791
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
8	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,109 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,363
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,552
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,227
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,164
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,791
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
9	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,112 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,364
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,817
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,552
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,227
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,165
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,792
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
10	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.2. B1				
11	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100	m2			583,942 241,918
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,918
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,855
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,363
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,219
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,00	0,551

1	2	3	4	5	6	7
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,299
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	27,00	0,817
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,545
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	36,00	276,338
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
12	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
13	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 300x150h VENTS)	buc			324,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Mini de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657004	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 300x150h VENTS)	buc	1,0000	195,00	195,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
		1.3. BE1				
14	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)	buc			257,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Minu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657006	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x100h VENTS)	buc	1,0000	128,00	128,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
15	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)	buc			315,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Minu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657008	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x250h VENTS)	buc	1,0000	186,00	186,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
16	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			461,065 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,864
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,222
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,508
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,231
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,153
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,551
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,079
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,551
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,894
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
17	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,111 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,821
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,553
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,222
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,725
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545

1	2	3	4	5	6	7
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,167
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,725
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,794
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
18	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.4. BE2				
19	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)	buc			609,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570011	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x450h VENTS)	buc	1,0000	480,00	480,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860

1	2	3	4	5	6	7
	02401					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
20	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,109 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,364
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,552
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,225
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,546
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,163
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,726
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,791
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
21	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.5. BE3				

1	2	3	4	5	6	7
22	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)	buc			609,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570011	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x450h VENTS)	buc	1,0000	480,00	480,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
23	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,111 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,364
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,552
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,226
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,163
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,791
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363

1	2	3	4	5	6	7
	19963					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
24	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, vată minerală tip I sau tip P cusute pe o față, pe împletitura din sîrmă zincată, confecționate pe șantier, avînd grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vată minerală sau vată de sticlă pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasă sîrmă zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sîrmă zincată moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sîrmă zincată moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.6. BE4				
25	VB15 B	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe canal (ORG 150x150h VENTS)	buc			249,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniș de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570012	Ramă cu jaluzele reglabile/(ORG 150x150h VENTS)	buc	1,0000	120,00	120,000
	27357259 03453	Sîrmă pt. sudură, obișnuită d _n =3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Șuruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
26	VB15 B	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe canal (ORG 400x250h VENTS)	buc			609,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570013	Rama cu jaluzele reglabile/ (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,0000	480,00	480,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
27	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,104 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,551
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,225
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,723
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,544
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,164
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,728
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,790
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
28	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2			461,051 220,160

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,849
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,220
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,516
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,233
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,147
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,550
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,075
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,550
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,900
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
29	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.7. BE5				
30	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc			249,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570015	Rama cu jaluzele reglabile/ (ORG 250x150h VENTS)	buc	1,0000	120,00	120,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
31	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,104 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,547
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,222
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,720
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,547
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,169
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,728
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,795
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
32	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -	m2			461,050 220,160

1	2	3	4	5	6	7
		2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,857
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,365
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,218
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,519
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,225
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,149
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,082
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,545
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,891
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
33	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.8. BE6				
34	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h	buc			249,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
		VENTS)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570017	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x150h VENTS)	buc	1,0000	120,00	120,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
35	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 350x200h VENTS)	buc			539,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570018	Rama cu jaluzele reglabile/l (ORG 350x200h VENTS)	buc	1,0000	410,00	410,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
36	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,112 157,440
	71360600	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440

1	2	3	4	5	6	7
	11900					
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,367
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,818
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,553
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,224
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,723
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,547
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,162
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,792
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
37	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			461,045 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,859
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,214
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,518
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,227
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,143
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,549
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,077
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,549
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,897
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
38	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, vată minerală tip I sau tip P cusute pe o față, pe împletitură din sîrmă zincată, confecționate pe șantier, avînd grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 50 cm ISOVER	m2			106,760 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vată minerală sau vată de sticlă pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasă sîrmă zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sîrmă zincată moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sîrmă zincată moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.9. BE7				
39	VB15 B	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe canal (ORG 400x250h VENTS)	buc			649,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniș de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570020	Ramă cu jaluzele reglabile/ (ORG 400x250h VENTS)	buc	1,0000	520,00	520,000
	27357259 03453	Sîrmă pt. sudură, obișnuită d=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Șuruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
40	VB15 B	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc			264,060 62,720
	71360600	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720

1	2	3	4	5	6	7
	11900					
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570023	Rama cu jaluzele reglabile/l (ORG 250x150h VENTS)	buc	1,0000	135,00	135,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
41	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,120 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,367
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,817
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,553
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,228
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,724
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,547
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,165
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,727
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,793
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
42	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700	m2			461,051 220,160

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,849
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,220
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,516
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,233
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,147
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,550
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,075
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,550
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,900
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
43	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,762 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,740
		1.10. BE8				
44	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)	buc			307,060 62,720

1	2	3	4	5	6	7
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 65700122	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 250x150h VENTS)	buc	1,0000	178,00	178,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
45	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)	buc			265,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 65700222	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 150x100h VENTS)	buc	1,0000	136,00	136,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
46	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectionii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,107 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,810
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,560
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,210
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,730
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,169
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,720
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,810
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,364
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
47	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			461,047 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,856
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,365
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,218
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,516
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,228
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,149
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,083
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,545
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,890
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
48	IzH05	Izolarea conductelor cu saltele din	m2			106,760

1	2	3	4	5	6	7
	B	vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER				58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.11. BE9				
49	CC09 B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2			113,780 57,600
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,9000	64,00	57,600
	28731220 05327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	24,00	10,320
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,630
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	18,00	0,360
	20101029 05950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	4 800,00	4,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	24,00	0,120
50	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,116 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,817
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,551

1	2	3	4	5	6	7
	30399					
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,230
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,726
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,166
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,729
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,794
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
51	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			461,040 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,858
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,220
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,516
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,226
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,147
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,083
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,545
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,890
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
52	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind	m2			106,760 58,240

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
		1.12. BE10				
53	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)	buc			315,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 6570027	Rama cu jaluzele reglabile/(ORG 250x250h VENTS)	buc	1,0000	186,00	186,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
54	VB15 B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)	buc			315,060 62,720
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,720
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,00	6,120
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,520
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,00	1,280
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,080

1	2	3	4	5	6	7
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	28741157 657022	Rama cu jaluzele reglabile/ORG 150x150h VENTS)	buc	1,0000	186,00	186,000
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,800
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,78	21,840
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,32	8,960
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	27,00	4,860
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
55	VA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			472,111 157,440
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,440
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	18,00	0,821
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,00	1,553
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,222
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,725
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,545
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	27,00	0,167
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,725
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,794
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,27	4,363
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	24,00	1,680
56	VA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			461,038 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	32,00	25,856
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,220
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,00	0,519
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,224
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,147
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,544
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	27,00	0,084
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,544
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,888
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,27	1,636
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,00	1,200
57	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,762 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,072
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,740
58	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MV35/2 VENTS)	buc			243,400 32,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,080
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,920
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	2,40	0,360
	28112363 06200	Grila ventilatie (MV35/2 VENTS)	buc	1,0000	210,00	210,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,08	1,040

1	2	3	4	5	6	7
59	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM300s VENTS)	buc			178,400 32,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,080
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,920
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	2,40	0,360
	28112363 062	Grila ventilatie MVM300s VENTS)	buc	1,0000	145,00	145,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,08	1,040
60	CC09 B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2			113,780 57,600
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,9000	64,00	57,600
	28731220 05327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	24,00	10,320
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	27341138 05865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,630
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	18,00	0,360
	20101029 05950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	4 800,00	4,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	24,00	0,120
61	VA02 C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			866,904 209,920
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,920
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	36,00	0,360
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	18,00	0,941
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,020
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,00	2,415
	28741258 85675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	28,00	0,140
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,229
	27107035	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,007

1	2	3	4	5	6	7
	03596					
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	27,00	0,245
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,720
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	260,493
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	36,00	325,620
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,27	6,512
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,350
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	24,00	1,920
62	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER	m2			106,773 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm Izover	m2	1,0180	37,00	37,673
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	24,00	9,076
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,047
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,736
		2. Lucrari de montare				
63	VC16 A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV)	buc			3 083,319 2 871,680
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	64,00	2 871,680
	29522700 03131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	22,00	7,744
	26511221	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,08	2,090

1	2	3	4	5	6	7
	00024					
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,718
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,50	90,450
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,80	14,472
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,603
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,78	47,034
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	4,80	38,592
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,60	1,206
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	3,60	1,080
64	VB01 A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo)	buc			519,437 220,160
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	64,00	220,160
	27104037 01203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	24,00	0,480
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	36,00	3,600
	27107035 00025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	24,00	60,000
	25213067 16872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	118,00	1,770
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	32,00	0,640
	28741258 95175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	28,00	0,476
	27106034 20201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	24,00	2,040
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	17,00	1,615
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	18,00	0,180
	28741158 42659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,17	4,680
	28741158 42600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,20	1,200
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	1,17	1,170
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	18,00	1,980
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	24,00	0,336
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	24,00	9,120
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	36,00	77,400
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	36,00	63,360
	24301161	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	118,00	11,800

1	2	3	4	5	6	7
	03294					
	28741258 95163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,36	1,440
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,78	0,780
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	36,00	36,000
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	28741158 00390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,42	0,420
	28741158 04669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,70	0,700
	28741158 95149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,78	3,120
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,27	3,240
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,050
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	24,00	0,480
65	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 400x500L=1000)	buc			97,200 70,400
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	64,00	70,400
	28741157 60500	Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,400
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,78	14,040
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,32	5,760
66	VB18 A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300x400 L=1000)	buc			97,200 70,400
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	64,00	70,400
	28741157 60500	Atenuator de zgomot rectangular Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,400
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,78	14,040
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,32	5,760
67	VC05 A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (125VO	buc			1 388,736 1 249,280

1	2	3	4	5	6	7
		Vortice Lineo)				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	64,00	1 249,280
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	36,00	9,450
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	18,00	2,835
	31102455 38500	Motor pentru ventilator Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,780
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,40	38,220
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	18,00	2,835
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,760
	29124357 76000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,72	19,656
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,700
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	466,00	46,600
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	3,60	1,620
		3. Utilaj				
68		Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV	set			78 336,000 0,000
	2345678	Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV	set	1,0000	78 336,00	78 336,000
69		Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo	buc			2 390,000 0,000
	66544543	Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo	buc	1,0000	2 390,00	2 390,000
70		Шумоглушитель 400х500L=1000	buc			1 920,000 0,000
	456789	Шумоглушитель 400х500L=1000	buc	1,0000	1 920,00	1 920,000
71		Шумоглушитель 300х400L=1000	buc			2 800,000 0,000
	2345tyuio	Шумоглушитель 300х400L=1000	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
72		Ventilator 125VO Vortice Lineo	buc			2 590,000 0,000
	57788	Ventilator 125VO Vortice Lineo	buc	1,0000	2 590,00	2 590,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)	_____()
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Termomecanica

Valoarea de deviz 495 143 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	1,000	3 604,730 3 200,000	3 604,730 3 200,000
2	IA27C	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1500 l (bac Varem)	buc	1,000	1 235,402 537,600	1 235,402 537,600
3	IA27F	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 4000 l (utilaj de stocare a energiei termice Laddomat21-100 "Termoventiler"	buc	1,000	1 981,596 876,800	1 981,596 876,800
4	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (pompa circulara A402 "Biral")	buc	2,000	528,344 160,000	1 056,688 320,000
5	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l (Maxivarem LR CE" P=1.0bar)	buc	1,000	1 019,514 326,400	1 019,514 326,400
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h (Anti Ca+EUV-25)	buc	1,000	357,320 224,000	357,320 224,000
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid D20 DEPURA-500	buc	1,000	487,292 198,400	487,292 198,400

1	2	3	4	5	6	7
8	IA23A	Filtru de combustibil lichid dozator DOSAPHOS-250	buc	1,000	487,292 198,400	487,292 198,400
9	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h Utilaj de deaerare VENTOJET VGA d20	buc	1,000	357,320 224,000	357,320 224,000
10	IA23A	Filtru de combustibil lichid D50mm Py10	buc	4,000	487,292 198,400	1 949,168 793,600
11	IA23A	Filtru de combustibil lichid D25mm Py10	buc	1,000	487,292 198,400	487,292 198,400
12	IA04A	Etansarea cazanelor prin sudarea cuvei din tabla de otel, cazanele avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (clapan regul. VF3 cu motor electric AMV323)	buc	1,000	333,519 73,600	333,519 73,600
Total			lei		13 357,133	
ASigurari sociale			24,00 %		1 721,088	
Cheltuieli transport			7,00 %		427,295	
Total			100,00 +		15 505,516	
Cheltuieli regie			8,00 %		573,696	
Total			100,00 +		16 079,212	
Beneficiu			3,00 %		482,377	
Total Lucrari de montare					16 561,589	
Incluziv salariu					7 171,200	
		2. Lucrari de instalatii superioare				
13	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	0,184	35 631,451 4 480,000	6 556,187 824,320
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini	buc	18,000	424,424 28,800	7 639,632 518,400
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini	buc	7,000	177,932 9,600	1 245,524 67,200

1	2	3	4	5	6	7
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini	buc	11,000	147,932 9,600	1 627,252 105,600
17	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini	buc	3,000	222,424 28,800	667,272 86,400
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10	buc	1,000	199,932 9,600	199,932 9,600
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10	buc	3,000	199,932 9,600	599,796 28,800
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss	buc	4,000	85,600 6,400	342,400 25,600
21		Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT	buc	4,000	788,000 0,000	3 152,000 0,000
22	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de. 57 x 3,0 mm	m	28,000	140,282 52,480	3 927,907 1 469,440
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	8,000	84,452 35,840	675,619 286,720
24	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m	34,000	68,202 30,720	2 318,868 1 044,480
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	28,000	11,680 8,320	327,040 232,960

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	9,840 7,040	78,720 56,320
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	34,000	8,000 5,760	272,000 195,840
28	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	28,000	7,680 7,680	215,040 215,040
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	6,400 6,400	51,200 51,200
30	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	34,000	5,120 5,120	174,080 174,080
31	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,000	38,720 14,720	2 323,200 883,200
32	IC46A	Distribuitoir - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57x3 mm L=600 grebenca	buc	2,000	3 551,540 217,600	7 103,080 435,200
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Регулятор давления прямого дейсивия "после себя" Ру6)	buc	1,000	2 711,932 9,600	2 711,932 9,600

1	2	3	4	5	6	7
34	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,560	3 609,450 725,143	2 021,292 406,080
35	IzH03B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	21,670	115,099 52,671	2 494,188 1 141,376
36	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2	13,800	56,815 14,910	784,046 205,760
37	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	21,000	218,879 19,968	4 596,459 419,328
38	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	21,000	35,876 30,976	753,396 650,496
39	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	8,500	150,628 88,320	1 280,338 750,720
40		Izolarea		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	30,400	104,491 58,240	3 176,535 1 770,496
42	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste	m2	29,200	218,878 19,967	6 391,231 583,040

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
43	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	29,200	35,876 30,976	1 047,592 904,512
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	5,000	150,628 88,320	753,140 441,600
45	IzA06E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100) KO-811	m2	18,000	152,764 88,320	2 749,752 1 589,760
46	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-2-75	buc	1,000	59,451 35,200	59,451 35,200
47	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-3-75	buc	8,000	61,451 35,200	491,606 281,600
48	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-5-75	buc	2,000	61,451 35,200	122,902 70,400
49	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-53-75	buc	17,000	62,451 35,200	1 061,664 598,400
Total			lei			69 992,273
Asigurari sociale			24,00 %			3 976,504
Cheltuieli transport			7,00 %			3 726,161
Total			100,00 +			77 694,938
Cheltuieli regie			8,00 %			6 215,595
Total			100,00 +			83 910,533
Beneficiu			3,00 %			2 517,316
Total Lucrari de						86 427,849

1	2	3	4	5	6	7
instalatii superioare						
Incluziv salariu						16 568,768
		3. Utilaj				
50		Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"	set	1,000	212 778,000 0,000	212 778,000 0,000
51		Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N 1500 Varem	set	1,000	30 600,000 0,000	30 600,000 0,000
52		Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"	set	1,000	12 136,000 0,000	12 136,000 0,000
53		Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8m3/h N=0,42kVt	set	2,000	4 200,000 0,000	8 400,000 0,000
54		Расширительный бак (мембранный) V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar	buc	1,000	3 380,000 0,000	3 380,000 0,000
55		Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25	set	1,000	7 200,000 0,000	7 200,000 0,000
56		Фильтр очистительный D20, Depura-500	buc	1,000	688,000 0,000	688,000 0,000
57		Dozator Dosaphos-250	buc	1,000	1 856,000 0,000	1 856,000 0,000
58		Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA	buc	1,000	336,000 0,000	336,000 0,000
59		Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3	buc	1,000	668,000 0,000	668,000 0,000
60		Filtru de apa D50, Py10	buc	4,000	1 366,000 0,000	5 464,000 0,000
61		Filtru de apa D25, Py10	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
62		Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3	buc	1,000	1 088,000 0,000	1 088,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
63		Золовой совок-сборник	buc	1,000	156,000 0,000	156,000 0,000
64		Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323	set	1,000	21 100,000 0,000	21 100,000 0,000
Total			lei		305 962,000	
Chetuieli achizitionare-transportare			1,20 %		3 671,544	
Total Utilaj					309 633,544	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		412 619	
TVA			20,00 %		82 524	

Total deviz: **495 143**
Incluziv salariu **23 738**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Termomecanica

Valoarea de deviz 495 143 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,713	64,00	3 117,632
2.	7134050013250	Izolator	h-om	5,281	64,00	337,984
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	218,420	64,00	13 978,880
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,470	64,00	2 782,080
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,660	64,00	618,240
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,150	64,00	73,600
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,959	64,00	2 557,376
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,576	64,00	164,864
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,064	64,00	68,096
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,644	64,00	41,216
		Total manopera				23 738

Materiale:

1.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,594	2 700,00	1 603,800
2.	12	Armaturi fine ZK4-2-75	buc	1,000	14,00	14,000
3.	123	Armaturi fine ZK4-3-75	buc	8,000	16,00	128,000
4.	1234	Armaturi ZK4-5-75	buc	2,000	16,00	32,000
5.	12345678	Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT	buc	4,000	788,00	3 152,000
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	32,00	0,736
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,033	18,00	0,594
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,850	2,00	3,700
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,431	36,00	51,516
10.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,802	44,00	35,288
11.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	28,00	7,000
12.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	22,060	22,00	485,320
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,000	24,00	24,000
14.	2320166200676	White spirit	kg	3,150	24,00	75,600
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	1,120	26,00	29,120
16.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,500	18,00	9,000
17.	23456	Armaturi ZK4-53-75	buc	17,000	17,00	289,000
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,251	18,80	136,319
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,787	32,00	537,184

20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,675	112,00	187,600
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,075	112,00	680,400
22.	2430116108000	Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70	kg	8,118	112,00	909,216
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,908	56,00	162,848
24.	2430226100040	Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70	kg	3,366	56,00	188,496
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,025	56,00	113,400
26.	2430226109240	Diluant d.309 nii 5121	kg	0,720	24,00	17,280
27.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,567	24,00	13,608
28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	7,640	18,00	137,520
29.	2521216701000	Teava din otel d,57x3	m	29,620	78,00	2 310,360
30.	2521216701011	Teava din otel d, 26x2,2mm	m	34,510	34,00	1 173,340
31.	25212167011	Teava din otel d32x2,2mm	m	8,120	44,00	357,280
32.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	12,00	4,800
33.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,000	2,00	16,000
34.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	15,208	36,00	547,488
35.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	53,007	37,00	1 961,259
36.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	356,269	28,00	9 975,532
37.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	5,340	28,00	149,520
38.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	28,00	1,680
39.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,944	17,00	50,048
40.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	60,000	24,00	1 440,000
41.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,312	24,00	79,488
42.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	8,400	24,00	201,600
43.	2733103610000	Tabla groasa	kg	193,200	28,00	5 409,600
44.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,266	18,00	4,788
45.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,634	18,00	11,412
46.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,763	18,00	31,734
47.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,845	18,00	69,210
48.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,947	18,00	71,046
49.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,440	65,00	93,600
50.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	11,491	18,00	206,838
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,024	65,00	131,560
52.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,000	0,80	6,400
53.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	68,000	1,20	81,600
54.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,000	1,70	54,400
55.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,000	2,00	64,000
56.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,000	3,30	105,600
57.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,000	2,80	22,400
58.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	100,000	3,00	300,000
59.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,000	0,80	6,400
60.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	351,400	0,70	245,980
61.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	100,000	0,90	90,000
62.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,000	1,00	32,000
63.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,000	123,00	492,000
64.	2875274	Robinet cu mufa Clapan predohr. Py10 .	buc	1,000	188,00	188,000
65.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,200	22,00	92,400
66.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	123,00	246,000
67.	28752742051	Robinet cu mufa (Регулятор давления прямого дейсивия "после себя" Py6)	buc	1,000	2 700,00	2 700,000
68.	28752742051001	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini d.50	buc	18,000	390,00	7 020,000
69.	28752742051002	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini d.25	buc	7,000	166,00	1 162,000
70.	28752742051003	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D	buc	11,000	136,00	1 496,000

		Py10гкс/см2 Giacomini d.20				
71.	287527420510033	Robinet cu mufa Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini d.2"	buc	3,000	188,00	564,000
72.	28752742052	Robinet cu mufa Clapan predohr. Py10	buc	3,000	188,00	564,000
73.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	14,000	112,00	1 568,000
74.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	17,000	112,00	1 904,000
75.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,100	112,00	11,200
76.	2913124124100	Distribuitoar - colector 57x3 mm L=600 grebenca	buc	2,000	3 324,00	6 648,000
77.	291313450000011	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss	buc	4,000	78,00	312,000
78.	3456	Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N 1500 Varem	set	1,000	30 600,00	30 600,000
79.	3456777	Фильтр очистительный D20, Depura-500	buc	1,000	688,00	688,000
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,040	3,98	35,978
81.	4321	Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"	set	1,000	212 778,00	212 778,000
82.	4445454	Dozator Dosaphos-250	buc	1,000	1 856,00	1 856,000
83.	444r55r3	Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3	buc	1,000	1 088,00	1 088,000
84.	454544	Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"	set	1,000	12 136,00	12 136,000
85.	5543ew	Filtru de apa D25, Py10	buc	1,000	112,00	112,000
86.	6364646	Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323	buc	1,000	21 100,00	21 100,000
87.	6443322	Расширительный бак (мембранный) V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar	buc	1,000	3 380,00	3 380,000
88.	644e3w22q	Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25	set	1,000	7 200,00	7 200,000
89.	654e3w22	Filtru de apa D50, Py10	buc	4,000	1 366,00	5 464,000
90.	754e3w2q	Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA	buc	1,000	336,00	336,000
91.	7654e3wq	Золовой совок-сборник	buc	1,000	156,00	156,000
92.	7654e3wq	Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8m3/h N=0,42kVt	set	2,000	4 200,00	8 400,000
93.	7654ewq	Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3	buc	1,000	668,00	668,000
		Total materiale de constructii				365 297

Utilaje de constructii:

1.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	9,500	5,60	53,200
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	24,00	1,440
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,440	56,00	192,640
4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	7,520	3,60	27,072
		Total utilaje de constructii				273

Total:

Total	lei	412 619
TVA	20,00 %	82 524

Total deviz:

495 143

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-10**
Termomecanica
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc			3 604,730 3 200,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,0000	64,00	3 200,000
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	112,00	224,000
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,00	16,000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,30	26,400
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	18,00	4,500
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,0000	24,00	24,000
	23201862 01101	Ulei mineral ars	kg	0,5000	18,00	9,000
	26811160 01666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,0000	2,00	16,000
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,1150	2,00	0,230
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,5000	3,60	23,400
	28623000 07690	Trusa niplare	h-ut	9,5000	5,60	53,200
2	IA27C	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1500 l (bac Varem)	buc			1 235,402 537,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,4000	64,00	537,600
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	112,00	448,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,9250	18,00	16,650
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,70	13,600

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,00	16,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,30	26,400
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3100	18,80	5,828
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9800	32,00	31,360
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,7500	112,00	84,000
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,120
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3100	18,00	5,580
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,4200	26,00	10,920
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0400	3,60	0,144
3	IA27F	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 4000 l (utilaj de stocare a energiei termice Laddomat21-100 "Termoventiler"	buc			1 981,596 876,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,7000	64,00	876,800
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	6,0000	112,00	672,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,7550	18,00	85,590
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,70	13,600
	28741158 18410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	2,00	32,000
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	3,30	52,800
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	1,00	16,000
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5750	18,80	10,810
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8000	32,00	57,600
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,9250	112,00	103,600
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,00	0,200
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000	18,00	10,800
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,7000	26,00	18,200
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1100	3,60	0,396
4	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (pompa circulara A402	buc			528,344 160,000

1	2	3	4	5	6	7
		"Biral")				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,00	160,000
	25212167 01000	Teava din otel d,57x3	m	0,6000	78,00	46,800
	28752700 00000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	123,00	246,000
	28741158 01148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,70	13,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	18,80	5,264
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	32,00	23,680
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,00	1,800
5	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l (Maxivarem LR CE" P=1.0bar)	buc			1 019,514 326,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	64,00	326,400
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	112,00	560,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	18,00	14,580
	15421261 08945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	18,00	0,594
	14503362 00468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	32,00	0,736
	28741158 00780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,400
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,20	14,400
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	2,80	22,400
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	3,00	36,000
	28741158 83761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,90	10,800
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	18,80	3,102
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	32,00	13,760
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	18,00	2,250
	29221400 06727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	24,00	1,440
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	3,60	0,252
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Anti Ca+EUV-25)	buc			357,320 224,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	64,00	224,000
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	123,00	123,000

1	2	3	4	5	6	7
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0600	36,00	2,160
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1200	56,00	6,720
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	3,60	1,440
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid D20 DEPURA-500	buc			487,292 198,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,00	198,400
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	112,00	224,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,00	1,800
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	32,00	16,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,80	2,632
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
8	IA23A	Filtru de combustibil lichid dozator DOSAPHOS-250	buc			487,292 198,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,00	198,400
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	112,00	224,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,00	1,800
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	32,00	16,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,80	2,632
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
9	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Utilaj de deaerare VENTOJET VGA d20	buc			357,320 224,000
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	64,00	224,000
	28752741 22000	Racord olandez	buc	1,0000	123,00	123,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0600	36,00	2,160
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1200	56,00	6,720
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	3,60	1,440
10	IA23A	Filtru de combustibil lichid D50mm Py10	buc			487,292

1	2	3	4	5	6	7
						198,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,00	198,400
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	112,00	224,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,00	1,800
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	32,00	16,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,80	2,632
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
11	IA23A	Filtru de combustibil lichid D25mm Py10	buc			487,292 198,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	64,00	198,400
	28752744 00258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	112,00	224,000
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,00	1,800
	28741158 01071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	1,20	9,600
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,000
	28741258 81289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,90	7,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	32,00	16,960
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,80	2,632
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,700
12	IA04A	Etansarea cazanelor prin sudarea cuvei din tabla de otel, cazanele avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (clapan regul. VF3 cu motor electric AMV323)	buc			333,519 73,600
	72120300 22750	Sudor electric	h-om	1,1500	64,00	73,600
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	5,3400	28,00	149,520
	27357259 00970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,4400	65,00	93,600
	40111062 02741	Energie electrica	kw	2,9000	3,98	11,542
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1060	18,80	1,993
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1020	32,00	3,264
		2. Lucrari de instalatii superioare				
13	CL16 B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			35 631,451 4 480,000

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	64,00	896,000
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	64,00	3 360,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,000
	27331036 10000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	28,00	29 400,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	65,00	715,000
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	32,00	134,435
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	18,80	118,418
	27106020 00614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	17,00	272,000
	27107034 34783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	24,00	432,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,0000	3,98	79,598
14	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini	buc			424,424 28,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	28752742 051001	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini d.50	buc	1,0000	390,00	390,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	36,00	1,368
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	56,00	4,256
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini	buc			177,932 9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	28752742 051002	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini d.25	buc	1,0000	166,00	166,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini	buc			147,932 9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	28752742 051003	Robinet cu mufa Кран шаровый R250D Py10ГкС/см2 Giacomini d.20	buc	1,0000	136,00	136,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792

1	2	3	4	5	6	7
17	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini	buc			222,424 28,800
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,800
	28752742 0510033	Robinet cu mufa Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini d.2"	buc	1,0000	188,00	188,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0380	36,00	1,368
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0760	56,00	4,256
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10	buc			199,932 9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	2875274	Robinet cu mufa Clapan predohr. Py10 .	buc	1,0000	188,00	188,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10	buc			199,932 9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	28752742 052	Robinet cu mufa Clapan predohr. Py10	buc	1,0000	188,00	188,000
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	36,00	0,540
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss	buc			85,600 6,400
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
	29131345 0000011	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss	buc	1,0000	78,00	78,000
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
21		Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT	buc			788,000 0,000
	12345678	Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT	buc	1,0000	788,00	788,000

1	2	3	4	5	6	7
22	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de. 57 x 3,0 mm	m			140,282 52,480
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	64,00	52,480
	25212167 01000	Teava din otel d,57x3	m	1,0150	78,00	79,170
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	18,80	0,902
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	32,00	3,872
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	18,00	0,468
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	28752740 21000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	22,00	3,300
23	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m			84,452 35,840
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	64,00	35,840
	25212167 011	Teava din otel d32x2,2mm	m	1,0150	44,00	44,660
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	32,00	2,752
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,432
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,80	0,714
24	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm	m			68,202 30,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	64,00	30,720
	25212167 01011	Teava din otel d, 26x2,2mm	m	1,0150	34,00	34,510
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	32,00	2,048
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,306

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,054
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,80	0,564
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			11,680 8,320
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	64,00	8,320
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	56,00	3,360
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,840 7,040
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,00	7,040
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	56,00	2,800
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,000 5,760
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,00	5,760
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	56,00	2,240
28	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,680 7,680
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	64,00	7,680
29	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			6,400 6,400

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,400
30	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,120 5,120
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	64,00	5,120
31	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,720 14,720
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,720
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,000
32	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57x3 mm L=600 grebenca	buc			3 551,540 217,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	64,00	217,600
	29131241 24100	Distribuitoare - colector 57x3 mm L=600 grebenca	buc	1,0000	3 324,00	3 324,000
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	28,00	0,840
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	28,00	3,500
	28752744 18000	Flansa oarba	buc	0,0500	112,00	5,600
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Регулятор давления прямого действия "после себя" Ру6)	buc			2 711,932 9,600
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,600
	28752742 051	Robinet cu mufa (Регулятор давления прямого действия "после себя" Ру6)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
	17142273 22940	Cineta fuioara	kg	0,0150	36,00	0,540
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	56,00	1,792
34	IzH40 B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a	m3			3 609,450 725,143

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de diametru mai mare de 25 mm				
	71340500 13250	Izolator	h-om	9,4300	64,00	603,543
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,00	121,600
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	2 700,00	2 863,929
	27341138 05578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	18,00	20,379
35	IzH03 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			115,099 52,671
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,8230	64,00	52,671
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	37,00	37,666
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
	21211173 08309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0180	22,00	22,396
	17521173 44766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,0370	44,00	1,628
36	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2			56,815 14,910
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	64,00	14,910
	26821326 01861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	36,00	39,673
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	18,00	2,232
37	IzI09A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			218,879 19,968
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120	64,00	19,968
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	28,00	198,716
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	3,98	0,195
38	IzI09A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau	m2			35,876

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare				30,976
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840	64,00	30,976
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,70	4,900
39	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			150,628 88,320
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	64,00	88,320
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	112,00	50,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	56,00	8,400
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	24,00	1,008
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,400
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
40		Izolarea				0,000 0,000
41	IzH05 B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			104,491 58,240
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	64,00	58,240
	26821626 11305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	37,00	37,666
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	18,00	6,804
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	18,00	1,044
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,738
42	IzI09A 1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste	m2			218,878 19,967

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3120	64,00	19,967
	27104036 01300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	28,00	198,716
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0490	3,98	0,195
43	IzI09A 2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			35,876 30,976
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,4840	64,00	30,976
	28741158 93900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,70	4,900
44	IzA06 D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			150,628 88,320
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	64,00	88,320
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	112,00	50,400
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	56,00	8,400
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	24,00	1,008
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,400
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
45	IzA06 E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100) KO-811	m2			152,764 88,320
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	64,00	88,320
	24302261 00040	Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70	kg	0,1870	56,00	10,472
	24301161 08000	Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70	kg	0,4510	112,00	50,512
	24302261 09240	Diluant d.309 nii 5121	kg	0,0400	24,00	0,960
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	24,00	2,400
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
46	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-2-75	buc			59,451 35,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	32,00	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,80	0,489
	12	Armaturi fine ZK4-2-75	buc	1,0000	14,00	14,000
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
47	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-3-75	buc			61,451 35,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	32,00	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,80	0,489
	123	Armaturi fine ZK4-3-75	buc	1,0000	16,00	16,000
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
48	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-5-75	buc			61,451 35,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	32,00	1,440
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,80	0,489
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	1234	Armaturi ZK4-5-75	buc	1,0000	16,00	16,000
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672

1	2	3	4	5	6	7
49	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-53-75	buc			62,451 35,200
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,200
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	32,00	1,440
	23456	Armaturi ZK4-53-75	buc	1,0000	17,00	17,000
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,80	0,489
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,234
	27221033 05566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,00	7,200
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0060	36,00	0,216
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0120	56,00	0,672
		3. Utilaj				
50		Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"	set			212 778,000 0,000
	4321	Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"	set	1,0000	212 778,00	212 778,000
51		Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N 1500 Varem	set			30 600,000 0,000
	3456	Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N 1500 Varem	set	1,0000	30 600,00	30 600,000
52		Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"	set			12 136,000 0,000
	454544	Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"	set	1,0000	12 136,00	12 136,000
53		Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8m3/h N=0,42kVt	set			4 200,000 0,000
	7654e3wq	Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8m3/h N=0,42kVt	set	1,0000	4 200,00	4 200,000
54		Расширительный бак (мембранный) V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar	buc			3 380,000 0,000
	6443322	Расширительный бак (мембранный) V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar	buc	1,0000	3 380,00	3 380,000
55		Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25	set			7 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	644e3w22 q	Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25	set	1,0000	7 200,00	7 200,000
56		Фильтр очистительный D20, Depura-500	buc			688,000 0,000
	3456777	Фильтр очистительный D20, Depura-500	buc	1,0000	688,00	688,000
57		Dozator Dosaphos-250	buc			1 856,000 0,000
	4445454	Dozator Dosaphos-250	buc	1,0000	1 856,00	1 856,000
58		Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA	buc			336,000 0,000
	754e3w2q	Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA	buc	1,0000	336,00	336,000
59		Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3	buc			668,000 0,000
	7654ewq	Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3	buc	1,0000	668,00	668,000
60		Filtru de apa D50, Py10	buc			1 366,000 0,000
	654e3w22	Filtru de apa D50, Py10	buc	1,0000	1 366,00	1 366,000
61		Filtru de apa D25, Py10	buc			112,000 0,000
	5543ew	Filtru de apa D25, Py10	buc	1,0000	112,00	112,000
62		Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3	buc			1 088,000 0,000
	444r55r3	Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3	buc	1,0000	1 088,00	1 088,000
63		Золовой совок-сборник	buc			156,000 0,000
	7654e3wq	Золовой совок-сборник	buc	1,0000	156,00	156,000
64		Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323	set			21 100,000 0,000
	6364646	Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323	buc	1,0000	21 100,00	21 100,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Casa de cultura. Instalatie de iluminat

Valoarea de deviz 85 085 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa de cultura 1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,000	231,780 151,680	231,780 151,680
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	72,820 71,680	582,563 573,440
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 (ЩРВ-12(3) IP54)	buc	1,000	231,780 151,680	231,780 151,680
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,000	72,820 71,680	801,025 788,480
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
7	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele rețelilor de forta si rețelilor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 (штепсельный разъем с вилкой Iн=16Ф Uн=220В IP54 2P+PE)	set	1,000	529,500 122,240	529,500 122,240

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (PIMA-0247 IP54)	buc	3,000	396,052 202,880	1 188,155 608,640
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 "Пуск")	buc	6,000	193,339 115,200	1 160,036 691,200
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 16A; 220B	100 buc	0,020	6 960,250 2 764,800	139,205 55,296
11	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc	4,000	67,673 65,920	270,691 263,680
12	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,250	4 901,872 1 216,000	1 225,468 304,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m	0,680	2 543,368 1 523,200	1 729,490 1 035,776
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m	0,180	4 906,917 1 523,200	883,245 274,176
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 70x60 нар. проводки	m	69,000	108,449 16,640	7 482,948 1 148,160
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 50x30 нар. проводки	m	120,000	66,560 16,640	7 987,240 1 996,800
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,500	2 867,550 530,560	1 433,775 265,280
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,630	3 827,679 1 216,000	2 411,438 766,080
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,020	3 851,100 985,600	77,022 19,712
20	08-02-	Conductor de legare la pamint comuflat	100 m	0,300	3 309,783	992,935

1	2	3	4	5	6	7
	472-3	in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2			985,600	295,680
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	28 272,933 3 980,800	424,094 59,712
22		Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
23		Коробка распаячная разм. 172x96x45мм КМ41006	buc	3,000	48,000 0,000	144,000 0,000
24		Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3	buc	3,000	47,000 0,000	141,000 0,000
25		Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-03)	buc	1,000	231,780 151,680	231,780 151,680
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	21,802 21,760	21,802 21,760
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)	100 m	2,100	2 624,167 793,600	5 510,750 1 666,560
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2)	100 m	0,250	7 643,360 793,600	1 910,840 198,400
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	0,250	2 743,360 793,600	685,840 198,400
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2)	100 m	0,030	3 542,200 793,600	106,266 23,808
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)	100 m	0,500	5 043,400 793,600	2 521,700 396,800
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)	100 m	0,500	11 943,400 793,600	5 971,700 396,800
34	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si	100 m	0,100	3 043,590	304,359

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KG sect.3x2,5mm2)			793,600	79,360
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380	100 m	0,100	590,890 431,360	59,089 43,136
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380	100 m	0,200	289,645 146,560	57,929 29,312
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0мм2	100 m	1,150	4 444,173 793,600	5 110,799 912,640
Total			lei		53 199,244	
Asigurari sociale			24,00 %		3 285,688	
Cheltuieli transport			7,00 %		2 733,547	
Total			100,00 +		59 218,479	
Cheltuieli regie			8,00 %		1 095,229	
Total			100,00 +		60 313,708	
Beneficiu			3,00 %		1 809,411	
Total Lucrari de montare					62 123,119	
Incluziv salariu					13 690,368	
		1.2. Utilaj				
38		Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)	buc	1,000	336,000 0,000	336,000 0,000
39		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20А Un=380В ВН 32-3Р-40	buc	1,000	78,000 0,000	78,000 0,000
40		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25С	buc	2,000	64,000 0,000	128,000 0,000
41		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/20С	buc	2,000	67,000 0,000	134,000 0,000
42		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10С	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,000	184,000 0,000	184,000 0,000
44		Независимый расцепитель (на РЩ) РН-47	buc	1,000	257,000 0,000	257,000 0,000
45		Щиток распределительный (ЩРв- 12(3) IP54)	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
46		Переключатель ПП2-16	buc	1,000	258,000 0,000	258,000 0,000
47		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6С	buc	2,000	62,000 0,000	124,000 0,000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	4,000	29,000 0,000	116,000 0,000
49		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4С	buc	4,000	36,000 0,000	144,000 0,000
50		Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В	buc	3,000	118,000 0,000	354,000 0,000
51		Пост управления кнопочный ПКЕ- 222-1	buc	6,000	235,000 0,000	1 410,000 0,000
52		Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"	buc	1,000	2 825,000 0,000	2 825,000 0,000
53		Счетчик прямого включения Ин=220В Ин=5-40А	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
Total			lei		6 952,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		83,424	
Total Utilaj					7 035,424	
Incluziv salariu					0,000	
Total Casa de cultura					69 158,543	
Incluziv salariu					13 690,368	

1	2	3	4	5	6	7
		2. Punct medical				
		2.1. Lucrari de montare				
54	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	55,722 55,680	55,722 55,680
Total			lei		55,722	
Asigurari sociale			24,00 %		13,363	
Total			100,00 +		69,085	
Cheltuieli regie			8,00 %		4,454	
Total			100,00 +		73,539	
Beneficiu			3,00 %		2,207	
Total Lucrari de montare						75,746
Incluziv salariu						55,680
		2.2. Utilaj				
55		Счетчик Ин=380В 3ф.	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
Total			lei		788,000	
Cheltuieli achiziitionare-transportare			1,20 %		9,456	
Total Utilaj						797,456
Incluziv salariu						0,000
Total Punct medical						873,202
Incluziv salariu						55,680
		3. Oficiu postal				
		3.1. Lucrari de montare				
56	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	55,722 55,680	55,722 55,680
Total			lei		55,722	
Asigurari sociale			24,00 %		13,363	
Total			100,00 +		69,085	
Cheltuieli regie			8,00 %		4,454	
Total			100,00 +		73,539	
Beneficiu			3,00 %		2,207	
Total Lucrari de montare						75,746
Incluziv salariu						55,680

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Utilaj				
57		Счетчик Ин=380В 3ф.	buc	1,000	788,000 0,000	788,000 0,000
Total			lei		788,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		9,456	
Total Utilaj					797,456	
Incluziv salariu					0,000	
Total Oficiu postal					873,202	
Incluziv salariu					55,680	
Total			lei		70 904	
TVA			20,00 %		14 181	

Total deviz: **85 085**
Incluziv salariu **13 803**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

Reconstructia capitala a Casei de cultura din s. Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-11 Casa de cultura. Instalatie de iluminat

Valoarea de deviz 85 085 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	215,652	64,00	13 801,728
		Total manopera				13 803

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,198	700,00	138,600
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,008	56 000,00	448,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	18 000,00	36,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003	800,00	2,400
6.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,003	2 083,00	6,249
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,009	32 000,00	288,000
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,058	28 000,00	1 624,000
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,041	28 000,00	1 148,000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	28 000,00	28,000
13.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	700,00	0,000
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	5 600,00	16,800
15.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,213	18,00	57,834
16.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	3,402	32,00	108,864
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,013	24,00	0,312
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,530	56,60	143,198
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	194,670	7,20	1 401,624
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,164	4,80	125,588
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,153	136,00	20,808
22.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,012	126,00	1,512
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,164	12,80	334,900
24.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,026	28 000,00	728,000
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,076	36,00	2,736

26.	1019787	Chit de etansare	kg	5,670	44,00	249,480
27.	1019852	Vopsea	kg	0,411	56,00	23,016
28.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,062	32,00	1,984
29.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,172	56,00	9,632
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,037	22 000,00	814,000
31.	234567	Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc	1,000	18,00	18,000
32.	234567	Teava otel d.20 mm	m	25,000	32,00	800,000
33.	234567666	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,00	288,000
34.	3322111	Коробка распаячная разм. 172x96x45мм КМ41006	buc	3,000	48,00	144,000
35.	333211	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,00	288,000
36.	33321q1	VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2	m	210,000	17,80	3 738,000
37.	34563w33	VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2	m	25,000	68,00	1 700,000
38.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,001	1 300,00	1,300
39.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	598,00	1,196
40.	4444554	Независимый расцепитель (на РИЦ) РН-47	buc	1,000	257,00	257,000
41.	456666	Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3	buc	3,000	47,00	141,000
42.	45676444	Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25C	buc	2,000	64,00	128,000
43.	5009030	Flanse	10 buc	1,115	12,00	13,380
44.	5009031	Scoabe	10 buc	6,578	3,20	21,049
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	324,00	30,132
46.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	12,00	0,960
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	19,140	2,80	53,592
48.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,051	0,70	0,036
49.	5009070	Racordari	10 buc	1,548	3,20	4,954
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,500	1,10	17,050
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	122,00	4,880
52.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	133,00	2,793
53.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025	136,00	3,400
54.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,567	22,00	12,474
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,199	14,00	2,786
56.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,666	12,00	223,992
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	36,00	0,360
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,046	23,00	1,058
59.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,007	56,00	0,392
60.	500971	Jgheab metalic 70x60 L=1,0 m	buc	69,000	78,00	5 382,000
61.	5009730	Jgheab metalic 50 30 L-1,0 m	buc	120,000	36,00	4 320,000
62.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,440	65,00	158,600
63.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,076	56,00	4,256
64.	54321	Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3	buc	1,000	45,00	45,000
65.	543333	Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"	buc	1,000	2 825,00	2 825,000
66.	5433455	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4C	buc	4,000	36,00	144,000
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,202	44,00	8,888
68.	643322	Выключатель нагрузки 3х-полюсный Ил=20А Ул=380В Вл 32-3Р-40	buc	1,000	78,00	78,000
69.	64433	Счетчик Ил=380В 3ф.	buc	1,000	788,00	788,000
70.	6443332	Щиток распределительный (ЩРв-12(3) IP54)	buc	1,000	288,00	288,000
71.	6443332	VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)	m	50,000	42,00	2 100,000

72.	65432	(штепсельный разъем с вилкой In=16Ф Un=220В IP54 2P+PE)	set	1,000	366,00	366,000
73.	654322332	(VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2	m	3,000	27,00	81,000
74.	65432q	Teava d,20 mm TY2248-002-	m	18,000	28,80	518,400
75.	65432q1	Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0мм2	m	115,000	36,00	4 140,000
76.	6544333	Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)	buc	1,000	336,00	336,000
77.	654e3w2	VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)	m	50,000	111,00	5 550,000
78.	66747422	Выключатель автом. однополюсный ВА47- 29/1/10C	buc	1,000	28,00	28,000
79.	75544	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,000	184,00	184,000
80.	76543	(KG sect.3x2,5mm2	m	10,000	22,00	220,000
81.	7654321	Счетчик прямого включения In=220В In=5- 40А	buc	1,000	288,00	288,000
82.	76543w2	Priza	buc	2,000	38,00	76,000
83.	7654e3w	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	6,000	235,00	1 410,000
84.	7654e3ww2	Счетчик In=380В 3ф.	buc	1,000	788,00	788,000
85.	76trew	Teava viniplast d,20 mm	m	68,000	4,90	333,200
86.	87654	Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В	buc	3,000	118,00	354,000
87.	876543222	(VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2	m	25,000	19,00	475,000
88.	87654ew	Выключатель автом. однополюсный ВА47- 29/1/4В	buc	4,000	29,00	116,000
89.	8765r4e3wq	Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47- 29/3/20C	buc	2,000	67,00	134,000
90.	987654	Выключатель автом. однополюсный ВА47- 29/1/6C	buc	2,000	62,00	124,000
91.	9876543	Переключатель ПП2-16	buc	1,000	258,00	258,000
		Total materiale de construcții				47 580

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,784	1,80	5,012
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14,640	2,40	35,136
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14,640	2,40	35,136
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,588	2,80	38,046
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,520	1,67	20,909
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	156,00	102,960
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	156,00	102,960
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,340	2,40	27,216
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,518	18,00	9,324
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,162	18,00	74,916
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,784	2,40	6,680
		Total utilaje de construcții				457

Total:

Total	lei	70 904
TVA	20,00 %	14 181

Total deviz:

85 085

Intocmit	(SRL Edif-Constr) (funcția, semnătura)
Verificat	(Primaria com. Tiganca) (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-11**
Casa de cultura. Instalatie de iluminat
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa de cultura				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ИПВ-24(3) IP31)	buc			231,780
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,60	5,660
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,80	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,67	1,186
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,820
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,60	1,132
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000
	333211	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000	288,00	288,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			231,780
						151,680

1	2	3	4	5	6	7
		265x310x120 (ЩРВ-12(3) IP54)				
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,60	5,660
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,80	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,67	1,186
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,820 71,680
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,60	1,132
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000 0,000
	23456766 6	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000	288,00	288,000
7	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 (штепсельный разъем с вилкой I _H =16Ф U _H =220В IP54 2P+PE)	set			529,500 122,240
	1	Muncitor	h-om	1,9100	64,00	122,240
	65432	(штепсельный разъем с вилкой I _H =16Ф U _H =220В IP54 2P+PE)	set	1,0000	366,00	366,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	24,00	0,024
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0260	56,60	1,472
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,80	2,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	136,00	0,952
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	12,80	7,808
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0040	36,00	0,144
	1019852	Vopsea	kg	0,0180	56,00	1,008
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0510	0,70	0,036
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip	buc	1,0000	1,10	1,100

1	2	3	4	5	6	7
		"ИГС-50"				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14,00	0,280
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0040	56,00	0,224
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0080	44,00	0,352
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	1,80	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0670	1,67	0,112
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	2,40	0,002
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ИМА-0247 IP54)	buc			396,052 202,880
	1	Muncitor	h-om	3,1700	64,00	202,880
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,560
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	24,00	0,048
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	56,60	21,112
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,80	5,856
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	136,00	1,904
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,80	15,616
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	36,00	0,432
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	56,00	2,184
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,10	1,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	14,00	0,434
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	56,00	0,672
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	44,00	1,056
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	1,80	0,011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,67	0,217
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	2,40	0,014
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 "Пуск")	buc			193,339 115,200

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,8000	64,00	115,200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0600	32,00	1,920
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	24,00	0,024
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	56,60	2,830
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,80	5,856
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	136,00	1,904
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,80	15,616
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,00	0,216
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	56,00	1,960
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 000,00	44,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,10	1,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	14,00	0,140
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	36,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,336
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	44,00	0,528
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	1,80	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,67	0,217
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	2,40	0,002
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 16A; 220B	100 buc			6 960,250 2 764,800
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,00	2 764,800
	76543w2	Priza	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	136,00	136,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	133,00	139,650
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	44,00	4,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,100
11	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc			67,673 65,920
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,00	65,920
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00002	32 000,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	3,20	0,653
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,10	1,100

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			4 901,872 1 216,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,00	1 216,000
	234567	Teava otel d.20 mm	m	100,0000	32,00	3 200,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	72,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	28 000,00	112,000
	1011924	Electrozi ѳ42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,664
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	32,00	7,936
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	1 300,00	5,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	1,10	6,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	136,00	10,880
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	56,00	1,568
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	1,80	0,844
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	1,67	7,096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	2,40	1,124
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m			2 543,368 1 523,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,200
	76trew	Teava viniplast d,20 mm	m	100,0000	4,90	490,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	26,471
	1011924	Electrozi ѳ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,729
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,80	64,321
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,80	171,521
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,20	21,440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,80	50,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,199
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,80	44,240
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,67	4,509
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,115
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,265

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m			4 906,917 1 523,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,200
	65432q	Teava d,20 mm TY2248-002-	m	100,0000	28,80	2 880,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,756
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,80	64,322
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,80	171,522
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,20	21,439
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,80	50,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,761
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	2,80	44,239
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,67	4,511
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,267
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 70x60 нар. проводки	m			108,449 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,730
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,435
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,391
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	7,20	7,416
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	44,00	1,320
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	22,00	0,066
	500971	Jgheab metalic 70x60 L=1,0 m	buc	1,0000	78,00	78,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	2,40	0,144
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 50x30 нар. проводки	m			66,560 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,735
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,333

1	2	3	4	5	6	7
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,600
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	7,20	7,416
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	44,00	1,320
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	22,00	0,066
	5009730	Jgheab metalic 50 30 L-1,0 m	buc	1,0000	36,00	36,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0600	2,40	0,144
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 867,550 530,560
	1	Muncitor	h-om	8,2900	64,00	530,560
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,0810	28 000,00	2 296,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	5 600,00	11,200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,80	0,252
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	1,67	4,242
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	2,40	0,336
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 827,679 1 216,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,00	1 216,000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	28 000,00	2 577,778
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	5 600,00	8,889
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	32,00	19,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,80	0,251
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	1,67	5,227
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	2,40	0,335
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			3 851,100 985,600
	1	Muncitor	h-om	15,4000	64,00	985,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	5 600,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,6000	32,00	51,200
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	28 000,00	2 800,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	1,80	1,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	7,1900	1,67	12,000

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	2,40	1,300
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			3 309,783 985,600
	1	Muncitor	h-om	15,4000	64,00	985,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	18 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	5 600,00	18,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	32,00	51,200
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	28 000,00	2 240,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	1,80	0,990
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	1,67	12,007
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	2,40	1,320
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			28 272,933 3 980,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	64,00	3 980,800
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 083,00	416,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,60	1 528,200
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	126,00	100,800
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	598,00	79,733
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	1,80	3,133
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	1,67	25,133
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	2,40	4,133
22		Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc			18,000 0,000
	234567	Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241	buc	1,0000	18,00	18,000
23		Коробка распаячная разм. 172x96x45мм КМ41006	buc			48,000 0,000
	3322111	Коробка распаячная разм. 172x96x45мм КМ41006	buc	1,0000	48,00	48,000
24		Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3	buc			47,000 0,000
	456666	Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3	buc	1,0000	47,00	47,000

1	2	3	4	5	6	7
25		Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3	buc			45,000 0,000
	54321	Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3	buc	1,0000	45,00	45,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-03)	buc			231,780 151,680
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,60	5,660
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,80	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,67	1,186
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			21,802 21,760
	1	Muncitor	h-om	0,3400	64,00	21,760
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	32 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,80	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)	100 m			2 624,167 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	33321q1	VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2	m	100,0000	17,80	1 780,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,762
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,988
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,060
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,219
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2)	100 m			7 643,360 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	34563w33	VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2	m	100,0000	68,00	6 800,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,976
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,184
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,704
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,940
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m			2 743,360 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	87654322 2	(VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2	m	100,0000	19,00	1 900,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,976
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,184
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,704
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,940
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2)	100 m			3 542,200 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	65432233 2	(VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2	m	100,0000	27,00	2 700,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,733
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,967
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)	100 m			5 043,400 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	6443332	VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)	m	100,0000	42,00	4 200,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,976
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,230
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)	100 m			11 943,400 793,600

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	654e3w2	VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)	m	100,0000	111,00	11 100,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,976
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,230
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KG sect.3x2,5mm2)	100 m			3 043,590 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	76543	(KG sect.3x2,5mm2	m	100,0000	22,00	2 200,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,230
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,700
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,940
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ΠB1-380	100 m			590,890 431,360
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,00	431,360
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	700,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	324,00	100,440
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,80	34,160
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	136,00	6,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14,00	0,280
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	44,00	7,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,80	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,050
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380	100 m			289,645 146,560
	1	Muncitor	h-om	2,2900	64,00	146,560
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	700,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	324,00	100,440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,80	34,160
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14,00	0,280
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	44,00	7,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,80	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,025
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0мм2	100 m			4 444,173 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	65432q1	Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0мм2	m	100,0000	36,00	3 600,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	800,00	0,696
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	5 600,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,061
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,061
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,220
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,701

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,935
		1.2. Utilaj				
38		Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc			336,000 0,000
	6544333	Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000	336,00	336,000
39		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3Р-40	buc			78,000 0,000
	643322	Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3Р-40	buc	1,0000	78,00	78,000
40		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25С	buc			64,000 0,000
	45676444	Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25С	buc	1,0000	64,00	64,000
41		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/20С	buc			67,000 0,000
	8765r4e3 wq	Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/20С	buc	1,0000	67,00	67,000
42		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10С	buc			28,000 0,000
	66747422	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10С	buc	1,0000	28,00	28,000
43		Выключатель автом. дифференциальный Idифф.=30МА АД12/2/16/30	buc			184,000 0,000
	75544	Выключатель автом. дифференциальный Idифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,0000	184,00	184,000
44		Независимый расцепитель (на РЩ) РН-47	buc			257,000 0,000
	4444554	Независимый расцепитель (на РЩ) РН-47	buc	1,0000	257,00	257,000
45		Щиток распределительный (ЩРВ-12(3) IP54)	buc			288,000 0,000
	6443332	Щиток распределительный (ЩРВ-12(3) IP54)	buc	1,0000	288,00	288,000
46		Переключатель ПП2-16	buc			258,000 0,000
	9876543	Переключатель ПП2-16	buc	1,0000	258,00	258,000

1	2	3	4	5	6	7
47		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6C	buc			62,000 0,000
	987654	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6C	buc	1,0000	62,00	62,000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			29,000 0,000
	87654ew	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,0000	29,00	29,000
49		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4C	buc			36,000 0,000
	5433455	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4C	buc	1,0000	36,00	36,000
50		Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В	buc			118,000 0,000
	87654	Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В	buc	1,0000	118,00	118,000
51		Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc			235,000 0,000
	7654e3w	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,0000	235,00	235,000
52		Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"	buc			2 825,000 0,000
	543333	Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"	buc	1,0000	2 825,00	2 825,000
53		Счетчик прямого включения Ии=220В Ии=5-40А	buc			288,000 0,000
	7654321	Счетчик прямого включения Ии=220В Ии=5-40А	buc	1,0000	288,00	288,000
		2. Punct medical				
		2.1. Lucrari de montare				
54	08-03- 600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,722 55,680
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,680
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	32 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,80	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
		2.2. Utilaj				
55		Счетчик Ии=380В 3ф.	buc			788,000 0,000
	64433	Счетчик Ии=380В 3ф.	buc	1,0000	788,00	788,000
		3. Oficiu postal				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari de montare				
56	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,722
						55,680
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,680
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	32 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,80	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
		3.2. Utilaj				
57		Счетчик Ин=380В 3ф.	buc			788,000
						0,000
	7654e3w w2	Счетчик Ин=380В 3ф.	buc	1,0000	788,00	788,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Casa de cultura. Luminat electric

Valoarea de deviz 191 899 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa de cultura 1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,000	231,320 151,680	231,320 151,680
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000	72,808 71,680	509,659 501,760
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 275x320x120 (ЩРВ-12(3))	buc	1,000	231,320 151,680	231,320 151,680
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	72,808 71,680	291,233 286,720
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54	buc	1,000	750,124 91,520	750,124 91,520
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40	100 buc	0,020	51 043,200 17 344,000	1 020,864 346,880

1	2	3	4	5	6	7
		с ЭПРА				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,190	64 309,447 20 288,000	12 218,795 3 854,720
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,070	48 573,329 17 344,000	3 400,133 1 214,080
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,020	30 320,700 7 424,000	606,414 148,480
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,060	27 720,383 7 424,000	1 663,223 445,440
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,040	30 320,575 7 424,000	1 212,823 296,960
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,100	25 892,520 5 632,000	2 589,252 563,200
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА	100 buc	0,020	28 692,600 5 632,000	573,852 112,640
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,010	27 720,100 7 424,000	277,201 74,240
17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,010	51 949,200 17 344,000	519,492 173,440
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,050	64 312,600 20 288,000	3 215,630 1 014,400

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,020	51 043,200 17 344,000	1 020,864 346,880
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,040	30 320,575 7 424,000	1 212,823 296,960
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"	100 buc	0,090	17 792,556 5 632,000	1 601,330 506,880
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,080	27 720,425 7 424,000	2 217,634 593,920
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,010	30 320,100 7 424,000	303,201 74,240
24		Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт	buc	25,000	36,000 0,000	900,000 0,000
25		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	133,000	70,830 0,000	9 420,390 0,000
26		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	33,000	72,000 0,000	2 376,000 0,000
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP20	100 buc	0,200	6 638,965 2 438,400	1 327,793 487,680
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,140	7 035,571 2 438,400	984,980 341,376
29		Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44	buc	4,000	56,000 0,000	224,000 0,000
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,020	6 598,500 2 528,000	131,970 50,560

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, U _H =220В IP20 однокл.	100 buc	0,120	6 146,575 2 060,800	737,589 247,296
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20	100 buc	0,100	5 984,970 2 099,200	598,497 209,920
33	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, U _H =220В IP44 однокл.	100 buc	0,090	5 946,589 2 060,800	535,193 185,472
34	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,020	6 185,000 2 099,200	123,700 41,984
35		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	65,000	10,000 0,000	650,000 0,000
36		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	100,000	12,000 0,000	1 200,000 0,000
37		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
38	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc	2,000	67,673 65,920	135,346 131,840
39	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m	3,850	2 073,351 1 222,400	7 982,400 4 706,240
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	1,200	2 150,702 1 222,400	2 580,843 1 466,880
41	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	2,600	4 818,561 1 216,000	12 528,259 3 161,600
42	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	5 434,792 1 216,000	6 521,750 1 459,200
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)	100 m	0,650	1 624,997 793,600	1 056,248 515,840
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,400	2 344,467	15 004,588

1	2	3	4	5	6	7
		(VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)			793,600	5 079,040
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	2,700	2 744,426 793,600	7 409,950 2 142,720
Total			lei		108 822,683	
Asigurari sociale			24,00 %		7 553,848	
Cheltuieli transport			7,00 %		5 362,422	
Total			100,00 +		121 738,953	
Cheltuieli regie			8,00 %		2 517,949	
Total			100,00 +		124 256,902	
Beneficiu			3,00 %		3 727,706	
Total Lucrari de montare					127 984,608	
Incluziv salariu					31 474,368	
		1.2. Utilaj				
46		Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,000	388,000 0,000	388,000 0,000
47		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20А Un=380В ВН 32-3Р-20	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В	buc	3,000	64,000 0,000	192,000 0,000
49		Выключатель автом. дифференциальный Idифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	3,000	224,000 0,000	672,000 0,000
50		Щиток распределительный (ЩРВ-12(3))	buc	1,000	283,000 0,000	283,000 0,000
51		Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380В 32-1Р-20А	buc	1,000	36,000 0,000	36,000 0,000
52		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	3,000	64,000 0,000	192,000 0,000
Total			lei		1 861,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		22,332	
Total Utilaj					1 883,332	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,000
Total Casa de cultura						129 867,940
Incluziv salariu						31 474,368
		2. Punct medical				
		2.1. Lucrari de montare				
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000	72,809 71,680	72,809 71,680
54		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
55	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,040	64 131,700 20 288,000	2 565,268 811,520
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,070	72 973,329 17 344,000	5 108,133 1 214,080
57	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,020	30 320,700 7 424,000	606,414 148,480
58	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,020	25 892,600 5 632,000	517,852 112,640
59	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,020	51 043,200 17 344,000	1 020,864 346,880
60	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,020	73 443,200 17 344,000	1 468,864 346,880
61	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,020	21 720,700 7 424,000	434,414 148,480
62		Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт	buc	4,000	28,000	112,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
63		Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc	28,000	70,830 0,000	1 983,240 0,000
64		Лампа луминисцентная ЛБ-58	buc	14,000	36,000 0,000	504,000 0,000
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст-ки IP20	100 buc	0,010	6 634,000 2 438,400	66,340 24,384
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст-ки IP44	100 buc	0,010	6 034,000 2 438,400	60,340 24,384
67	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скр. уст-ки IP20	100 buc	0,030	6 584,933 2 099,200	197,548 62,976
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220V IP44 однокл.	100 buc	0,030	6 146,533 2 060,800	184,396 61,824
69		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	7,000	12,000 0,000	84,000 0,000
70		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	40,000	12,000 0,000	480,000 0,000
71	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,100	2 034,700 1 222,400	203,470 122,240
72	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,770	2 082,396 1 222,400	1 603,445 941,248
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	1,000	2 744,588 793,600	2 744,588 793,600
Total			lei		20 305,985	
Asigurari sociale			24,00 %		1 255,511	
Cheltuieli transport			7,00 %		1 048,196	
Total			100,00 +		22 609,692	
Cheltuieli regie			8,00 %		418,504	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			23 028,196
Beneficiu			3,00 %			690,846
Total Lucrari de montare						23 719,042
Incluziv salariu						5 231,296
		2.2. Utilaj				
74		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,000	198,000 0,000	198,000 0,000
Total			lei			198,000
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %			2,376
Total Utilaj						200,376
Incluziv salariu						0,000
Total Punct medical						23 919,418
Incluziv salariu						5 231,296
		3. Oficiu postal 3.1. Lucrari de montare				
75		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,000 0,000	288,000 0,000
76	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,040	64 131,700 20 288,000	2 565,268 811,520
77	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,010	65 036,300 20 288,000	650,363 202,880
78	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,010	27 720,100 7 424,000	277,201 74,240
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,010	6 634,000 2 438,400	66,340 24,384
80		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
81		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	22,000	15,000	330,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,100	2 034,700 1 222,400	203,470 122,240
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	0,300	2 743,637 793,600	823,091 238,080
Total			lei		5 215,733	
Asigurari sociale			24,00 %		353,603	
Cheltuieli transport			7,00 %		260,336	
Total			100,00 +		5 829,672	
Cheltuieli regie			8,00 %		117,868	
Total			100,00 +		5 947,540	
Beneficiu			3,00 %		178,426	
Total Lucrari de montare					6 125,966	
Incluziv salariu					1 473,344	
Total Oficiu postal					6 125,966	
Incluziv salariu					1 473,344	
Total			lei		159 916	
TVA			20,00 %		31 983	

Total deviz: **191 899**
Incluziv salariu **38 179**

Intocmit (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria com.Tigaqnca)
(funcția, semnătura)

Reconstructia capitala a Casei de cultura din s. Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-12 Casa de cultura. Luminat electric

Valoarea de deviz 191 899 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	596,547	64,00	38 179,008
		Total manopera				38 179

Materiale:

1.	09876543	4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	1,000	325,00	325,000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	700,00	0,700
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,021	18 000,00	378,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,009	700,00	6,300
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
8.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,312	18 000,00	5 616,000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,012	24 000,00	288,000
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	36 000,00	0,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,366	32,00	171,712
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,819	56,00	381,864
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	128,372	4,80	616,187
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,060	136,00	8,160
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	128,372	12,80	1 643,163
16.	1019852	Vopsea	kg	1,720	36,00	61,920
17.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,950	12,00	11,400
18.	1111	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54	buc	1,000	648,40	648,400
19.	1111123456	Priza (крыт. уст-ки IP20	buc	1,000	38,00	38,000
20.	11111234567	Intrerupator (скр. уст. Ин=6,3А, Ун=220В IP44 однокл.	buc	9,000	36,00	324,000
21.	1123344	Teava gofrata d.20 mm	m	10,000	4,90	49,000
22.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,204	56,00	67,424
23.	12223	Priza (скрыт. уст-ки IP20	buc	20,000	38,00	760,000
24.	1234543223	Щиток распределительный (ЩРв-12(3)	buc	1,000	283,00	283,000
25.	1234567	2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПРА	buc	4,000	224,00	896,000

26.	2211	2 ЛВО12 2х18 IP40 с ЭПРА	buc	2,000	224,00	448,000
27.	2211122	1 ЛПП12-1х9 "Выход"	buc	9,000	117,00	1 053,000
28.	2321122	2 ЛПО12-2х36 IP40 с ЭПРА	buc	6,000	198,00	1 188,000
29.	233333	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	100,000	12,00	1 200,000
30.	2334333	Teava otel d,25 mm	m	120,000	38,00	4 560,000
31.	2344333333	Teava d. 20 mm ПВХ гофриров.	m	385,000	4,90	1 886,500
32.	23444	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,00	288,000
33.	234444	4 ЛВО12 4х18 IP40 с ЭПРА	buc	19,000	325,00	6 175,000
34.	2344444	Cablu VVGng.1s-0,66 sect.2х1,5mm2)	m	65,000	7,80	507,000
35.	23453434	2 ЛВО12 2х58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	2,000	448,00	896,000
36.	234545r5	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	28,000	70,83	1 983,240
37.	23455555	1 ЛПП12-1х36 с ЭПРА	buc	2,000	226,00	452,000
38.	23456	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	ha	1,000	288,00	288,000
39.	23456	2 ЛПП12-2х36 IP54 с ЭПРА	buc	1,000	198,00	198,000
40.	234561178	Intrerupator . скрыт. уст-ки IP44	buc	2,000	38,00	76,000
41.	23456555	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	3,000	64,00	192,000
42.	23456666	Teava d.25 25 mm ПВХ гофриров.	m	120,000	5,60	672,000
43.	234567	2 ЛВО12 2х18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	1,000	224,00	224,000
44.	234567	Cablu (VVGng-0,66 sect/3х1,5mm2	m	640,000	15,00	9 600,000
45.	234567666	2 ЛПО12-2х18 IP54 с ЭПРА	buc	2,000	224,00	448,000
46.	23456777	Лампа люминисцентная ЛБ-58	buc	14,000	36,00	504,000
47.	2345678	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	11,000	198,00	2 178,000
48.	234567y	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,00	288,000
49.	234567y66	Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20А Un=380В ВН 32-3Р-20	buc	1,000	98,00	98,000
50.	234567y8	2 ЛПО12-2х18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	4,000	224,00	896,000
51.	2345r55	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	3,000	224,00	672,000
52.	2345ггг	Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт	buc	4,000	28,00	112,000
53.	23e4455r5	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	22,000	15,00	330,000
54.	23e445r5r	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,000	288,00	288,000
55.	244225tt	2 ЛПО3051 (2х9) IP54	buc	2,000	138,00	276,000
56.	244443333	Cablu VVGng-0,66 sect.3х2,5mm2	m	270,000	19,00	5 130,000
57.	2455321	1 ЛПП12-1х18 IP54 с ЭПРА	buc	2,000	198,00	396,000
58.	322222	Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт	buc	25,000	36,00	900,000
59.	32322	Intrerupator (отк. уст-ки однокл. IP44	buc	2,000	38,00	76,000
60.	33211	2 ЛВО12 2х58 IP40 с ЭПРА	buc	7,000	442,00	3 094,000
61.	332111	2 ЛПО12-2х18 IP40 с ЭПРА	buc	2,000	224,00	448,000
62.	3322222	Intrerupator (двухкл. скрыт. уст-ки IP20	buc	10,000	36,00	360,000
63.	33332222	2 ЛВО12 2х36 IP40 с ЭПРА	buc	7,000	198,00	1 386,000
64.	3334444	4 ЛВО12 4х18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	5,000	325,00	1 625,000
65.	3334r5r	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В	buc	3,000	64,00	192,000
66.	3344343433443	Priza скрыт. уст-ки IP44	buc	1,000	32,00	32,000
67.	3346666	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,000	15,00	150,000
68.	3444545	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	133,000	70,83	9 420,390

69.	3445566	2 ЛВО12 2х36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	2,000	224,00	448,000
70.	34455r55	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	33,000	72,00	2 376,000
71.	3456	Teav a25 mm ПВХ гофриров.	m	10,000	4,90	49,000
72.	34566655	2 ЛПП12-1х36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	1,000	224,00	224,000
73.	345676342sz	2 ЛВО12 2х18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	2,000	224,00	448,000
74.	345678	Intrerupator (скр. уст. In=6,3А, Un=220В IP44 однокл.	buc	3,000	38,00	114,000
75.	345678u9i	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	65,000	10,00	650,000
76.	3456ty7u8	VVGng-0,66 sect.3х2,5mm2	m	30,000	19,00	570,000
77.	345r556t	Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380В 32-1Р-20А	buc	1,000	36,00	36,000
78.	3ert6y789	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	7,000	12,00	84,000
79.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,133	1 200,00	159,600
80.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 800,00	2,800
81.	432455555	Intrerupator (двухкл. скрыт. уст-ки IP20	buc	3,000	42,00	126,000
82.	4332	Intrerupator (скр. уст. In=6,3А, Un=220В IP20 однокл.	buc	12,000	38,00	456,000
83.	444443q2	4 ЛВО12 4х18 IP40 с ЭПРА	buc	4,000	325,00	1 300,000
84.	44444554	Prizаскрыт. уст-ки IP44	buc	1,000	38,00	38,000
85.	44566	Teava otel d,20 mm	m	260,000	32,00	8 320,000
86.	5009030	Flanse	10 buc	9,896	12,00	118,752
87.	5009031	Scoabe	10 buc	0,408	3,20	1,306
88.	5009061	Fisa de izolatie	buc	77,520	2,80	217,056
89.	5009070	Racordari	10 buc	12,040	3,20	38,528
90.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	24,800	1,10	27,280
91.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	67,200	1,20	80,640
92.	5009090	Profil de montaj	buc	3,010	1,20	3,612
93.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,121	122,00	14,762
94.	5009113	Prezoane	buc	110,160	0,90	99,144
95.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	12,00	0,252
96.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,102	12,00	13,224
97.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,304	136,00	41,344
98.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,512	56,00	84,672
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,045	136,00	6,120
100.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,162	23,00	3,726
101.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,114	56,00	6,384
102.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	4 000,00	4,000
103.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	5,525	65,00	359,125
104.	5432323	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	40,000	12,00	480,000
105.	5433245676	2 ЛПО3051 (2х9) IP54	buc	1,000	198,00	198,000
106.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,390	65,00	25,350
107.	55433433423	Teava d.25 mm ПВХ гофриров.	m	77,000	4,90	377,300
108.	6777555	Cablu (VVGng-0,66 sect.3х2,5mm2	m	100,000	19,00	1 900,000
109.	765432	4 ЛВО12 4х18 IP40 с ЭПРА	buc	4,000	325,00	1 300,000
110.	7654ew	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,000	12,00	12,000

111.	7677	Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44	buc	4,000	56,00	224,000
112.	8777777	2 ЛПО3051 (2x9) IP54	buc	8,000	198,00	1 584,000
113.	8876555	Priza (скрыт. уст-ки IP44	buc	14,000	42,00	588,000
114.	qqq234567	Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,000	388,00	388,000
Total materiale de construcții						97 359

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,764	1,80	13,976
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	33,150	2,40	79,560
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	33,150	2,40	79,560
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	38,092	2,80	106,658
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,569	1,67	31,012
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	156,00	68,640
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	156,00	68,640
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,188	2,40	2,853
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,389	2,80	57,088
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,388	18,00	6,984
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,612	18,00	11,016
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,699	18,00	318,582
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,952	2,40	21,487
Total utilaje de construcții						867

Total:

Total	lei	159 916
TVA	20,00 %	31 983

Total deviz:

191 899

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tigaqncă

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-12**
Casa de cultura. Luminat electric
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa de cultura				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ИПВ-24(3) IP31)	buc			231,320
						151,680
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,80	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,67	1,186
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,808
						71,680
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000
						0,000
	23456	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	ha	1,0000	288,00	288,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			231,320
						151,680

1	2	3	4	5	6	7
		275x320x120 (ЩРВ-12(3))				
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,80	0,126
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,67	1,186
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,808 71,680
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000 0,000
	23444	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000	288,00	288,000
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54	buc			750,124 91,520
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,00	91,520
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	136,00	5,440
	1111	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54	buc	1,0000	648,40	648,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,80	0,036
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,048
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc			51 043,200 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	2211	2 JIBO12 2x18 IP40 c ЭИПА	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,150
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 JIBO12 4x18 IP40 c ЭИПА	100 buc			64 309,447 20 288,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,00	20 288,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 042,105
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,442
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,842
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	14,737
	234444	4 JIBO12 4x18 IP40 c ЭИПА	buc	100,0000	325,00	32 500,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,421
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	21,053
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,368
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1,80	2,795
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	74,1000	2,80	207,479

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,968
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,726
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 c ЭИПА	100 buc			48 573,329 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 028,571
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,443
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,843
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	33332222	2 ЛВО12 2x36 IP40 c ЭИПА	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,971
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,929
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,186
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,043
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,986
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,543
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,914
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 c ЭИПА	100 buc			30 320,700 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	332111	2 ЛПО12-2x18 IP40 c ЭИПА	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 с ЭПА	100 buc			27 720,383 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	2321122	2 ЛПО12-2x36 IP40 с ЭПА	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,400
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,433
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,717
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,433
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПА	100 buc			30 320,575 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	1234567	2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПА	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПА	100 buc			25 892,520 5 632,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	2345678	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,480
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	2,40	3,720
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,80	88,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,720
15	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc			28 692,600

1	2	3	4	5	6	7
	594-1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА				5 632,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	23455555	1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА	buc	100,0000	226,00	22 600,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	2,40	3,700
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,80	88,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,700
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc			27 720,100 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	23456	2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			51 949,200 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	234567	2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	12,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din	t	0,0030	4 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			64 312,600 20 288,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,00	20 288,000
	3334444	4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	325,00	32 500,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,440
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,840
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	7,320
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1,80	2,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	2,80	207,480
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,980
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,740
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc			51 043,200 17 344,000

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания				
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	3445566	2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,150
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			30 320,575 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	234567y8	2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"	100 buc			17 792,556 5 632,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	2211122	1 ЛПП12-1x9 "Выход"	buc	100,0000	117,00	11 700,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,533
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	2,40	3,711
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,80	88,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,711
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc			27 720,425 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	8777777	2 ЛПО3051 (2x9) IP54	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,450
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,425
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			30 320,100 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	34566655	2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
24		Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт	buc			36,000 0,000
	322222	Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт	buc	1,0000	36,00	36,000
25		Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc			70,830 0,000
	3444545	Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc	1,0000	70,83	70,830
26		Лампа луминисцентная ЛБ-36	buc			72,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	34455r55	Лампа луминисцентная ЛБ-36	buc	1,0000	72,00	72,000
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP20	100 buc			6 638,965 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	3,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,000
	12223	Priza (скрыт. уст-ки IP20	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,095
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc			7 035,571 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	8876555	Priza (скрыт. уст-ки IP44	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,393
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,079
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,100
29		Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44	buc			56,000 0,000
	7677	Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44	buc	1,0000	56,00	56,000
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			6 598,500 2 528,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,00	2 528,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	32322	Intrerupator (отк. уст-ки однокл. IP44	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	136,00	136,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,1100	65,00	6,500

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	1,80	0,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	2,40	0,100
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa scr. уст. ИН=6,3А, UН=220В IP20 однокл.	100 buc			6 146,575 2 060,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,800
	4332	Intrerupator (scr. уст. ИН=6,3А, UН=220В IP20 однокл.	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,075
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,100
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20	100 buc			5 984,970 2 099,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,200
	3322222	Intrerupator (двухкл. скрыт. уст-ки IP20	buc	100,0000	36,00	3 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,100
33	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa scr. уст. ИН=6,3А, UН=220В IP44 однокл.	100 buc			5 946,589 2 060,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,800
	1111234 567	Intrerupator (scr. уст. ИН=6,3А, UН=220В IP44 однокл.	buc	100,0000	36,00	3 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,078
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,111
34	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44	100 buc			6 185,000 2 099,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	23456117 8	Intrerupator . скрыт. уст-ки IP44	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0400	1,80	0,100

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,100
35		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc			10,000 0,000
	345678u9i	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,0000	10,00	10,000
36		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc			12,000 0,000
	233333	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	1,0000	12,00	12,000
37		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc			15,000 0,000
	3346666	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc	1,0000	15,00	15,000
38	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc			67,673 65,920
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,00	65,920
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00002	32 000,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	3,20	0,653
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,10	1,100
39	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m			2 073,351 1 222,400
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,403
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	234433333	Teava d. 20 mm ПВХ гофриров.	m	100,0000	4,90	490,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	25,247
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,20	6,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,198
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ	100 m			2 150,702 1 222,400

1	2	3	4	5	6	7
		гофриров.				
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	23456666	Teava d.25 25 mm ПВХ гофриров.	m	100,0000	5,60	560,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	25,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,20	6,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,198
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
41	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			4 818,561 1 216,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,00	1 216,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	34,615
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	24 000,00	73,846
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	12,00	3,000
	44566	Teava otel d,20 mm	m	100,0000	32,00	3 200,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	1 200,00	2,308
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	1,10	6,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	136,00	10,880
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	56,00	1,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	1,80	0,846
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	1,67	7,098
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	2,40	1,128
42	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			5 434,792 1 216,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,00	1 216,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,0021	18 000,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CH", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	24 000,00	80,000
	2334333	Teava otel d,25 mm	m	100,0000	38,00	3 800,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	12,00	3,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	1 200,00	2,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,0000	1,10	6,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	136,00	10,880
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	56,00	1,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	1,80	0,846
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	1,67	7,098
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	2,40	1,128
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)	100 m			1 624,997 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	2344444	Cablu VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)	m	100,0000	7,80	780,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	700,00	1,077
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,938
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,628
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,212
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,703
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,938
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)	100 m			2 344,467 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	234567	Cablu (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2	m	100,0000	15,00	1 500,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0	t	0,0008	700,00	0,547

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,010
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,552
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,219
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m			2 744,426 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	244443333	Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2	m	100,0000	19,00	1 900,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	700,00	0,519
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,994
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,554
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,221
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
		1.2. Utilaj				
46		Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc			388,000 0,000
	qqq234567	Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000	388,00	388,000
47		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3P-20	buc			98,000 0,000
	234567y66	Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3P-20	buc	1,0000	98,00	98,000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В	buc			64,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3334r5r	Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/10B	buc	1,0000	64,00	64,000
49		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc			224,000 0,000
	2345r55	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,0000	224,00	224,000
50		Щиток распределительный (ЩРВ-12(3))	buc			283,000 0,000
	12345432 23	Щиток распределительный (ЩРВ-12(3))	buc	1,0000	283,00	283,000
51		Выключатель нагрузки 3х-полюсный U _н =380В 32-1P-20А	buc			36,000 0,000
	345r556t	Выключатель нагрузки 3х-полюсный U _н =380В 32-1P-20А	buc	1,0000	36,00	36,000
52		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/4В	buc			64,000 0,000
	23456555	Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/4В	buc	1,0000	64,00	64,000
		2. Punct medical 2.1. Lucrari de montare				
53	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,809 71,680
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
54		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000 0,000
	23e445r5r	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000	288,00	288,000
55	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc			64 131,700 20 288,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,00	20 288,000
	444443q2	4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	buc	100,0000	325,00	32 500,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1,80	2,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	2,80	207,475
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,975
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,725
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛБО12 2x58 IP40 с ЭИПА	100 buc			72 973,329 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	33211	2 ЛБО12 2x58 IP40 с ЭИПА	buc	100,0000	442,00	44 200,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 028,571
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,443
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,843
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,971
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,929
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,186

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,043
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,986
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,543
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,914
57	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА	100 buc			30 320,700 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	23456766 6	2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
58	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	100 buc			25 892,600 5 632,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	2455321	1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	2,40	3,700
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,80	88,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,700
59	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			51 043,200 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	34567634 2sz	2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	224,00	22 400,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,150
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,80	166,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
60	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			73 443,200 17 344,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,000
	23453434	2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	448,00	44 800,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	1,80	2,150
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	59,3000	2,80	166,050

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	2,40	2,900
61	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc			21 720,700 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	244225tt	2 ЛПО3051 (2x9) IP54	buc	100,0000	138,00	13 800,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
62		Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт	buc			28,000 0,000
	2345пгг	Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт	buc	1,0000	28,00	28,000
63		Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc			70,830 0,000
	234545г5	Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc	1,0000	70,83	70,830
64		Лампа луминисцентная ЛБ-58	buc			36,000 0,000
	23456777	Лампа луминисцентная ЛБ-58	buc	1,0000	36,00	36,000
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP20	100 buc			6 634,000 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1111123456	Priza (крыт. уст-ки IP20	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,000
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc			6 034,000 2 438,400

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,000
	33443434 33443	Priza скр. уст-ки IP44	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,000
67	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скр. уст-ки IP20	100 buc			6 584,933 2 099,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,200
	43245555 5	Intrerupator (двухкл. скр. уст-ки IP20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,067
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,067
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. И _н =6,3А, U _н =220В IP44 однокл.	100 buc			6 146,533 2 060,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,800
	345678	Intrerupator (скр. уст. И _н =6,3А, U _н =220В IP44 однокл.	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,067
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,067
69		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc			12,000 0,000
	Зерт6у789	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,0000	12,00	12,000
70		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc			12,000 0,000
	5432323	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	1,0000	12,00	12,000
71	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m			2 034,700 1 222,400

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1123344	Teava gofrata d.20 mm	m	100,0000	4,90	490,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	24,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,20	6,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,260
72	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m			2 082,396 1 222,400
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	55433433423	Teava d.25 mm ПВХ гофриров.	m	100,0000	4,90	490,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	46,753
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	24,935
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,20	6,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,199
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,925
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,265
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m			2 744,588 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	6777555	Cablu (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2	m	100,0000	19,00	1 900,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	700,00	0,700
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,976
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,544
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,230
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,5000	65,00	32,500

1	2	3	4	5	6	7
		"ПОО30"				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,702
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,936
		2.2. Utilaj				
74		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc			198,000 0,000
	2345678	Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,0000	198,00	198,000
		3. Oficiu postal				
		3.1. Lucrari de montare				
75		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc			288,000 0,000
	234567y	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000	288,00	288,000
76	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc			64 131,700 20 288,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,00	20 288,000
	765432	4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	buc	100,0000	325,00	32 500,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	9 900,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1,80	2,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	74,1000	2,80	207,475

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	2,975
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,725
77	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc			65 036,300 20 288,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	64,00	20 288,000
	09876543	4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	buc	100,0000	325,00	32 500,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	56,00	582,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,80	73,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,80	195,800
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,00	108,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 800,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	122,00	12,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	23,00	2,300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1,80	2,900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	2,80	207,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	1,67	3,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	2,40	3,800
78	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc			27 720,100 7 424,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,00	7 424,000
	54332456 76	2 ЛПО3051 (2x9) IP54	buc	100,0000	198,00	19 800,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,90	183,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	56,00	156,800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	2,80	118,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	2,40	6,500
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc			6 634,000 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	44444554	Prizаскрыт. уст-ки IP44	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	700,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	56,00	84,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,80	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,000
80		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc			12,000 0,000
	7654ew	Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,0000	12,00	12,000
81		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc			15,000 0,000
	23e4455r5	Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	1,0000	15,00	15,000
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m			2 034,700 1 222,400
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	3456	Teav a25 mm ПВХ гофриров.	m	100,0000	4,90	490,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,80	156,160
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	24,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,20	6,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,80	0,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	18,00	52,920
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,260
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100 m			2 743,637 793,600

1	2	3	4	5	6	7
		kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,600
	3456ty7u8	VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2	m	100,0000	19,00	1 900,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	700,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	0,813
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,453
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	23,00	0,230
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,80	0,703
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,40	7,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	2,40	0,937

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Cazangeria. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 33 004 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	DispDispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТМТБ 31 ТД	buc	8,000	134,304 131,840	1 074,432 1 054,720
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МВП ДМ2010	buc	10,000	67,264 65,920	672,640 659,200
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate CC-1	buc	1,000	708,204 704,000	708,204 704,000
4	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc	4,000	85,718 33,280	342,872 133,120
5	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Д15мм	100 m	0,050	4 169,260 4 089,600	208,463 204,480
6	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm	10 buc	0,500	199,848 197,760	99,924 98,880
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,040	7 233,000 2 220,800	289,320 88,832
8		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 600x600x350 ЯУЭ-0643	buc	1,000	1 046,546 503,040	1 046,546 503,040
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	28,000	72,327 71,680	2 025,161 2 007,040
11	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,560	694,750 659,200	389,060 369,152
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,530	4 900,119 940,800	2 597,063 498,624
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	100 m	0,120	552,792 358,933	66,335 43,072
14		Стоимость материалов неучтенных ценником		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
15		Отборное устройство В-16-225	buc	1,000	36,000 0,000	36,000 0,000
16		Отборное устройство F16-80	buc	3,000	288,000 0,000	864,000 0,000
17		Коробка соединительная КС-10	buc	1,000	12,000 0,000	12,000 0,000
18		Труба стальная водогазопроводная Д15мм	m	5,000	28,000 0,000	140,000 0,000
19		Металлорукав Д15мм	m	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000
20		Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	m	12,000	18,000 0,000	216,000 0,000
21		Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2	m	36,000	32,000 0,000	1 152,000 0,000
22		Кабель контрольный КВВГ сеч.	m	11,000	48,000	528,000

1	2	3	4	5	6	7
		5x1,5мм2			0,000	0,000
23		Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2	m	6,000	52,000 0,000	312,000 0,000
Total			lei		12 892,020	
ASigurari sociale			24,00 %		1 527,398	
Cheltuieli transport			7,00 %		445,151	
Total			100,00 +		14 864,569	
Cheltuieli regie			8,00 %		509,133	
Total			100,00 +		15 373,702	
Beneficiu			3,00 %		461,212	
Total Lucrari de montare					15 834,914	
Incluziv salariu					6 364,160	
		2. Utilaj				
24		Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД	buc	8,000	112,000 0,000	896,000 0,000
25		Манометром МП4-У	buc	8,000	378,000 0,000	3 024,000 0,000
26		Манометром показывающий ДМ2010С	buc	2,000	888,000 0,000	1 776,000 0,000
27		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,000	236,000 0,000	236,000 0,000
28		Детектор оксида углерода RGD C00M P1	buc	1,000	1 877,000 0,000	1 877,000 0,000
29		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350	buc	1,000	1 188,000 0,000	1 188,000 0,000
30		Реле промежуточное ПЭ-37-44УЗ	buc	8,000	56,000 0,000	448,000 0,000
31		Погружной датчик t EMSU-100	buc	1,000	377,000 0,000	377,000 0,000
32		Датчик наружный t ESM-10	buc	1,000	172,000	172,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
33		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc	2,000	57,000 0,000	114,000 0,000
34		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,000	54,000 0,000	108,000 0,000
35		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	5,000	46,000 0,000	230,000 0,000
36		Диод Д246	buc	5,000	56,000 0,000	280,000 0,000
37		Кнопка ABLFS-22	buc	2,000	112,000 0,000	224,000 0,000
38		Реле времени РКВ19-33-311	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
39		Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,000	156,000 0,000	468,000 0,000
Total			lei		11 530,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		138,360	
Total Utilaj					11 668,360	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		27 503	
TVA			20,00 %		5 501	

Total deviz:
Incluziv salariu

33 004
6 364

Intocmit

(RL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Cazangeria. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 33 004 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	99,440	64,00	6 364,160
		Total manopera				6 364

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	700,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
4.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	32 000,00	0,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	700,00	0,700
6.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	18 000,00	252,000
7.	1011292	White-spirit	t	0,000	18 000,00	0,000
8.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
9.	1011666	Lac "HII-62"	t	0,000	56 000,00	0,000
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	24 000,00	48,000
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	32 000,00	0,000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	56 000,00	112,000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042	32,00	1,344
14.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020	22,00	0,440
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,560	32,00	17,920
16.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,320	32,00	10,240
17.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	32,00	7,616
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	1,20	0,360
19.	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,800	0,70	0,560
20.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,004	24 000,00	96,000
21.	1012250	Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35x35 mm	m	3,800	18,00	68,400
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,016	4,80	67,277
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,016	124,00	1 737,984

24.	1019852	Vopsea	kg	0,002	56,00	0,112
25.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,756	32,00	24,192
26.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,400	2,00	0,800
27.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,567	22,00	12,474
28.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	12,00	120,000
29.	1111123456777	Отборное устройство В-16-225	buc	1,000	36,00	36,000
30.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	600,00	0,000
31.	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,000	32 000,00	0,000
32.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	32 000,00	0,000
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,031	36,00	1,116
34.	12333	Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД	buc	8,000	112,00	896,000
35.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	24,00	144,000
36.	22213333	Диод Д246	buc	5,000	56,00	280,000
37.	2233312333	Отборное устройство F16-80	buc	3,000	288,00	864,000
38.	2233444	Датчик наружный t ESM-10	buc	1,000	172,00	172,000
39.	2332222	Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600х600х350	buc	1,000	1 188,00	1 188,000
40.	233322	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,000	236,00	236,000
41.	2333333	Погружной датчик t EMSU-100	buc	1,000	377,00	377,000
42.	2334443	Металлорукав Д15мм	buc	4,000	28,00	112,000
43.	2334455	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	5,000	46,00	230,000
44.	23345544	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,000	54,00	108,000
45.	23444333	Коробка соединительная КС-10	buc	1,000	12,00	12,000
46.	23444444	Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2	m	6,000	52,00	312,000
47.	234455	Реле промежуточное ПЭ-37-44У3	buc	8,000	56,00	448,000
48.	2345555	Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2	m	36,000	32,00	1 152,000
49.	23456	Манометром МП4-У	buc	8,000	378,00	3 024,000
50.	2345677	Кнопка ABLFS-22	buc	2,000	112,00	224,000
51.	23456777	Детектор оксида углерода RGD C00M P1	buc	1,000	1 877,00	1 877,000
52.	2345678	Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	m	12,000	18,00	216,000
53.	23456789	Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,000	156,00	468,000
54.	24355666	Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2	m	11,000	48,00	528,000
55.	3455555	Манометром показывающий ДМ2010С	buc	2,000	888,00	1 776,000
56.	34567	Выключатель автоматический ВА47- 29/1/С4	buc	2,000	57,00	114,000
57.	3567888	Реле времени РКВ19-33-311	buc	1,000	112,00	112,000
58.	5	Masa utilajului	t	0,004	600,00	2,400
59.	5009031	Scoabe	10 buc	1,000	32,00	32,000
60.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	5,406	32,00	172,992
61.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,037	436,00	16,132
62.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,096	43,00	4,128
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,864	0,56	1,044
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,040	22,00	0,880
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,200	2,00	0,400
66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	400,00	4,400
67.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,006	126,00	0,756
68.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,022	24,00	0,528
69.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003	124,00	0,372
70.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,013	24,00	0,312
71.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,076	73,00	5,548
72.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020	73,00	1,460
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,265	73,00	19,345
74.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,019	56,00	1,064

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
75.	646455443	Труба стальная водогазопроводная Д115мм	m	5,000	28,00	140,000
		Total materiale de construcții				17 890

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,273	1,20	0,327
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,844	1,80	3,319
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,844	1,80	3,319
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,459	36,00	88,524
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,132	1,80	3,838
6.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,004	56,00	0,224
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	18,00	2,340
8.	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,120	12,00	1,440
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,190	18,00	21,420
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,178	18,00	39,204
11.	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,160	12,00	1,920
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,145	3,20	0,464
13.	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")	h-ut	0,120	1,80	0,216
14.	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")	h-ut	0,120	11,80	1,416
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,054	2,40	0,130
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,193	2,40	0,463
		Total utilaje de construcții				169

Total:

Total	lei	27 503
TVA	20,00 %	5 501

Total deviz:

33 004

Intocmit

(RL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-13
Cazangeria. Sistem de control si reglare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-00 2-01	DispDispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТМТБ 31 ТД	buc			134,304 131,840
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,00	131,840
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	32,00	1,344
2	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МВП ДМ2010	buc			67,264 65,920
	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,00	65,920
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	32,00	1,344
3	10-08-00 3-01	Aparat de semnalizare de capacitate CC-1	buc			708,204 704,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,00	704,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	22,00	0,044
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,20	0,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0200	73,00	1,460
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	18,00	2,340
4	11-01-00 1-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc			85,718 33,280
	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,00	33,280
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00002	32 000,00	0,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	18 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	32 000,00	0,000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0100	32,00	0,320

1	2	3	4	5	6	7
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,2000	0,70	0,140
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0010	24 000,00	24,000
	1012250	Otel cornier, marca "Cr3", perforat "YII" 35x35 mm	m	0,9500	18,00	17,100
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00003	600,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00003	32 000,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0500	1,80	0,090
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5000	18,00	9,000
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,0400	12,00	0,480
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")	h-ut	0,0300	1,80	0,054
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")	h-ut	0,0300	11,80	0,354
5	11-06-00 2-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Д15mm	100 m			4 169,260 4 089,600
	1	Muncitor	h-om	63,9000	64,00	4 089,600
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00089	32 000,00	0,000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1500	22,00	3,080
	5	Masa utilajului	t	0,0890	600,00	48,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	8,1200	1,80	14,620
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,0800	56,00	4,480
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	3,20	9,280
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0700	2,40	0,200
6	11-08-00 2-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm	10 buc			199,848 197,760
	1	Muncitor	h-om	3,0900	64,00	197,760
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,1600	1,80	2,088
7	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m			7 233,000 2 220,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	64,00	2 220,800
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	32 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime	t	0,0515	24 000,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,80	104,650
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	124,00	2 703,200
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	2,00	20,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	32,00	800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,56	5,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	22,00	22,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	1,20	0,275
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	1,80	32,225
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	18,00	80,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	2,40	0,550
8		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350				0,000 0,000
9	11-06-00 1-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 600x600x350 ЯУЭ-0643	buc			1 046,546 503,040
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,00	503,040
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	32 000,00	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	18 000,00	252,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	18 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00024	32 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,616
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	12,00	120,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	600,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	32 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	24,00	144,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1,20	0,096
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	1,80	0,414
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	2,40	0,120
10	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			72,327 71,680
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,20	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	2,40	0,005
11	11-08-00	Racordare retelelor electrice la	100 buc			694,750

1	2	3	4	5	6	7
	1-04	aparate prin lipire				659,200
	1	Muncitor	h-om	10,3000	64,00	659,200
	1011666	Lac "HII-62"	t	0,00003	56 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	22,00	0,707
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	22,00	22,000
	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0,00002	32 000,00	0,000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	36,00	1,993
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	24,00	0,943
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПІОС61"	kg	0,1360	73,00	9,907
12	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			4 900,119 940,800
	1	Muncitor	h-om	14,7000	64,00	940,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	18 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	700,00	1,321
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	56 000,00	211,321
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	4,80	119,040
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	124,00	3 075,200
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	32,00	326,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	400,00	8,302
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	124,00	0,234
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	24,00	0,589
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	73,00	36,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	1,20	0,287
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	1,80	6,262
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	1,80	6,262
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	36,00	167,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	2,40	0,575
13	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² ПІВ1-0,66 сеч, 1x1,0mm ²	100 m			552,792 358,933
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	358,933
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	32 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	0,933
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	436,00	134,433
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	43,00	34,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,56	6,833
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	126,00	6,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	124,00	2,067
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,1600	56,00	8,867

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,20	0,008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,017
14		Стоимость материалов неучтенных ценником				0,000 0,000
15		Отборное устройство В-16-225	buc			36,000 0,000
	1111123456777	Отборное устройство В-16-225	buc	1,0000	36,00	36,000
16		Отборное устройство F16-80	buc			288,000 0,000
	2233312333	Отборное устройство F16-80	buc	1,0000	288,00	288,000
17		Коробка соединительная КС-10	buc			12,000 0,000
	23444333	Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000	12,00	12,000
18		Труба стальная водогазопроводная Д15мм	m			28,000 0,000
	646455443	Труба стальная водогазопроводная Д15мм	m	1,0000	28,00	28,000
19		Металлорукав Д15мм	m			28,000 0,000
	2334443	Металлорукав Д15мм	buc	1,0000	28,00	28,000
20		Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	m			18,000 0,000
	2345678	Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2	m	1,0000	18,00	18,000
21		Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2	m			32,000 0,000
	2345555	Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	32,00	32,000
22		Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2	m			48,000 0,000
	24355666	Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2	m	1,0000	48,00	48,000
23		Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2	m			52,000 0,000
	23444444	Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2	m	1,0000	52,00	52,000
		2. Utilaj				
24		Термометр с манометром	buc			112,000

1	2	3	4	5	6	7
		показывающий ТМТБ-31 ТД				0,000
	12333	Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД	buc	1,0000	112,00	112,000
25		Манометром МП4-У	buc			378,000
	23456	Манометром МП4-У	buc	1,0000	378,00	378,000
26		Манометром показывающий ДМ2010С	buc			888,000
	3455555	Манометром показывающий ДМ2010С	buc	1,0000	888,00	888,000
27		Сирена сигнальная СС-1	buc			236,000
	233322	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	236,00	236,000
28		Детектор оксида углерода RGD C00M P1	buc			1 877,000
	23456777	Детектор оксида углерода RGD C00M P1	buc	1,0000	1 877,00	1 877,000
29		Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600х600х350	buc			1 188,000
	2332222	Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600х600х350	buc	1,0000	1 188,00	1 188,000
30		Реле промежуточное ПЭ-37-44УЗ	buc			56,000
	234455	Реле промежуточное ПЭ-37-44УЗ	buc	1,0000	56,00	56,000
31		Погружной датчик t EMSU-100	buc			377,000
	2333333	Погружной датчик t EMSU-100	buc	1,0000	377,00	377,000
32		Датчик наружный t ESM-10	buc			172,000
	2233444	Датчик наружный t ESM-10	buc	1,0000	172,00	172,000
33		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc			57,000
	34567	Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc	1,0000	57,00	57,000
34		Переключатель универсальный УП5312	buc			54,000
	23345544	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	54,00	54,000
35		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			46,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2334455	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	46,00	46,000
36		Диод Д246	buc			56,000
						0,000
	22213333	Диод Д246	buc	1,0000	56,00	56,000
37		Кнопка ABLFS-22	buc			112,000
						0,000
	2345677	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	112,00	112,000
38		Реле времени РКВ19-33-311	buc			112,000
						0,000
	3567888	Реле времени РКВ19-33-311	buc	1,0000	112,00	112,000
39		Блок зажимов Бз24-4П	buc			156,000
						0,000
	23456789	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	156,00	156,000

Intocmit

(RL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14
Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 190 417 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Semnalizarea antiincendiu				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC585H pentru 5 zone	buc	4,000	1 029,616 1 024,000	4 118,464 4 096,000
2	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН	buc	4,000	799,717 716,800	3 198,868 2 867,200
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA	buc	4,000	37,388 28,800	149,552 115,200
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913	buc	4,000	708,204 704,000	2 832,816 2 816,000
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (внутренней установки)	buc	4,000	708,204 704,000	2 832,816 2 816,000
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc	14,000	132,081 128,000	1 849,140 1 792,000
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112	buc	58,000	132,093 128,000	7 661,382 7 424,000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						53 174,144
		1.2. Semnalizarea de paza				
21	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE	buc	20,000	65,530 64,000	1 310,608 1 280,000
22	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215	buc	7,000	69,161 64,000	484,124 448,000
23	10-08-002-05	AAvertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210	buc	9,000	64,592 64,000	581,326 576,000
24	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2II	buc	36,000	32,039 32,000	1 153,400 1 152,000
25	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m	1,800	3 270,954 2 374,400	5 887,718 4 273,920
26	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	100,000	35,629 16,640	3 562,940 1 664,000
Total Semnalizarea de paza						12 980,116
Incluziv salariu						9 393,920
Total						lei 85 194,704
Asigurari sociale						24,00 % 15 016,335
Total						100,00 + 100 211,039
Cheltuieli regie						8,00 % 5 005,445
Total						100,00 + 105 216,484
Beneficiu						3,00 % 3 156,494
Total Lucrari de montare						108 372,978
Incluziv salariu						62 568,064
		2. Utilaj				
27		Semnalizarea antiincendiu		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
28		Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон PC585H	buc	4,000	3 200,000 0,000	12 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Резервный источник питания РИП7АН	buc	4,000	253,300 0,000	1 013,200 0,000
30		Трансформатор Transformer TR-30VA	buc	4,000	412,000 0,000	1 648,000 0,000
31		Сирена наружной установки SA-913	buc	4,000	720,000 0,000	2 880,000 0,000
32		Сирена внутренней установки	buc	4,000	178,000 0,000	712,000 0,000
33		КИзвещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135	buc	16,000	166,000 0,000	2 656,000 0,000
34		Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) СД-112	buc	64,000	172,000 0,000	11 008,000 0,000
35		Извещатель пожарный кнопочный ИПР	buc	7,000	166,000 0,000	1 162,000 0,000
36		Реле магнитное РПИГ-10-3562IP-41	buc	4,000	112,000 0,000	448,000 0,000
37		Тампер для панели Tamper KIT	buc	1,000	135,000 0,000	135,000 0,000
38		Acumulator 12V7Ah	buc	6,000	264,000 0,000	1 584,000 0,000
39		Бокс БОх1	buc	4,000	224,000 0,000	896,000 0,000
40		Клавиатура ЖКИ, для панели РС585Н	buc	3,000	1 422,000 0,000	4 266,000 0,000
41		Замок для бокса L100	buc	4,000	32,000 0,000	128,000 0,000
42		Radioemittator MAT	buc	4,000	322,000 0,000	1 288,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Semnalizarea de paza		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
44		Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc	20,000	40,000 0,000	800,000 0,000
45		Senzor de miscare IS-215	buc	7,000	212,000 0,000	1 484,000 0,000
46		Detector integritate sticla GBS-210	buc	9,000	534,000 0,000	4 806,000 0,000
Total			lei		49 714,200	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		596,570	
Total Utilaj					50 310,770	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		158 681	
TVA			20,00 %		31 736	

Total deviz: **190 417**
Incluziv salariu **62 567**

Intocmit _____ (SRL EDif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-14
Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 190 417 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	977,626	64,00	62 568,064
		Total manopera				62 567

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,618	700,00	432,600
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,330	36,00	11,880
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,023	52 000,00	1 196,000
4.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,001	32 000,00	32,000
5.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
6.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	18 800,00	0,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
8.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
9.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,045	32 000,00	1 440,000
11.	1011825	Ulei de in natural	kg	9,860	18,00	177,480
12.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,067	22,00	1,474
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,080	32,00	98,560
14.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,140	32,00	4,480
15.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	995,169	1,20	1 194,203
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,610	4,80	2,928
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	136,00	5,576
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	124,00	75,640
19.	1019787	Chit de etansare	kg	17,400	3,60	62,640
20.	1100014	Tirfon	100 buc	0,044	12,00	0,528
21.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	31,231	24,00	749,544
22.	11222345678	Сирена внутренней установки	buc	4,000	178,00	712,000
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,010	56,00	0,560
24.	1234445	Cablu BBГ3x1,5	m	55,000	17,00	935,000
25.	1234567	Cablu BBГ 2x1,5	m	20,000	14,00	280,000

26.	12345678ytre	Cutie de ramificare pe perete Box I	buc	4,000	56,00	224,000
27.	22222222	Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc	20,000	40,00	800,000
28.	22273333	Cablu 8x0,22	m	6,000	9,80	58,800
29.	2345555	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220	buc	4,000	38,00	152,000
30.	23455555	Teava d. 25 mm ПВХ-В-РЭП	m	5,000	5,60	28,000
31.	234567	Сирена наружной установки SA-913	buc	4,000	720,00	2 880,000
32.	23456777	Acumulator 12V7Ah	buc	6,000	264,00	1 584,000
33.	234567777	Бокс БОх1	buc	4,000	224,00	896,000
34.	2345678	Резервный источник питания РИП7АН	buc	4,000	253,30	1 013,200
35.	23456787877	Клавиатура ЖКИ, для панели РС585Н	buc	3,000	1 422,00	4 266,000
36.	23456y787	Cablu 4x0,22	m	740,000	7,20	5 328,000
37.	32211233	Senzor de miscare IS-215	buc	7,000	212,00	1 484,000
38.	3332221122	Cablu 4x0,22	m	180,000	7,20	1 296,000
39.	333444	КИзвещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135	buc	16,000	166,00	2 656,000
40.	34566	Detector integritate sticla GBS-210	buc	9,000	534,00	4 806,000
41.	34566676	Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) СД-112	buc	64,000	172,00	11 008,000
42.	345678	Трансформатор Transformer TR-30VA	buc	4,000	412,00	1 648,000
43.	3456789	Извещатель пожарный кнопочный ИПР	buc	7,000	166,00	1 162,000
44.	3457766	Замок для бокса L100	buc	4,000	32,00	128,000
45.	346777	Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон РС585Н	buc	4,000	3 200,00	12 800,000
46.	356777	Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41	buc	4,000	112,00	448,000
47.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,001	1 200,00	1,200
48.	4110006	Apa distilata	kg	16,800	12,00	201,600
49.	445555	Тампер для панели Tamper KIT	buc	1,000	135,00	135,000
50.	45678	Radioemitorator MAT	buc	4,000	322,00	1 288,000
51.	5009030	Flanse	10 buc	0,050	12,00	0,600
52.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	48,960	0,80	39,168
53.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,600	0,56	0,896
54.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	0,32	1,280
55.	5009090	Profil de montaj	buc	0,025	0,40	0,010
56.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,096	26,00	2,496
57.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	122,00	5,002
58.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,033	56,00	1,848
59.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1,740	2,80	4,872
60.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,490	126,00	61,740
61.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,115	24,00	2,760
62.	5009730	Jgheab metalic 10 x22 MCS 1 L=1,0 m	buc	580,000	12,70	7 366,000
63.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,816	136,00	110,976
64.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,008	4 200,00	33,600
65.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	73 000,00	0,000
66.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,678	73,00	49,494
67.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,015	6,70	0,100
68.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,264	36,00	9,504
69.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,006	78 000,00	468,000
70.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,008	56,00	0,448

		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de construcții				71 862

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,447	1,20	1,736
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	15,316	2,40	36,759
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	34,800	3,60	125,280
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	17,176	18,00	309,168
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,041	18,00	0,738
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,447	2,40	3,472
		Total utilaje de construcții				478

Total:

Total	lei	158 681
TVA	20,00 %	31 736

Total deviz:

190 417

Intocmit

(SRL EDif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com .Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-14**
Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizarea antiincendiu				
1	10-08-00 1-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC585H pentru 5 zone	buc			1 029,616 1 024,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	64,00	1 024,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	22,00	0,066
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,20	0,480
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300	73,00	2,190
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,880
2	08-01-10 1-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН	buc			799,717 716,800
	1	Muncitor	h-om	11,2000	64,00	716,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	32,00	24,640
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	0,80	9,792
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000	0,32	0,320
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	26,00	0,624
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	126,00	15,435
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	24,00	0,690
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	136,00	27,744
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	36,00	2,376
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	1,20	0,432
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	2,40	0,864
3	10-04-10 1-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din	buc			37,388 28,800

1	2	3	4	5	6	7
		beton 30VA TR 30VA				
	1	Muncitor	h-om	0,4500	64,00	28,800
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	12,00	0,132
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ИПГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	4 200,00	8,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	56,00	0,056
4	10-08-00 3-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913	buc			708,204 704,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,00	704,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	22,00	0,044
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,20	0,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	73,00	1,460
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	18,00	2,340
5	10-08-00 3-01	Aparat de semnalizare de capacitate (внутренней установки)	buc			708,204 704,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,00	704,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	22,00	0,044
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,20	0,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	73,00	1,460
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	18,00	2,340
6	10-08-00 2-03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc			132,081 128,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,00	128,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	22,00	0,009
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,20	0,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	73,00	0,292
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	18,00	3,420
7	10-08-00 2-03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112	buc			132,093 128,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,00	128,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,012
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	22,00	0,009
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,20	0,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	73,00	0,292
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	18,00	3,420
8	10-08-00 2-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ППР	buc			69,161 64,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	32 000,00	4,571
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	22,00	0,003
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	56,00	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	73,00	0,146
9	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ППГ-10-3562IP-41	buc			34,400 33,280
	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,00	33,280
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,120
10	10-08-01 9-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2П	buc			32,027 32,000
	1	Muncitor	h-om	0,5000	64,00	32,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	700,00	0,027
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	18 800,00	0,000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	32 000,00	0,000
11	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m			3 260,854 2 374,400
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,378
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	43,243
	23456y787	Cablu 4x0,22	m	100,0000	7,20	720,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,20	44,280
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,880
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,672
12	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBГ	100 m			3 897,230 2 374,400

1	2	3	4	5	6	7
		2x1,5				
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,000
	1234567	Cablu BBГ 2x1,5	m	100,0000	14,00	1 400,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,20	44,280
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,880
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,670
13	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBГ 3x1,5	100 m			4 255,416 2 374,400
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	1234445	Cablu BBГ 3x1,5	m	100,0000	17,00	1 700,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	58,182
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,20	44,280
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,880
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,675
14	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 1270 BATT	buc			248,773 131,840
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,00	131,840
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	32 000,00	5,333
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	12,00	33,600
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	73 000,00	0,000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	78 000,00	78,000
15	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m			35,608 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,735
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	52 000,00	2,058
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,600
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,20	1,236
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,60	0,108
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	2,80	0,008
	5009730	Jgheab metalic 10 x22 MCS 1 L=1,0 m	buc	1,0000	12,70	12,700
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,0600	3,60	0,216
16	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 713,325 2 528,000

1	2	3	4	5	6	7
		0-4-IP44-01-6/220				
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,00	2 528,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	136,00	139,400
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	122,00	125,050
	2345555	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	56,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	1,20	0,025
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	2,40	0,050
17	10-08-01 9-01	UtilUtilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I	buc			88,000 32,000
	1	Muncitor	h-om	0,5000	64,00	32,000
	12345678y tre	Cutie de ramificare pe perete Box I	buc	1,0000	56,00	56,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	700,00	0,000
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	18 800,00	0,000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	32 000,00	0,000
18	10-08-00 3-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc MAT	buc			322,309 320,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	64,00	320,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	700,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	22,00	0,011
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	1,20	0,240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0060	73,00	0,438
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	18,00	1,620
19	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8x0,22	100 m			3 477,167 2 374,400
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	22273333	Cablu 8x0,22	m	100,0000	9,80	980,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,20	44,283
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,683
20	08-02-41	Teava din polietilena, pe suportul	100 m			3 282,660

1	2	3	4	5	6	7
	0-1	pardoselii, diametru pina la 25 mm ΠΒΧ-Β-ΡΘΠ				1 068,800
	1	Muncitor	h-om	16,7000	64,00	1 068,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	124,00	1 512,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	56,00	11,200
	23455555	Teava d. 25 mm ΠΒΧ-Β-ΡΘΠ	m	100,0000	5,60	560,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	24,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,56	17,920
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,40	0,200
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	6,70	2,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,20	0,140
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,280
		1.2. Semnalizarea de paza				
21	10-08-00 2-01	Avertizoare "ΠC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE	buc			65,530 64,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	700,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	36,00	0,180
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	22,00	0,004
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	1,20	0,120
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	73,00	0,146
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	18,00	1,080
22	10-08-00 2-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215	buc			69,161 64,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	32 000,00	4,571
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	22,00	0,003
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	56,00	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	73,00	0,146
23	10-08-00 2-05	AAvertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210	buc			64,592 64,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,00	0,360
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	18 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	22,00	0,005
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	56,00	0,081
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	73,00	0,146
24	10-08-01 9-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2П	buc			32,039 32,000
	1	Muncitor	h-om	0,5000	64,00	32,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	700,00	0,039
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	18 800,00	0,000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	32 000,00	0,000
25	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m			3 270,954 2 374,400
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	333222112 2	Cablu 4x0,22	m	100,0000	7,20	720,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,389
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	53,333
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,20	44,280
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,880
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,672
26	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m			35,629 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,735
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	52 000,00	2,080
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,600
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,20	1,236
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,60	0,108
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	2,80	0,008
	5009730	Jgheab metalic 10 x22 MCS 1 L=1,0 m	buc	1,0000	12,70	12,700
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	3,60	0,216
		2. Utilaj				
27		Semnalizarea antiincendiu				0,000 0,000
28		Контрольная панель пож. охр.	buc			3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		сигнализации на 5 зон PC585H				0,000
	346777	Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон PC585H	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
29		Резервный источник питания РИП7АН	buc			253,300 0,000
	2345678	Резервный источник питания РИП7АН	buc	1,0000	253,30	253,300
30		Трансформатор Transformer TR-30VA	buc			412,000 0,000
	345678	Трансформатор Transformer TR-30VA	buc	1,0000	412,00	412,000
31		Сирена наружной установки SA-913	buc			720,000 0,000
	234567	Сирена наружной установки SA-913	buc	1,0000	720,00	720,000
32		Сирена внутренней установки	buc			178,000 0,000
	11222345678	Сирена внутренней установки	buc	1,0000	178,00	178,000
33		КИзвещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135	buc			166,000 0,000
	333444	КИзвещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135	buc	1,0000	166,00	166,000
34		Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) SD-112	buc			172,000 0,000
	34566676	Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) SD-112	buc	1,0000	172,00	172,000
35		Извещатель пожарный кнопочный ИПР	buc			166,000 0,000
	3456789	Извещатель пожарный кнопочный ИПР	buc	1,0000	166,00	166,000
36		Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41	buc			112,000 0,000
	356777	Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41	buc	1,0000	112,00	112,000
37		Тампер для панели Tamper KIT	buc			135,000 0,000
	445555	Тампер для панели Tamper KIT	buc	1,0000	135,00	135,000
38		Acumulator 12V7Ah	buc			264,000 0,000
	23456777	Acumulator 12V7Ah	buc	1,0000	264,00	264,000
39		Бокс БОх1	buc			224,000 0,000
	234567777	Бокс БОх1	buc	1,0000	224,00	224,000

1	2	3	4	5	6	7
40		Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H	buc			1 422,000 0,000
	234567878 77	Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H	buc	1,0000	1 422,00	1 422,000
41		Замок для бокса L100	buc			32,000 0,000
	3457766	Замок для бокса L100	buc	1,0000	32,00	32,000
42		Radioemitorator MAT	buc			322,000 0,000
	45678	Radioemitorator MAT	buc	1,0000	322,00	322,000
43		Semnalizarea de paza				0,000 0,000
44		Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc			40,000 0,000
	22222222	Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE	buc	1,0000	40,00	40,000
45		Senzor de miscare IS-215	buc			212,000 0,000
	32211233	Senzor de miscare IS-215	buc	1,0000	212,00	212,000
46		Detector integritate sticla GBS-210	buc			534,000 0,000
	34566	Detector integritate sticla GBS-210	buc	1,0000	534,00	534,000

Intocmit

(SRL EDif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15
Casa de cultura. Telefonizarea

Valoarea de deviz 14 694 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ІІБ" sau "ATC": de masa Panasonic KX-T2365	buc	3,000	471,050 460,800	1 413,150 1 382,400
2	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12	100 buc	0,030	6 238,633 2 764,800	187,159 82,944
3	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair cat/.3e	100 m	0,850	3 288,678 2 374,400	2 795,376 2 018,240
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Cutie de montare D50	buc	3,000	270,309 256,000	810,926 768,000
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE)	buc	1,000	319,109 256,000	319,109 256,000
6	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,010	6 989,000 1 516,800	69,890 15,168
7	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	30,000	47,421 16,640	1 422,620 499,200
8	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 15x35 Ж3CH	m	40,000	43,809 16,640	1 752,360 665,600

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		8 770,590	
Asigurari sociale			24,00 %		1 365,012	
Cheltuiei transport			7,00 %		214,285	
Total			100,00 +		10 349,887	
Cheltuieli regie			8,00 %		455,004	
Total			100,00 +		10 804,891	
Beneficiu			3,00 %		324,147	
Total Lucrari de montare					11 129,038	
Incluziv salariu					5 687,552	
		2. Utilaj				
9		Aparat telefonic Panasonic KX-T2365	buc	3,000	368,000	1 104,000
					0,000	0,000
Total			lei		1 104,000	
Cheltueiiei achizitionare-transportare			1,20 %		13,248	
Total Utilaj					1 117,248	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		12 245	
TVA			20,00 %		2 449	

Total deviz: **14 694**
Incluziv salariu **5 687**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-15
Casa de cultura. Telefonizarea

Valoarea de deviz 14 694 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-15:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	88,868	64,00	5 687,552
		Total manopera				5 687

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,074	700,00	51,800
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,003	56 000,00	168,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	32 000,00	0,000
6.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,005	32 000,00	160,000
7.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,040	56,00	2,240
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	24 000,00	0,000
9.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,190	18,00	21,420
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,011	32,00	0,352
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,030	56,00	1,680
12.	1012073	Ate aspre	kg	0,040	22,00	0,880
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	104,065	3,20	333,008
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,122	4,80	0,586
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,031	136,00	4,216
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,122	124,00	15,128
17.	1019787	Chit de etansare	kg	2,100	3,60	7,560
18.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,003	5 600,00	16,800
19.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,652	24,00	63,648
20.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	32,00	0,096
21.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,240	48,00	11,520
22.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,030	56,00	1,680
23.	222222	cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE	buc	1,000	56,00	56,000
24.	2333111	Priza Rj-12	buc	3,000	32,00	96,000
25.	234567	Aparat telefonic Panasonic KX-T2365	buc	3,000	368,00	1 104,000

26.	234567	Cablu UTP 2Pair cat/.3e	m	85,000	6,80	578,000
27.	3322222	Teava d.40 mm	m	1,000	38,00	38,000
28.	33444	Cutie de montare D50	buc	3,000	7,20	21,600
29.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,000	1 288,00	0,000
30.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,240	3,98	0,955
31.	5	Masa utilajului	t	0,007	600,00	4,200
32.	5009030	Flanse	10 buc	0,010	12,00	0,120
33.	5009031	Scoabe	10 buc	0,600	7,20	4,320
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,060	3,00	0,180
35.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,061	12,00	0,732
36.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,001	136,00	0,136
37.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,210	36,00	7,560
38.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000	56,00	0,000
39.	500971130	Jgheab metalic 15x35 Ж3CH l=1,0m	buc	40,000	18,00	720,000
40.	5009730	Jgheab metalic 10x22 MCS-1 L=1,0 m	buc	30,000	22,00	660,000
41.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,070	73,00	5,110
42.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,023	56,00	1,288
43.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,200	32,00	6,400
		Total materiale de construcții				4 166

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	1,20	0,011
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,300	2,40	3,120
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,043	2,20	0,095
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4,200	3,60	15,120
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,192	18,00	3,456
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	2,40	0,021
		Total utilaje de construcții				21

Total:

Total	lei	12 245
TVA	20,00 %	2 449

Total deviz:

14 694

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-15**
Casa de cultura. Telefonizarea
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-02-03 0-01	Aparat de telefon de sistem "IIB" sau "ATC": de masa Panasonic KX-T2365	buc			471,050 460,800
	1	Muncitor	h-om	7,2000	64,00	460,800
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	56,00	0,560
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	3,20	0,640
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	56,00	0,560
	5	Masa utilajului	t	0,0010	600,00	0,600
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	7,20	1,440
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0100	73,00	0,730
2	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12	100 buc			6 238,633 2 764,800
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,00	2 764,800
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	32 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	136,00	140,533
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,400
	2333111	Priza Rj-12	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	56,00	5,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,033
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	2,40	0,067

1	2	3	4	5	6	7
3	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair cat/.3e	100 m			3 288,678 2 374,400
	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	700,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	32 000,00	37,647
	234567	Cablu UTP 2Pair cat/.3e	m	100,0000	6,80	680,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	3,20	118,080
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	24,00	74,880
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	2,40	3,671
4	10-04-06 6-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Cutie de montare D50	buc			270,309 256,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000	64,00	256,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	56,00	0,560
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	22,00	0,220
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	48,00	2,880
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	3,98	0,239
	5	Masa utilajului	t	0,0010	600,00	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0100	73,00	0,730
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	56,00	0,280
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	32,00	1,600
	33444	Cutie de montare D50	buc	1,0000	7,20	7,200
5	10-04-06 6-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE)	buc			319,109 256,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000	64,00	256,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	56,00	0,560
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	22,00	0,220
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	48,00	2,880
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	3,98	0,239
	5	Masa utilajului	t	0,0010	600,00	0,600
	222222	cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE	buc	1,0000	56,00	56,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0100	73,00	0,730
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	56,00	0,280
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	32,00	1,600
6	08-02-40 7-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii,	100 m			6 989,000 1 516,800

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 40 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,7000	64,00	1 516,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	24 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	35,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,80	58,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	124,00	1 512,800
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	32,00	9,600
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	1 288,00	0,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"	buc	6,0000	3,00	18,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	136,00	13,600
	3322222	Teava d.40 mm	m	100,0000	38,00	3 800,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	56,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	1,20	1,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	2,20	9,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	2,40	1,900
7	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m			47,421 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,747
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	1,867
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	2,133
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	3,20	3,296
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,60	0,108
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	36,00	0,108
	5009730	Jgheab metalic 10x22 MCS-1 L=1,0 m	buc	1,0000	22,00	22,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	3,60	0,216
8	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 15x35 Ж3СН	m			43,809 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,735
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	2,800
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,600
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	3,20	3,296

1	2	3	4	5	6	7
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,60	0,108
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	36,00	0,108
	500971130	Jgheab metalic 15x35 Ж3CH l=1,0m	buc	1,0000	18,00	18,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,0600	3,60	0,216
		2. Utilaj				
9		Aparat telefonic Panasonic KX-T2365	buc			368,000 0,000
	234567	Aparat telefonic Panasonic KX-T2365	buc	1,0000	368,00	368,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16
Casa de cultura. Radioficatia

Valoarea de deviz 6 404 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere YKB	buc	8,000	165,904 128,000	1 327,232 1 024,000
		Total	lei			1 327,232
		Asigurari sociale	24,00 %			245,760
		Cheltuieli transport	7,00 %			21,226
		Total	100,00 +			1 594,218
		Cheltuieli regie	8,00 %			81,920
		Total	100,00 +			1 676,138
		Beneficiu	3,00 %			50,285
		Total Lucrari de montare				1 726,423
		Incluziv salariu				1 024,000
		2. Utilaj				
2		УКВ-громкоговоритель абонентский	buc	8,000	446,000 0,000	3 568,000 0,000
		Total	lei			3 568,000
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			42,816
		Total Utilaj				3 610,816
		Incluziv salariu				0,000

Total	lei	5 337
TVA	20,00 %	1 067

Total deviz:
Incluziv salariu

6 404
1 024

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-16
Casa de cultura. Radioficatia

Valoarea de deviz 6 404 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-16:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	16,000	64,00	1 024,000
		Total manopera				1 024

Materiale:

1.	1100014	Tirfon	100 buc	0,088	124,00	10,912
2.	23456	УКВ-громкоговоритель абонентский	buc	8,000	446,00	3 568,000
3.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "PIPTO", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,040	7 200,00	288,000
4.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,120	36,00	4,320
		Total materiale de construcții				3 871
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	5 337
TVA	20,00 %	1 067

Total deviz:

6 404

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-16**
Casa de cultura. Radioficatia
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-10 1-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere YKB	buc			165,904 128,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,00	128,000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	124,00	1,364
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "PIPTO", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	7 200,00	36,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	36,00	0,540
		2. Utilaj				
2		УКВ-громкоговоритель абонентский	buc			446,000 0,000
	23456	УКВ-громкоговоритель абонентский	buc	1,0000	446,00	446,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Alimentarea cu energie electrica.VL -0,4 KV L=0,025

Valoarea de deviz 15 222 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63	buc	1,000	232,231 151,680	232,231 151,680
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A	buc	1,000	55,727 55,680	55,727 55,680
3	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	1,000	226,657 192,000	226,657 192,000
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)	100 buc	0,040	5 623,325 3 008,000	224,933 120,320
5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,000	305,540 72,320	916,620 216,960
6	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20)	m	6,000	131,562 16,640	789,372 99,840
Total			lei		2 445,540	
Asigurari sociale			24,00 %		200,755	
Cheltuieli transport			7,00 %		95,538	
Total			100,00 +		2 741,833	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueili regie	8,00 %			66,918
		Total	100,00 +			2 808,751
		Beneficiu	3,00 %			84,263
		Total Lucrari de montare				2 893,014
		Incluziv salariu				836,480
		2. Lucrari de constructie				
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm2	1 km	0,025	30 067,400 2 234,880	751,685 55,872
8		Armaturi pentru suspendarea cablului SIP2A	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
9		Кронштейн СА 1500	buc	2,000	32,000 0,000	64,000 0,000
10		Прокладывающий зажим P2x95	buc	7,000	26,000 0,000	182,000 0,000
11		Анкерный зажим PA 1500	buc	4,000	48,330 0,000	193,320 0,000
		Total	lei			1 191,005
		Asigurari sociale	24,00 %			13,409
		Cheltuieli transport	7,00 %			78,124
		Total	100,00 +			1 282,538
		Cheltuieli regie	8,00 %			102,603
		Total	100,00 +			1 385,141
		Beneficiu	3,00 %			41,554
		Total Lucrari de constructie				1 426,695
		Incluziv salariu				55,872
		3. Utilaj				
12		BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 666,000 0,000	1 666,000 0,000
13		Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
14		Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc	3,000	266,670	800,010 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
Total		lei			8 266,010	
Cheltuieli achizitionare-transportare		1,20 %			99,192	
Total Utilaj					8 365,202	
Incluziv salariu					0,000	
Total		lei			12 685	
TVA		20,00 %			2 537	

Total deviz:
Incluziv salariu

15 222
893

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Reconstructia capitala a Casei de cultura din s. Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4-1

Alimentarea cu energie electrica.VL -0,4 KV L=0,025

Valoarea de deviz 15 222 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	13,943	64,00	892,352
		Total manopera				893

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,001	2,00	0,002
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	36 000,00	0,000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,006	700,00	4,200
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	56 000,00	0,000
6.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	52 000,00	0,000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,006	24 000,00	144,000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	24 000,00	0,000
9.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,102	18,00	1,836
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	3,600
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,900	53,00	47,700
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,180	12,00	74,160
13.	1019787	Chit de etansare	kg	0,180	13,00	2,340
14.	1019852	Vopsea	kg	0,052	56,00	2,912
15.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	0,150	2,40	0,360
16.	1111	BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 666,00	1 666,000
17.	1223	Кронштейн СА 1500	buc	2,000	32,00	64,000
18.	22221	Прокладывающий зажим Р2х95	buc	7,000	26,00	182,000
19.	23456	Dispozitiv de siguranta	buc	3,000	177,70	533,100
20.	234567	Анкерный зажим РА 1500	buc	4,000	48,33	193,320
21.	234567	SIP2a sect/4x16mm2	m	25,000	27,00	675,000
22.	2345678	Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc	1,000	5 800,00	5 800,000
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	14,00	14,000
24.	5009368	Cleme in asortiment	buc	4,080	22,70	92,616
25.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,018	122,00	2,196
26.	5009730	Jgheab metalic 50x20	buc	6,000	72,00	432,000
27.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,082	124,00	10,168

28.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	5 000,00	0,000
29.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
30.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,003	32,00	0,096
31.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,053	24,00	1,272
32.	567890	Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc	3,000	266,67	800,010
		Total materiale de construcții				10 747

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,059	320,00	18,880
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,254	2,30	0,584
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,015	1,20	0,018
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,081	1,20	0,097
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,718	2,20	1,580
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	156,00	34,320
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	156,00	34,320
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,360	480,00	172,800
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,044	2,40	0,106
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,254	2,40	0,610
		Total utilaje de construcții				264

Total:

Total	lei	12 685
TVA	20,00 %	2 537

Total deviz:

15 222

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1**
Alimentarea cu energie electrica.VL -0,4 KV L=0,025
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63	buc			232,231 151,680
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	53,00	5,300
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	2,30	0,161
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,20	1,562
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
2	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A	buc			55,727 55,680
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,680
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	36 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	2,30	0,023
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
3	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			226,657 192,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,00	192,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	53,00	20,140
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip	buc	1,0000	14,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
		"ИГC-50"				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	2,30	0,253
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
4	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)	100 buc			5 623,325 3 008,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,00	3 008,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	24 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	56,00	44,800
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	22,70	2 315,400
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	124,00	254,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	2,30	0,225
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	2,20	0,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,250
5	08-01-06 1-1	Dispozitiv de siguranta	buc			305,540 72,320
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,00	72,320
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3cn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	24 000,00	48,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	53,00	7,420
	23456	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	177,70	177,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	2,30	0,046
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	1,20	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,048
6	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20)	m			131,562 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,700
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	52 000,00	0,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,360
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	13,00	0,390
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	122,00	0,366
	5009730	Jgheab metalic 50x20	buc	1,0000	72,00	72,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,0600	480,00	28,800
		2. Lucrari de constructie				
7	33-04-00	Suspendarea cu ajutorul	1 km			30 067,400

1	2	3	4	5	6	7
	8-3	mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm ²				2 234,880
	1	Muncitor	h-om	34,9000	64,00	2 234,880
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,080
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	24 000,00	0,000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	18 000,00	0,000
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	2,40	14,400
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	32,00	3,840
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	24,00	50,880
	234567	SIP2a sect/4x16mm ²	m	1 000,0000	27,00	27 000,000
	507-9101	Conductori izolați	t	0,0000	5 000,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	1,20	3,880
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	320,00	755,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	1,7500	2,40	4,240
8		Armături pentru suspendarea cablului SIP2A	buc			0,000
						0,000
9		Кронштейн СА 1500	buc			32,000
						0,000
	1223	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	32,00	32,000
10		Прокладывающий зажим Р2х95	buc			26,000
						0,000
	22221	Прокладывающий зажим Р2х95	buc	1,0000	26,00	26,000
11		Анкерный зажим РА 1500	buc			48,330
						0,000
	234567	Анкерный зажим РА 1500	buc	1,0000	48,33	48,330
		3. Utilaj				
12		BZUM-TF-01-63	buc			1 666,000
						0,000
	1111	BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 666,00	1 666,000
13		Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc			5 800,000
						0,000
	2345678	Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
14		Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc			266,670
						0,000
	567890	Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc	1,0000	266,67	266,670

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1
Acces pavare

Valoarea de deviz 245 832 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=0,2m	m3	104,000	432,944 23,680	45 026,176 2 462,720
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=0.09 m	m3	46,800	973,069 23,680	45 539,624 1 108,224
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,200	15 892,923 316,160	82 643,198 1 644,032
Total			lei		173 210	
Asigurari sociale			24,00 %		1 252	
Cheltuieli transport			7,00 %		9 698	
Total			100,00 +		184 160	
Cheltuieli regie			8,00 %		14 733	
Total			100,00 +		198 893	
Beneficiu			3,00 %		5 967	
Total			100,00 +		204 860	
TVA			20,00 %		40 972	

Total deviz:

245 832

Incluziv salariu

5 215

Intocmit	(SRL Edif-Constr) (funcția, semnătura)
Verificat	(Primaria com.Tigaqncă) (funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5-1

Acces pavare

Valoarea de deviz 245 832 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	55,796	64,00	3 570,944
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,688	64,00	1 644,032
		Total manopera				5 215

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,200	236,00	1 227,200
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,200	636,00	3 307,200
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	98,280	598,00	58 771,440
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,800	636,00	4 960,800
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,344	224,00	30 541,056
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	61,355	636,00	39 021,780
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,586	14,00	708,204
		Total materiale de construcții				138 538

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,456	480,00	3 578,880
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,072	566,00	13 058,752
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,092	566,00	7 976,072
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,824	566,00	3 296,384
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,342	520,00	697,840
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,551	336,00	185,136
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,621	118,00	663,278
		Total utilaje de construcții				29 457

Total:

Total	lei	173 210
Asigurari sociale	24,00 %	1 252
Cheltuieli transport	7,00 %	9 698
Total	100,00 +	184 160
Cheltuieli regie	8,00 %	14 733

Total	100,00 +	198 893
Beneficiu	3,00 %	5 967
Total	100,00 +	204 860
TVA	20,00 %	40 972

Total deviz: **245 832**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqnca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tigaqncă

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5-1**
Acces pavare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=0,2m	m3			432,944 23,680
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	64,00	23,680
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,248
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	224,00	293,664
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	566,00	86,598
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	118,00	2,714
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,040
2	DA06 B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=0.09 m	m3			973,069 23,680
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	64,00	23,680
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	636,00	833,799
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,248
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	566,00	86,593
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	118,00	2,713
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,036
3	DI134	Amenajarea mecanizată a	100m2			15 892,923

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				316,160
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	64,00	316,160
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	598,00	11 302,200
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	636,00	954,000
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	636,00	636,000
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	236,00	236,000
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,000
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,123
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	520,00	134,200
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	566,00	633,920
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	566,00	1 533,860
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	118,00	48,857
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	336,00	35,603

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Primăria com.Tigașca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 24 290 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,230	1 363,852 0,000	313,686 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,440	131,822 131,822	189,824 189,824
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,150	568,533 0,000	85,280 0,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,810	19,839 19,839	95,424 95,424
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	2 186,880 564,480	109,344 28,224
6	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,	m3	1,380	2 315,329	3 195,154

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			618,249	853,184
7	AcE14A1	KIИ-15	buc	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
8	AcE14A1	KIИ-15-9	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
9	AcE14A1	KIИ-15-9 a	buc	1,000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
10	AcE14A1	KIИ 1-15-1	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
11	AcE14A1	KIQO -1	buc	1,000	320,000 0,000	320,000 0,000
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 207,307 44,800	1 207,307 44,800
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,800	37,995 13,440	790,289 279,552
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,310	909,219 63,381	281,858 19,648
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	3,080	168,034 5,112	517,544 15,744
16	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE 80 SDR 17.6 PN6	m	20,000	125,850 6,912	2 516,992 138,240
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,000	7,500 2,560	150,000 51,200
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm	piesa	2,000	344,855 201,600	689,710 403,200

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	6,000	153,080 56,960	918,480 341,760
20	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	6,000	102,660 56,960	615,960 341,760
21	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	4,000	72,530 32,000	290,121 128,000

Total	lei	16 668
Asigurari sociale	24,00 %	703
Cheltuieli transport	7,00 %	825
Total	100,00 +	18 196
Cheltuieli regie	8,00 %	1 455
Total	100,00 +	19 651
Beneficiu	3,00 %	590
Total	100,00 +	20 241
TVA	20,00 %	4 049

Total deviz: 24 290
Incluziv salariu 2 931

Intocmit (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria com.Tigaqncă)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 24 290 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,246	64,00	15,744
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	64,00	44,800
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	64,00	128,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,309	64,00	1 555,776
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,440	64,00	92,160
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,208	64,00	13,312
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,952	64,00	252,928
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,205	64,00	333,120
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,928	64,00	59,392
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,802	64,00	435,328
		Total manopera				2 931

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,312	1,20	0,374
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,182	2 700,00	491,400
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,356	636,00	226,416
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,009	520,00	4,680
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,227	598,00	135,746
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,010	598,00	5,980
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,222	136,00	30,192
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,392	18,00	7,056
9.	2411115904520	Acetilena	m3	0,056	1 200,00	67,200
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,295	32,00	9,440
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,080	118,00	9,440
12.	25132066215001	Banda de avertizare	m	21,600	2,67	57,672
13.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,060	12,00	72,720
14.	2521216701000	Teava din otel	m	0,831	56,00	46,536
15.	25212167100011	Teava polietilena PE 80 SDR 17.6 PN6 d.75 mm	m	20,060	98,00	1 965,880
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,712	2,08	3,561
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	2,08	13,861
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,972	2,08	2,022

19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 400,00	2,400
20.	26611264331	KIIП 1-15-1	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
21.	26611264331511 1	KII-15-9	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
22.	26611264331512	KIQO -1	buc	1,000	320,00	320,000
23.	26611264331512 2	KII-15-9 a	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
24.	26611264331520	KIIИ-15	buc	1,000	780,00	780,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,722	1 849,00	1 334,978
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,114	1 290,00	147,060
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,022	24,00	0,528
28.	2722103310000	Teava instalatie	m	1,200	112,00	134,400
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,208	18,00	3,744
30.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,378	65,00	24,570
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,800	24,00	499,200
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,104	65,00	6,760
33.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	24,000	12,00	288,000
34.	2875274110100	Piese de legatura	buc	6,000	36,00	216,000
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	1 100,00	1 133,000
36.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	6,300	18,00	113,400
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,166	3,97	0,659
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,098
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,002	14,00	28,028
40.	4100126202818	Apa	m3	0,031	14,00	0,434
Total materiale de constructii						11 784

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,130	156,00	20,280
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,065	232,00	15,080
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,060	67,00	138,020
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,800	24,00	19,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,022	236,00	5,192
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,471	666,00	313,686
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,164	520,00	85,280
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,520	156,00	81,120
9.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,400	67,00	160,800
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,800	420,00	336,000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,474	480,00	707,520
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,600	118,00	70,800
Total utilaje de constructii						1 953

Total:

Total	lei	16 668
Asigurari sociale	24,00 %	703
Cheltuieli transport	7,00 %	825
Total	100,00 +	18 196
Cheltuieli regie	8,00 %	1 455
Total	100,00 +	19 651
Beneficiu	3,00 %	590
Total	100,00 +	20 241

TVA	20,00 %	4 049
-----	---------	-------

Total deviz: 24 290

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tigaqncă

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1**
Retele exterioare de alimentare cu apa
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 363,852 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	666,00	1 363,852
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			131,822 131,822
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,822
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			568,533 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	520,00	568,533
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,839 19,839
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,839

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 186,880 564,480
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	564,480
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	156,00	1 622,400
6	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 315,329 618,249
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	64,00	432,649
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	64,00	185,600
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 849,00	967,375
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	136,00	21,878
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 290,00	106,565
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	598,00	87,100
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,08	1,465
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	480,00	512,696
7	AcE14A 1	KII-15	buc			780,000 0,000
	266112643 31520	KII-15	buc	1,0000	780,00	780,000
8	AcE14A 1	KII-15-9	buc			1 200,000 0,000
	266112643 315111	KII-15-9	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
9	AcE14A 1	KII-15-9 a	buc			1 100,000 0,000
	266112643 315122	KII-15-9 a	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
10	AcE14A 1	KIIP 1-15-1	buc			1 300,000 0,000
	266112643 31	KIIP 1-15-1	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000

1	2	3	4	5	6	7
11	AcE14A 1	KIŢO -1	buc			320,000 0,000
	266112643 31512	KIŢO -1	buc	1,0000	320,00	320,000
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 207,307 44,800
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	64,00	44,800
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 100,00	1 133,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,08	13,861
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	598,00	15,548
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,098
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,995 13,440
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,160
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,640
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,640
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,325
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,97	0,032
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			909,219 63,381
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,381
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	636,00	730,374
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	48,645

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,419
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenerere manuala	m2			168,034 5,112
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0800	64,00	5,112
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 700,00	159,545
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	520,00	1,519
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	24,00	0,171
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	236,00	1,686
16	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PE 80 SDR 17.6 PN6	m			125,850 6,912
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	64,00	4,608
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	64,00	2,304
	252121671 00011	Teava polietilena PE 80 SDR 17.6 PN6 d.75 mm	m	1,0030	98,00	98,294
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,67	2,884
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	420,00	16,800
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	24,00	0,960
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,500 2,560
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	64,00	2,560
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	14,00	1,400
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	118,00	3,540
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm	piesa			344,855 201,600
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	64,00	112,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	64,00	89,600

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,4000	56,00	23,268
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	18,00	1,908
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,0270	1 200,00	33,600
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	32,00	3,184
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	65,00	12,285
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	67,00	69,010
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			153,080 56,960
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,960
	287527411 0100	Piese de legatura	buc	1,0000	36,00	36,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,120
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,000
20	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			102,660 56,960
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,960
	287527440 0100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	18,00	18,900
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,00	26,800
21	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc			72,530 32,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,000
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,3000	112,00	33,600
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,00	0,810
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	32,00	0,768
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	118,00	2,360
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,08	0,890
	142120220	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	598,00	1,495

1	2	3	4	5	6	7
	6000					
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0006	14,00	0,007
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	2 400,00	0,600

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqnca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2
Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 4 204 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,030	1 354,200 0,000	40,626 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,100	131,840 131,840	13,184 13,184
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,030	572,000 0,000	17,160 0,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,100	19,840 19,840	1,984 1,984
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	2 187,733 565,333	65,632 16,960
6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G)	m	7,000	162,710	1 138,973

1	2	3	4	5	6	7
		sau 3(M), avind diametrul de 110 mm			23,680	165,760
7	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta)	m	7,000	233,073 10,624	1 631,510 74,368

Total	lei	2 909
Asigurari sociale	24,00 %	65
Cheltuieli transport	7,00 %	176
Total	100,00 +	3 150
Cheltuieli regie	8,00 %	252
Total	100,00 +	3 402
Beneficiu	3,00 %	102
Total	100,00 +	3 504
TVA	20,00 %	700

Total deviz: **4 204**
Incluziv salariu **272**

Intocmit (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria com.Tigaqncă)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-2
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 4 204 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,752	64,00	240,128
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,502	64,00	32,128
		Total manopera				272

Materiale:

1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,026	4 200,00	109,200
2.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d.110 mm	m	7,497	117,00	877,149
3.	25212167010011 1	Teava din polietilena PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta) d.200 mm	m	7,212	198,00	1 427,976
4.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,221	78,00	95,238
		Total materiale de construcții				2 509

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,088	67,00	5,896
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,061	666,00	40,626
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,033	520,00	17,160
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,007	118,00	0,826
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312	156,00	48,672
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,210	67,00	14,070
		Total utilaje de construcții				128

Total:

Total	lei	2 909
Asigurari sociale	24,00 %	65
Cheltuieli transport	7,00 %	176
Total	100,00 +	3 150
Cheltuieli regie	8,00 %	252
Total	100,00 +	3 402

Beneficiu	3,00 %	102
Total	100,00 +	3 504
TVA	20,00 %	700

Total deviz: **4 204**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqnca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tigaqncă

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2**
Retele exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 354,200 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	666,00	1 354,200
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			131,840 131,840
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,840
3	TsD02A 1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			572,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	520,00	572,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			19,840 19,840
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,840

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 187,733 565,333
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	565,333
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	156,00	1 622,400
6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			162,710 23,680
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	64,00	23,680
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata d.110 mm	m	1,0500	117,00	125,307
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	78,00	13,605
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	118,00	0,118
7	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta)	m			233,073 10,624
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	64,00	10,624
	252121670 100111	Teava din polietilena PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta) d.200 mm	m	1,0150	198,00	203,997
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 200,00	15,600
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	67,00	2,010
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	67,00	0,842

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3
Rețele exterioare de canalizare industrială

Valoarea de deviz 18 359 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,130	1 362,738 0,000	177,156 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,730	131,858 131,858	96,256 96,256
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,090	566,222 0,000	50,960 0,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,650	19,852 19,852	52,608 52,608
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	2 187,733 565,333	65,632 16,960
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,	m3	0,740	2 774,689	2 053,270

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			887,611	656,832
7	AcE13A1	KЦД-10	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000
8	AcE13A1	KЦ-10 -9	buc	1,000	811,700 0,000	811,700 0,000
9	AcE13A1	KЦ-10 -3	buc	2,000	178,000 0,000	356,000 0,000
10	AcE13A1	KЦП-1-10-1	buc	1,000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
11	AcE13A1	KЦО-1	buc	1,000	420,000 0,000	420,000 0,000
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,020	3 700,700 345,600	74,014 6,912
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 390,647 44,800	1 390,647 44,800
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,310	909,219 63,381	281,858 19,648
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	3,080	167,690 5,112	516,486 15,744
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,880	37,995 13,440	1 705,195 603,200
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC	m	7,000	162,748 23,680	1 139,239 165,760
18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,	m	7,000	232,817 10,624	1 629,720 74,368

1	2	3	4	5	6	7
		conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta)				

Total	lei	12 642
Asigurari sociale	24,00 %	421
Cheltuieli transport	7,00 %	691
Total	100,00 +	13 754
Cheltuieli regie	8,00 %	1 100
Total	100,00 +	14 854
Beneficiu	3,00 %	446
Total	100,00 +	15 300
TVA	20,00 %	3 059

Total deviz:
Incluziv salariu

18 359
1 754

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-3
Retele exterioare de canalizare industriala

Valoarea de deviz 18 359 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,090	64,00	5,760
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,246	64,00	15,744
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	64,00	44,800
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,937	64,00	699,968
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,449	64,00	28,736
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,527	64,00	545,728
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,898	64,00	185,472
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,449	64,00	28,736
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,078	64,00	196,992
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,018	64,00	1,152
		Total manopera				1 754

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,673	1,20	0,808
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,182	2 700,00	491,400
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,356	636,00	226,416
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,009	598,00	5,382
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	598,00	86,710
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,026	4 220,00	109,720
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,097	136,00	13,192
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 600,00	0,000
9.	2521216700001	Teava din PVC neplastifiata d.110 mm	m	7,497	117,00	877,149
10.	252121670100111	Teava din polietilena PE 80 SDR 13,6 PN 10 (manta) d.200 mm	m	7,212	198,00	1 427,976
11.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,221	78,00	95,238
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,880	7,20	56,736
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	2,08	13,861
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,596	2,08	1,240
15.	26611264111	KIIO-1	buc	1,000	420,00	420,000
16.	2661126432	KIPII-1-10-1	buc	1,000	1 100,00	1 100,000

17.	26611264331010	KI11-10	buc	1,000	720,00	720,000
18.	26611264331099	KI10 -9	buc	1,000	811,70	811,700
19.	266112643390	KI10 -3	buc	2,000	178,00	356,000
20.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,306	1 849,00	565,794
21.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,005	1 280,00	6,400
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,057	1 290,00	73,530
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,022	24,00	0,528
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,449	18,00	8,082
25.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	44,880	24,00	1 077,120
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,224	65,00	14,560
27.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	1 278,00	1 316,340
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,359	3,97	1,425
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016	14,00	0,224
30.	4100126202818	Apa	m3	0,031	14,00	0,434
Total materiale de construcții						9 878

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,130	156,00	20,280
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,065	232,00	15,080
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,008	480,00	3,840
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,088	67,00	5,896
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,022	156,00	3,432
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,266	666,00	177,156
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,098	520,00	50,960
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,007	156,00	1,092
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312	156,00	48,672
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,210	56,00	11,760
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,399	480,00	671,520
Total utilaje de construcții						1 010

Total:

Total	lei	12 642
Asigurari sociale	24,00 %	421
Cheltuieli transport	7,00 %	691
Total	100,00 +	13 754
Cheltuieli regie	8,00 %	1 100
Total	100,00 +	14 854
Beneficiu	3,00 %	446
Total	100,00 +	15 300
TVA	20,00 %	3 059

Total deviz:

18 359

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1**
Alimentarea cu energie electrica.VL -0,4 KV L=0,025
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63	buc			232,231 151,680
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,680
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	53,00	5,300
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	2,30	0,161
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,20	1,562
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	156,00	34,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	2,40	0,168
2	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A	buc			55,727 55,680
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,680
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	36 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	2,30	0,023
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	2,40	0,024
3	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			226,657 192,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,00	192,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	53,00	20,140
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip	buc	1,0000	14,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
		"ИГC-50"				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	2,30	0,253
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,264
4	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)	100 buc			5 623,325 3 008,000
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,00	3 008,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	24 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	56,00	44,800
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	22,70	2 315,400
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	124,00	254,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	2,30	0,225
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	2,20	0,450
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	2,40	0,250
5	08-01-06 1-1	Dispozitiv de siguranta	buc			305,540 72,320
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,00	72,320
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	24 000,00	48,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	53,00	7,420
	23456	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	177,70	177,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	2,30	0,046
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	1,20	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	2,40	0,048
6	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20)	m			131,562 16,640
	1	Muncitor	h-om	0,2600	64,00	16,640
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	700,00	0,700
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	56 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	52 000,00	0,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	18,00	0,306
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,360
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	13,00	0,390
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	122,00	0,366
	5009730	Jgheab metalic 50x20	buc	1,0000	72,00	72,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,0600	480,00	28,800
		2. Lucrari de constructie				
7	33-04-00	Suspendarea cu ajutorul	1 km			30 067,400

1	2	3	4	5	6	7
	8-3	mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm ²				2 234,880
	1	Muncitor	h-om	34,9000	64,00	2 234,880
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,080
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	24 000,00	0,000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	18 000,00	0,000
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	2,40	14,400
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	32,00	3,840
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	24,00	50,880
	234567	SIP2a sect/4x16mm ²	m	1 000,0000	27,00	27 000,000
	507-9101	Conductori izolați	t	0,0000	5 000,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	1,20	3,880
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	320,00	755,200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	1,7500	2,40	4,240
8		Аrmături pentru suspendarea cablului SIP2A	buc			0,000
						0,000
9		Кронштейн СА 1500	buc			32,000
						0,000
	1223	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	32,00	32,000
10		Прокладывающий зажим P2x95	buc			26,000
						0,000
	22221	Прокладывающий зажим P2x95	buc	1,0000	26,00	26,000
11		Анкерный зажим РА 1500	buc			48,330
						0,000
	234567	Анкерный зажим РА 1500	buc	1,0000	48,33	48,330
		3. Utilaj				
12		BZUM-TF-01-63	buc			1 666,000
						0,000
	1111	BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 666,00	1 666,000
13		Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc			5 800,000
						0,000
	2345678	Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
14		Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc			266,670
						0,000
	567890	Limitator de tensiune LVA-440-C3	buc	1,0000	266,67	266,670

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4
Canalizarea pluviala

Valoarea de deviz 32 703 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,040	1 365,300 0,000	54,612 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,030	572,000 0,000	17,160 0,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,030	1 621,867 565,333	48,656 16,960
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,750	830,974 57,600	1 454,204 100,800
5	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m	35,000	250,682 28,800	8 773,870 1 008,000
6		Oglovoc vipuscnovo soorujenia		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,110	1 362,273 0,000	149,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	2,500	2 301,122 246,400	5 752,805 616,000
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12.5/M150	m3	0,950	2 267,674 287,933	2 154,290 273,536
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,480	910,600 63,333	437,088 30,400
11	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3	1,600	1 024,120 99,200	1 638,592 158,720
12	IzF04B =2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10,000	130,706 10,240	1 307,056 102,400
13	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,000	74,444 7,680	744,440 76,800
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,050	907,000 64,000	45,350 3,200
Total			lei		22 581	
Asigurari sociale			24,00 %		573	
Cheltuieli transport			7,00 %		1 345	
Total			100,00 +		24 499	

Cheltuieli regie	8,00 %	1 960
Total	100,00 +	26 459
Beneficiu	3,00 %	793
Total	100,00 +	27 252
TVA	20,00 %	5 451

Total deviz:
Incluziv salariu

32 703
2 387

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-4
Canalizarea pluviala

Valoarea de deviz 32 703 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,282	64,00	786,048
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,800	64,00	179,200
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,750	64,00	1 008,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,365	64,00	151,360
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,857	64,00	118,848
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,240	64,00	143,360
		Total manopera				2 387

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,609	636,00	387,324
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,925	598,00	1 151,150
3.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,664	888,00	1 477,632
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	42,600	1,00	42,600
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022	1 000,00	22,000
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	64,000	18,00	1 152,000
7.	2521216700011	Teava din PVC neplastifiata d.200 mm	m	37,485	198,00	7 422,030
8.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	6,105	56,00	341,880
9.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,800	1,80	23,040
10.	2663102100000	Beton	m3	2,601	1 849,00	4 809,249
11.	2663102100001	Beton B12,5	m3	0,983	1 790,00	1 759,570
12.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,000	28,00	616,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510	14,00	7,140
14.	4100126202818	Apa	m3	0,228	14,00	3,192
		Total materiale de construcții				19 216

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,958	156,00	149,448
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,479	232,00	111,128
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054	24,00	1,296
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,237	480,00	113,760
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,307	666,00	204,462

6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,033	520,00	17,160
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,380	16,00	6,080
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,500	16,00	24,000
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,035	56,00	1,960
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,283	112,00	31,696
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,480	32,00	15,360
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,625	480,00	300,000
		Total utilaje de constructii				978

Total:

Total	lei	22 581
Asigurari sociale	24,00 %	573
Cheltuieli transport	7,00 %	1 345
Total	100,00 +	24 499
Cheltuieli regie	8,00 %	1 960
Total	100,00 +	26 459
Beneficiu	3,00 %	793
Total	100,00 +	27 252
TVA	20,00 %	5 451

Total deviz:

32 703

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tigaqncă

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-4
Canalizarea pluviala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 365,300 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	666,00	1 365,300
2	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			572,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	520,00	572,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 621,867 565,333
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	565,333
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	112,00	1 056,533
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			830,974 57,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,00	57,600
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	598,00	657,800

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	48,654
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
5	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m			250,682 28,800
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	64,00	28,800
	252121670 0011	Teava din PVC neplastifiata d.200 mm	m	1,0500	198,00	212,058
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	56,00	9,768
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	56,00	0,056
6		Ogolovoc vipuscnovo soorujenia				0,000 0,000
7	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 362,273 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	666,00	1 362,273
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			2 301,122 246,400
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 849,00	1 923,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,422
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			2 267,674

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12.5/M150				287,933
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,00	246,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,00	41,566
	266310210001	Beton B12,5	m3	1,0250	1 790,00	1 852,179
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,415
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	119,747
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			910,600 63,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,333
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	636,00	731,400
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	48,817
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,650
11	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3			1 024,120 99,200
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	64,00	89,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,600
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	888,00	923,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,400
12	IzF04B=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			130,706 10,240
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,00	10,240

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	54,000
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	28,00	61,600
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,080
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,000
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,00	0,082
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,704
13	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			74,444 7,680
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,00	7,680
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,200
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,80	1,224
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,200
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,00	0,048
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,832
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			907,000 64,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	64,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	636,00	725,040
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	51,040
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520

Intocmit	(SRL Edif-Constr) (funcția, semnătura)
Verificat	(Primaria com.Tigaonica) (funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Sistematizarea pe vericala

Valoarea de deviz 42 433 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,410	800,652 0,000	1 128,920 0,000
2	TsC22C1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,030	693,333 0,000	20,800 0,000
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,410	800,714 0,000	1 929,720 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,790	1 498,412 0,000	5 678,982 0,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	606,400	36,480 0,000	22 121,280 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,790	233,838 23,321	886,247 88,387
Total			lei		31 766	

Asigurari sociale	24,00 %	21
Cheltuieli transport	7,00 %	1
Total	100,00 +	31 788
Cheltuieli regie	8,00 %	2 543
Total	100,00 +	34 331
Beneficiu	3,00 %	1 030
Total	100,00 +	35 361
TVA	20,00 %	7 072

Total deviz:
Incluziv salariu

42 433
88

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqnca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1
Sistematizarea pe vericala

Valoarea de deviz 42 433 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,364	64,80	88,387
		Total manopera				88

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,015	636,00	9,540
		Total materiale de construcții				10

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,527	666,00	5 678,982
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,438	520,00	3 867,760
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,086	480,00	22 121,280
		Total utilaje de construcții				31 668

Total:

Total	lei	31 766
Asigurari sociale	24,00 %	21
Cheltuieli transport	7,00 %	1
Total	100,00 +	31 788
Cheltuieli regie	8,00 %	2 543
Total	100,00 +	34 331
Beneficiu	3,00 %	1 030
Total	100,00 +	35 361
TVA	20,00 %	7 072

Total deviz:

42 433

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigănești)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1**
Sistematizarea pe vericala
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			800,652 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	520,00	800,652
2	TsC22C 1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			693,333 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	520,00	693,333
3	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			800,714 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	520,00	800,714
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 498,412 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	666,00	1 498,412
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t			36,480

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km				0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	480,00	36,480
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			233,838 23,321
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,80	23,321
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	636,00	2,517
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tigaqncă)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 209 303 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Trotuar din placi de beton				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10cm	m3	15,500	941,215 31,439	14 588,831 487,303
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	155,000	265,869 50,311	41 209,663 7 798,173
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, B15 Br100.30.15	m	255,000	162,922 22,975	41 545,161 5 858,523
Total Trotuar din placi de beton						97 343,655
Incluziv salariu						14 143,999
		1.2. Florarie				
4	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	24,000	418,300 161,920	10 039,200 3 886,080
5	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	1,500	603,080	904,620

1	2	3	4	5	6	7
					68,480	102,720
Total Florarie						10 943,820
Incluziv salariu						3 988,800
		1.3. Gazon de iarba				
6	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	400,000	7,040 7,040	2 816,000 2 816,000
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,000	1 052,960 308,480	4 211,840 1 233,920
8	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	4,000	603,080 68,480	2 412,320 273,920
Total Gazon de iarba						9 440,160
Incluziv salariu						4 323,840
		1.4. Consolidarea taluzurilor				
9	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,100	520,800 332,800	52,080 33,280
10	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,100	603,080 68,480	60,308 6,848
Total Consolidarea taluzurilor						112,388
Incluziv salariu						40,128
		1.5. Forme mici de arhitectura				
11	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Mobilier Novator	buc	4,000	2 703,220 460,800	10 812,880 1 843,200
12	TsH91B	Instalarea urne Art Met	buc	2,000	473,780 377,600	947,560 755,200
Total Forme mici de arhitectura						11 760,440
Incluziv salariu						2 598,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			129 600,463
		Asigurari sociale	24,00 %			6 022,840
		Cheltuieli transport	7,00 %			6 981,052
		Total	100,00 +			142 604,355
		Cheltueili regie	8,00 %			11 408,348
		Total	100,00 +			154 012,703
		Beneficiu	3,00 %			4 620,381
		Total Lucrari de constructie				158 633,084
		Incluziv salariu				25 095,167
		2. Utilaj				
13		Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat	buc	2,000	7 800,000 0,000	15 600,000 0,000
		Total	lei			15 600,000
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			187,200
		Total Utilaj				15 787,200
		Incluziv salariu				0,000
		Total	lei			174 419
		TVA	20,00 %			34 884

Total deviz:
Incluziv salariu

209 303
25 095

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-3
Rigola pentru ape pluviale N1

Valoarea de deviz 198 237 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,910	64,00	1 914,240
2.	7123010010200	Betonist	h-om	22,661	64,00	1 450,304
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,700	64,00	1 772,800
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	79,223	64,00	5 070,272
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	76,300	64,00	4 883,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,875	64,00	1 080,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,506	64,00	1 248,384
		Total manopera				17 417

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,495	636,00	1 586,820
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,807	598,00	1 678,586
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,038	5 600,00	212,800
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,264	5 600,00	1 478,400
5.	2010237318750	Distantieri	buc	80,808	0,10	8,080
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,545	136,00	1 026,120
7.	2320187315789	Decofrol	kg	9,054	12,00	108,648
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	726,387	2,00	1 452,774
9.	266310210001	Beton B15	m3	0,707	1 849,00	1 307,243
10.	26631021002	Beton clasa...B12.5	m3	6,013	1 790,00	10 763,270
11.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,239	1 256,00	300,184
12.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,239	1 300,00	310,700
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	55,924	16,00	894,784
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	496,264	16,00	7 940,224
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,773	18,00	67,914
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,388	18,00	96,984
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,036	56,00	338,016
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,635	3,20	72,432
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,635	1,80	40,743
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,377	1,20	0,452
21.	2875274201	Capac cu rama /люк чуг. с реш 500x300	buc	112,270	780,00	87 570,600
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,264	36,00	81,504

23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,230	14,00	17,220
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,442	14,00	20,188
25.	4100126202818	Apa	m3	0,217	14,00	3,038
		Total materiale de construcții				117 377

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,911	156,00	142,116
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,456	232,00	105,792
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,040	24,00	0,960
4.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,553	420,00	232,260
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	3,876	16,00	62,016
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,615	480,00	775,200
		Total utilaje de construcții				1 318

Total:

Total	lei	136 112
Asigurări sociale	24,00 %	4 180
Cheltuieli transport	7,00 %	8 216
Total	100,00 +	148 508
Cheltuieli regie	8,00 %	11 880
Total	100,00 +	160 388
Beneficiu	3,00 %	4 810
Total	100,00 +	165 198
TVA	20,00 %	33 039

Total deviz:

198 237

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2**
Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Trotuar din placi de beton				
1	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10cm	m3			941,215 31,439
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,248
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	598,00	783,959
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	520,00	79,577
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	480,00	11,025
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	666,00	31,968
2	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			265,869 50,311
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,00	1,011
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,08	3,328
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,08	27,456
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	156,00	158,340

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	598,00	2,990
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	598,00	22,724
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	36,00	0,720
3	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, B15 Br100.30.15	m			162,922 22,975
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,00	7,680
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	26631021 001	Beton clasa. B15	m3	0,0480	1 200,00	57,600
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,122
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	598,00	1,794
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Br100.30.15	m	1,0050	78,00	78,390
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,00	0,042
		1.2. Florarie				
4	TsH30 A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			418,300 161,920
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,00	28,800
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	64,00	133,120
	11110001 00003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	2,40	249,600
	20101029 06996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	3,00	5,940
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	14,00	0,840
5	TsH96 A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			603,080 68,480
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	64,00	68,480
	12121212 12121	apa	m3	1,5000	14,00	21,000
	31103200 03013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	480,00	513,600
		1.3. Gazon de iarba				
6	TsH05 A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7,040 7,040
	71290200	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	64,00	7,040

1	2	3	4	5	6	7
	12880					
7	TsH09 A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 052,960 308,480
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,00	308,480
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	188,00	744,480
8	TsH96 A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			603,080 68,480
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	64,00	68,480
	12121212 12121	apa	m3	1,5000	14,00	21,000
	31103200 03013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	480,00	513,600
		1.4. Consolidarea taluzurilor				
9	TsH09 C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			520,800 332,800
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,00	332,800
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	188,00	188,000
10	TsH96 A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			603,080 68,480
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	64,00	68,480
	12121212 12121	apa	m3	1,5000	14,00	21,000
	31103200 03013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	480,00	513,600
		1.5. Forme mici de arhitectura				
11	TsH91 A	Instalarea banci pe 2 picioare Mobilier Novator	buc			2 703,220 460,800
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,00	121,600
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,00	28,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,400
	25132066 21460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
	26631021 00000	Beton	m3	0,0360	1 120,00	40,320
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	14,00	2,100
12	TsH91 B	Instalarea urne Art Met	buc			473,780 377,600
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,00	38,400
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,00	28,800
	71230110 00200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,400
	20301129 31102	Urne Pret utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000	Beton	m3	0,0840	1 120,00	94,080
	12121212 12121	apa	m3	0,1500	14,00	2,100
		2. Utilaj				
13		Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat	buc			7 800,000 0,000
	1234567	Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat	buc	1,0000	7 800,00	7 800,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3
Rigola pentru ape pluviale N1

Valoarea de deviz 198 237 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	860,222 0,000	232,260 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,820	131,824 131,824	108,096 108,096
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,300	19,840 19,840	244,032 244,032
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,300	49,400 48,000	607,620 590,400
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,170	910,248 63,351	1 975,238 137,472
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	5,780	2 239,579 246,400	12 944,768 1 424,192

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton)				
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)	m3	0,680	2 335,037 281,600	1 587,825 191,488
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	54,560	20,884 4,289	1 139,414 233,984
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	484,160	19,987 3,392	9 676,882 1 642,240
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,450	122,222 76,801	9 221,653 5 794,624
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	39,880	69,742 54,400	2 781,316 2 169,472
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк чуг. с рещ 500x300)	buc	109,000	877,029 44,800	95 596,164 4 883,200

Total	lei	136 112
Asigurari sociale	24,00 %	4 180
Cheltuieli transport	7,00 %	8 216
Total	100,00 +	148 508
Cheltuieli regie	8,00 %	11 880
Total	100,00 +	160 388

Beneficiu	3,00 %	4 810
Total	100,00 +	165 198
TVA	20,00 %	33 039

Total deviz:
Incluziv salariu

198 237
17 417

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-3
Rigola pentru ape pluviale N1

Valoarea de deviz 198 237 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,910	64,00	1 914,240
2.	7123010010200	Betonist	h-om	22,661	64,00	1 450,304
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,700	64,00	1 772,800
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	79,223	64,00	5 070,272
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	76,300	64,00	4 883,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,875	64,00	1 080,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,506	64,00	1 248,384
		Total manopera				17 417

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,495	636,00	1 586,820
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,807	598,00	1 678,586
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,038	5 600,00	212,800
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,264	5 600,00	1 478,400
5.	2010237318750	Distantieri	buc	80,808	0,10	8,080
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,545	136,00	1 026,120
7.	2320187315789	Decofrol	kg	9,054	12,00	108,648
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	726,387	2,00	1 452,774
9.	266310210001	Beton B15	m3	0,707	1 849,00	1 307,243
10.	26631021002	Beton clasa...B12.5	m3	6,013	1 790,00	10 763,270
11.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,239	1 256,00	300,184
12.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,239	1 300,00	310,700
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	55,924	16,00	894,784
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	496,264	16,00	7 940,224
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,773	18,00	67,914
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,388	18,00	96,984
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,036	56,00	338,016
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,635	3,20	72,432
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,635	1,80	40,743
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,377	1,20	0,452
21.	2875274201	Capac cu rama /люк чуг. с реш 500x300	buc	112,270	780,00	87 570,600
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,264	36,00	81,504

23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,230	14,00	17,220
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,442	14,00	20,188
25.	4100126202818	Apa	m3	0,217	14,00	3,038
		Total materiale de construcții				117 377

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,911	156,00	142,116
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,456	232,00	105,792
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,040	24,00	0,960
4.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,553	420,00	232,260
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	3,876	16,00	62,016
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,615	480,00	775,200
		Total utilaje de construcții				1 318

Total:

Total	lei	136 112
Asigurări sociale	24,00 %	4 180
Cheltuieli transport	7,00 %	8 216
Total	100,00 +	148 508
Cheltuieli regie	8,00 %	11 880
Total	100,00 +	160 388
Beneficiu	3,00 %	4 810
Total	100,00 +	165 198
TVA	20,00 %	33 039

Total deviz:

198 237

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria com.Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com,Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-3**
Rigola pentru ape pluviale N1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			860,222 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	860,222
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			131,824 131,824
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,824
3	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,840 19,840
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,840
4	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,400 48,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
5	TsC54 B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			910,248 63,351
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,351
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	1,1500	636,00	731,253
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	48,752
	25922700 04021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,491
6	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton)	m3			2 239,579 246,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 002	Beton clasa...B12.5	m3	1,0250	1 790,00	1 862,157
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	14,00	1,422
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
7	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)	m3			2 335,037 281,600
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	64,00	256,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 0001	Beton B15	m3	1,0250	1 849,00	1 922,416
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
8	CC01 E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă	kg			20,884 4,289

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,00	4,096
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,00	0,192
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,987 3,392
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,00	3,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,00	0,192
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
10	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,222 76,801
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,006
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,80	0,540
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,20	0,960
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	56,00	4,480
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	136,00	13,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,594
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,820
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
11	CF07 A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si	m2			69,742 54,400

1	2	3	4	5	6	7
		netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7500	64,00	48,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,400
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	7,791
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 256,00	7,527
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
12	AcE07 A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк чуг. с реш 500x300)	buc			877,029 44,800
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	64,00	44,800
	28752742 01	Capac cu rama /люк чуг. с реш 500x300	buc	1,0000	780,00	803,400
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,00	13,328
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	598,00	15,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,101

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(Primaria com.Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4
Rigola pentru ape pluviale N2

Valoarea de deviz 123 446 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,310	860,323 0,000	266,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,960	131,867 131,867	126,592 126,592
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,180	19,841 19,841	221,824 221,824
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,180	49,400 48,000	552,292 536,640
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000	910,400 63,360	2 731,200 190,080
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	8,100	2 239,684 246,400	18 141,438 1 995,840

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton)				
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)	m3	2,140	2 335,925 281,600	4 998,880 602,624
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,400	20,883 4,288	1 052,516 216,128
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	448,560	19,987 3,392	8 965,396 1 521,536
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	74,320	122,185 76,800	9 080,814 5 707,776
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	28,270	69,795 54,401	1 973,112 1 537,920
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, пескаросабил тип I (чугунная решетка тип Рн)	buc	30,000	1 207,171 44,800	36 215,118 1 344,000

Total	lei	84 329
Asigurari sociale	24,00 %	3 361
Cheltuieli transport	7,00 %	4 787
Total	100,00 +	92 477
Cheltuieli regie	8,00 %	7 398
Total	100,00 +	99 875

Beneficiu	3,00 %	2 997
Total	100,00 +	102 872
TVA	20,00 %	20 574

Total deviz:
Incluziv salariu

123 446
14 003

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-4
Rigola pentru ape pluviale N2

Valoarea de deviz 123 446 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,203	64,00	1 356,992
2.	7123010010200	Betonist	h-om	36,505	64,00	2 336,320
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,654	64,00	1 641,856
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,036	64,00	4 994,304
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	21,000	64,00	1 344,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,799	64,00	1 075,136
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,568	64,00	1 252,352
		Total manopera				14 003

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,450	636,00	2 194,200
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,773	598,00	462,254
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	5 600,00	207,200
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,260	5 600,00	1 456,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	74,844	0,10	7,484
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,432	136,00	1 010,752
7.	2320187315789	Decofrol	kg	8,918	12,00	107,016
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	199,923	2,08	415,840
9.	2663102100000	Beton 12,5	m3	8,427	1 790,00	15 084,330
10.	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	2,226	1 849,00	4 115,874
11.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,170	1 256,00	213,520
12.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,170	1 300,00	221,000
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	51,660	16,00	826,560
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	459,774	16,00	7 356,384
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,716	18,00	66,888
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,990	18,00	89,820
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,946	56,00	332,976
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,296	3,20	71,347
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,296	1,80	40,133
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,372	1,20	0,446
21.	287527420001	Сарас су гама /чугунная решетка тип Рн)	buc	30,900	1 100,00	33 990,000
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,230	36,00	80,280

23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,118	14,00	15,652
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,255	14,00	17,570
25.	4100126202818	Apa	m3	0,300	14,00	4,200
		Total materiale de construcții				68 388

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	156,00	196,560
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	232,00	146,160
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,028	24,00	0,672
4.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,635	420,00	266,700
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	6,144	16,00	98,304
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,560	480,00	1 228,800
		Total utilaje de construcții				1 938

Total:

Total	lei	84 329
Asigurări sociale	24,00 %	3 361
Cheltuieli transport	7,00 %	4 787
Total	100,00 +	92 477
Cheltuieli regie	8,00 %	7 398
Total	100,00 +	99 875
Beneficiu	3,00 %	2 997
Total	100,00 +	102 872
TVA	20,00 %	20 574

Total deviz:

123 446

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-4**
Rigola pentru ape pluviale N2
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			860,323 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	860,323
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			131,867 131,867
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,867
3	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,841 19,841
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,841
4	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,400 48,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
5	TsC54 B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			910,400 63,360
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,360
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	1,1500	636,00	731,400
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,400
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	232,00	48,720
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,00	65,520
6	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigolă din beton)	m3			2 239,684 246,400
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,00	220,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 00000	Beton 12,5	m3	1,0250	1 790,00	1 862,263
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	14,00	1,421
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
7	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)	m3			2 335,925 281,600
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	64,00	256,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,600
	26631021 00001	Beton clasa...B15	m3	1,0250	1 849,00	1 923,306
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	14,00	1,420
	29522700 03100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
8	CC01 E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă	kg			20,883 4,288

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,00	4,097
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,00	0,192
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,987 3,392
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,00	3,200
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,00	0,192
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
10	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,185 76,800
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,600
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,00	67,200
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,006
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,80	0,540
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,20	0,960
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	56,00	4,480
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	136,00	13,600
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,591
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,788
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
11	CF07 A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si	m2			69,795 54,401

1	2	3	4	5	6	7
		netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7500	64,00	48,001
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,400
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	7,817
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 256,00	7,553
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
12	AcE07 A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (чугунная решетка тип Рн)	buc			1 207,171 44,800
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	64,00	44,800
	28752742 0001	Сарас cu rama /чугунная решетка тип Рн)	buc	1,0000	1 100,00	1 133,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,08	13,861
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	598,00	15,408
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,101

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Edif-Constr)

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Utilaj ATM

Valoarea de deviz 39 589 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,000	32 600,000 0,000	32 600,000 0,000
Total			lei		32 600	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		391	
Total			100,00 +		32 991	
Tva			20,00 %		6 598	

Total deviz:
Incluziv salariu

39 589
0

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 28
Utilaj ATM

Valoarea de deviz 39 589 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	3456789	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,000	32 600,00	32 600,000
		Total materiale de construcții				32 600
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	32 600
Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %	391
Total	100,00 +	32 991
Tva	20,00 %	6 598

Total deviz:

39 589

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28

Utilaj ATM

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc			32 600,000 0,000
	3456789	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	32 600,00	32 600,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29
Casa de cultura . Utilaj (EIE)

Valoarea de deviz 38 996 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Переносной электрогенератор HONDA U=220В, I=2,4kVt	buc	1,000	13 800,000 0,000	13 800,000 0,000
2		Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC	buc	1,000	18 312,000 0,000	18 312,000 0,000
Total			lei		32 112	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		385	
Total			100,00 +		32 497	
TVA			20,00 %		6 499	

Total deviz:
Incluziv salariu

38 996
0

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 29
Casa de cultura . Utilaj (EIE)

Valoarea de deviz 38 996 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	123456789	Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC	buc	1,000	18 312,00	18 312,000
2.	222	Переносной электрогенератор HONDA U=220В, I=2,4kVt	buc	1,000	13 800,00	13 800,000
		Total materiale de construcții				32 112
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	32 112
Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %	385
Total	100,00 +	32 497
TVA	20,00 %	6 499

Total deviz:

38 996

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 29
Casa de cultura . Utilaj (EIE)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Переносной электрогенератор HONDA U=220B, I=2,4kVt	buc			13 800,000 0,000
	222	Переносной электрогенератор HONDA U=220B, I=2,4kVt	buc	1,0000	13 800,00	13 800,000
2		Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220B, P=2kVt, UPS-APC	buc			18 312,000 0,000
	123456789	Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220B, P=2kVt, UPS-APC	buc	1,0000	18 312,00	18 312,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30
Casa de cultura. Utilaj

Valoarea de deviz 32 546 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Motopompa MP 1600	buc	1,000	26 800,000 0,000	26 800,000 0,000
Total			lei		26 800	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		322	
Total			100,00 +		27 122	
TVa			20,00 %		5 424	
Total deviz:					32 546	
Incluziv salariu					0	

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com. Tiganca)
(funcția, semnătura)

**Reconstrucția capitală a Casei de
cultură din s. Ghioltosu
com. Tiganca, rl Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 30
Casa de cultură. Utilaj

Valoarea de deviz 32 546 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	234567	Motopompa MP 1600	buc	1,000	26 800,00	26 800,000
		Total materiale de construcții				26 800
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	26 800
Cheltuieli achiziționare-transportare	1,20 %	322
Total	100,00 +	27 122
TVa	20,00 %	5 424

Total deviz:

32 546

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com. Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 30
Casa de cultura. Utilaj
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Motopompa MP 1600	buc			26 800,000 0,000
	234567	Motopompa MP 1600	buc	1,0000	26 800,00	26 800,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Tiganca)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 31
Casa de cultura . Utilaj Tehnologic

Valoarea de deviz 320 921 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Кресла для клуба	buc	100,000	2 625,000 0,000	262 500,000 0,000
	12345678	Кресла для клуба	buc	100,000		
		Total	lei			262 500,000
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %			3 150,000
		Total Utilaj				265 650,000
		Incluziv salariu				0,000
		2. Lucrari de montarae				
2		Aranjarea utilajului nemontabil 0,5% din suma 262500x0,005=1312,,64	set	1,000	1 312,640 1 312,640	1 312,640 1 312,640
	1	Muncitor	h-om.	20,510		
		Total	lei			1 312,640
		ASigurari sociale	24,00 %			315,034
		Cheltuieli regie	8,00 %			105,011
		Total	100,00 +			1 732,685
		Beneficiu	3,00 %			51,980
		Total Lucrari de montarae				1 784,665
		Incluziv salariu				1 312,640

Total	lei	267 434
TVA	20,00 %	53 487

Total deviz:
Incluziv salariu

320 921
1 313

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com . Tiganca)

(funcția, semnătura)

Reconstructia capitala a Casei de
cultura din s. Ghioltosu
com.Tiganca, rl Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 31
Casa de cultura . Utilaj Tehnologic

Valoarea de deviz 320 921 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 31:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om.	20,510	64,00	1 312,640
		Total manopera				1 313

Materiale:

1.	12345678	Кресла для клуба	buc	100,000	2 625,00	262 500,000
		Total materiale de construcții				262 500
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	267 434
TVA	20,00 %	53 487

Total deviz:

320 921

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com . Tiganca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria com.Tiganca

**Reconstructia capitala a Casei de cultura din s.
Ghioltosu com.Tiganca, rl Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 31**
Casa de cultura . Utilaj Tehnologic
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Кресла для клуба	buc			2 625,000 0,000
	12345678	Кресла для клуба	buc	1,0000	2 625,00	2 625,000
		2. Lucrari de montarae				
2		Aranjarea utilajului nemontabil 0,5% din suma $262500 \times 0,005 = 1312,64$	set			1 312,640 1 312,640
	1	Muncitor	h-om.		64,00	1 312,640

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Primaria com . Tiganca)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)