

**Izolarea fatadelor L.T. "M.Tuzlov" r-nul Comrat, s.  
Chirsovo, str.Cotovschi nr.158. n. c. 9619204.188**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 4 253 694,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	300,0000	25,99 25,54	7 797,60 7 662,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	242,3200	13,44 13,24	3 257,74 3 209,28
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка	m2	357,1200	29,43 28,38	10 510,04 10 135,06
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) окна	m2	63,0000	39,73 39,73	2 503,12 2 503,12
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	16,3000	39,73 39,73	647,64 647,64

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери				
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	96,6200	124,87 124,87	12 065,13 12 065,13
7	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	96,6200	42,57 42,57	4 113,11 4 113,11
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	96,6200	118,30 0,00	11 430,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			52 324,50
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>52 324,50 40 335,94</b>
		<b>1.2. Reparatia copertinei (Linocrom in 2 straturi) -40 m2</b>				
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,05	m2	40,0000	308,40 64,33	12 336,12 2 573,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 336,12
		<b>Total Reparatia copertinei (Linocrom in 2 strat-uri) -40 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>12 336,12 2 573,12</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M-14Ar-K5) F- 11500x1970(h) - 14 buc	m2	41,3700	2 586,18 52,98	106 990,11 2 191,62
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-2 2700x1970(h) - 2 buc	m2	10,6400	2 586,18 52,98	27 516,92 563,67
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,9000	2 639,86 69,06	5 015,73 131,21

1	2	3	4	5	6	7
		/ Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt$ , conductabilitate $K-1.6Vt/m^2k$ ) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-3 1300x1460(h) - 1 buc				
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt$ , conductabilitate $K-1.6Vt/m^2k$ ) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-4 1540x2400(h) - 2 buc	m2	7,4000	2 586,18 52,98	19 137,70 392,02
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt$ , conductabilitate $K-1.6Vt/m^2k$ ) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-5 1100x1860(h) - 1 buc	m2	2,0500	2 639,86 69,06	5 411,71 141,57
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,1000	3 141,03 76,63	9 737,18 237,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R- 0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-1 900x1720(h) - 2 buc				
16	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R- 0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-2 1000x1670(h) - 1 buc	m2	1,6700	3 141,03 76,63	5 245,52 127,97
17	СК12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	5,5800	4 499,70 439,89	25 108,31 2 454,58

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
18	СК12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,5300	4 499,70 439,89	15 883,95 1 552,81
19	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un sanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil	m2	2,5000	3 141,03 76,63	7 852,57 191,57

1	2	3	4	5	6	7
		PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m <sup>2</sup> C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m <sup>2</sup> k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-5 1000x2500(h) - 1 buc				
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=350mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	31,8800	293,34 34,06	9 351,56 1 085,71
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	143,4000	90,39 79,46	12 962,02 11 395,14
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m <sup>2</sup>	43,0200	36,92 18,92	1 588,36 813,94
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m <sup>2</sup>	43,0200	650,04 140,58	27 964,87 6 047,56
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m <sup>2</sup>	43,0200	60,49 52,03	2 602,46 2 238,33

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	43,0200	6,59 2,84	283,42 122,09
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,0200	74,82 52,03	3 218,76 2 238,33
		<i>Total</i>	lei			285 871,15
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>285 871,15 31 925,66</b>
		<b>1.4. Termoizolarea fasadei</b>				
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	3 193,3000	78,93 70,95	252 047,10 226 564,64
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85	kg	294,4000	23,03 4,26	6 781,20 1 253,26
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	160,0000	204,84 160,82	32 773,60 25 731,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	160,0000 (Kr=2,0000)	42,64 24,60	6 821,76 3 935,36
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1366.4 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1 895,0000	552,89 218,53	1 047 724,36 414 106,77
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) л=0,036, 180 kg/m3, b=40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	320,0000	509,54 276,52	163 053,10 88 485,06
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой	m2	2 215,0000	29,53 11,35	65 413,38 25 144,68

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)				
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	2 215,0000	196,05 115,41	434 255,18 255 637,58
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	145,0000	12,77 3,78	1 851,37 548,68
36	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) (Hidroizolare cu Vipoli sau analogic) Material marunt=1,05	m2	145,0000	111,71 69,06	16 197,66 10 013,41
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен	m2	160,0000	557,92 162,52	89 267,65 26 003,65

1	2	3	4	5	6	7
		ровная: полистироловыми плитами) cu placi de polistiren XPS 150 mm, л-0.035 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 3VR 150x150 / 0.7 kg/m2) GOST 23279-85	kg	112,0000	23,03 4,26	2 579,81 476,79
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	160,0000	204,84 160,82	32 773,60 25 731,20
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	160,0000 (Kr=2,0000)	42,64 24,60	6 821,76 3 935,36
41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	160,0000	583,48 274,34	93 356,92 43 894,40
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон) b=350mm	m	245,0000	362,04 37,84	88 699,80 9 270,80
43	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов,	m	60,0000	13,44 13,24	806,64 794,64

1	2	3	4	5	6	7
		водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)				
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,02	m	60,0000	305,65 33,11	18 338,88 1 986,60
		<i>Total</i>	lei			2 359 563,77
		<b>Total Termoizolarea fasadei Inclusiv salariu</b>				<b>2 359 563,77 1 163 514,08</b>
		<b>1.5. Pereu, rampa si scari</b>				
45	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) Tifond	m2	428,4000	28,90 1,89	12 381,61 810,53
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) fr.25-45	m3	35,7000	787,55 93,65	28 115,68 3 343,45
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85	kg	482,0000	23,03 4,26	11 102,39 2 051,88

1	2	3	4	5	6	7
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) beton clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	53,5500	2 752,17 435,16	147 378,86 23 302,82
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	66,0000	387,77 111,63	25 592,66 7 367,45
50	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox	m	8,5000	1 391,14 85,14	11 824,69 723,69
		<i>Total</i>	lei			236 395,89
		<b>Total Pereu, rampa si scari Inclusiv salariu</b>				<b>236 395,89 37 599,82</b>
		<i>Total</i>	lei			2 946 491,43
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 946 491,43 1 275 948,62</b>
		<i>Total</i>	lei			2 946 491,43

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			306 227,67
		Total				3 252 719,10
		Cheltuieli pentru depozitare	0,5 %			8 147,66
		Cheltuieli de transport	3 %			48 885,94
		Total				3 309 752,70
		Cheltuieli de regie	5 %			165 487,63
		Total				3 475 240,33
		Beneficiu de deviz	2 %			69 504,80
		Total				3 544 745,13
		TVA	20 %			708 949,03
		<b>Total deviz:</b>				<b>4 253 694,16</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 275 948,62</b>

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Chirsovo

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Izolarea fatadelor L.T. "M.Tuzlov" r-nul Comrat, s.  
Chirsovo, str.Cotovski nr.158. n. c. 9619204.188**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 4 253 694,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	556,6040	94,60	52 654,74
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,3590	94,60	1 831,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 775,4340	94,60	262 556,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	211,5225	94,60	20 010,03
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,5360	94,60	3 361,71
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 394,9750	94,60	226 564,64
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4597	94,60	232,68
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	38,2132	94,60	3 614,98
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,8800	94,60	7 367,45
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,5680	94,60	5 067,53
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 687,8380	94,60	443 469,47
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,9516	94,60	2 360,42
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	265,8000	94,60	25 144,68
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7309	94,60	163,74
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,2088	94,60	4 560,55
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0714	94,60	3 223,16
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6500	94,60	723,69
18.	7422010060100	Timplar	h-om	103,9794	94,60	9 836,46
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	206,3604	94,60	19 521,69
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	388,0360	94,60	36 708,21
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 025,7230	94,60	97 033,41
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	527,9277	94,60	49 941,96
		<b>Total manopera</b>				<b>1 275 948,62</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752.1	Piatra sparta fr.25-45	m3	41,0550	550,00	22 580,25
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0364	400,00	14,56
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,8332	400,00	4 333,28
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1510	5,00	10,76
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3193	4 800,00	1 532,64
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,9580	4 800,00	4 598,40
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 333,2000	0,05	66,66
8.	2010237318750	Distantieri	buc	266,5200	0,85	226,54

9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,3832	4 800,00	1 839,36
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	63,3600	2 510,00	159 033,60
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,2700	3 000,00	21 810,00
12.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	116,5500	15,00	1 748,25
13.	2413217300010	Cleme	buc	30,6000	0,30	9,18
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	43,5000	29,91	1 301,09
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,2942	120,00	1 835,30
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4530	20,00	129,06
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,2080	37,00	636,70
18.	24302261000001	Fuga	kg	100,1516	32,00	3 204,86
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,8325	42,00	286,97
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	919,2250	42,00	38 607,45
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	12,9060	35,00	451,71
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,4530	32,00	206,50
23.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 595,0000	5,00	47 975,00
24.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 832,150 0	6,00	70 992,90
25.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	711,0400	8,00	5 688,32
26.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	32,5176	250,00	8 129,40
27.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, placi de polistiren XPS 150 mm	m2	172,9120	300,00	51 873,60
28.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3, b=40mm	m2	345,8240	133,33	46 108,71
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 740,8910	12,00	32 890,69
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 563,3256	3,00	10 689,98
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2008	2 500,00	502,00
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5812	4,00	10,32
33.	26531021008311	Tink	kg	5 094,5000	35,00	178 307,50
34.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,3818	8,00	363,05
35.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	628,5222	34,00	21 369,75
36.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	68,6598	220,00	15 105,16
37.	2663102100001.15	Beton clasa B15	m3	55,4376	2 200,00	121 962,72
38.	2664102100000	Mortar	m3	3,8400	1 500,00	5 760,00
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	313,3020	6,50	2 036,46
40.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	164,8320	250,00	41 208,00
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,0650	15,00	390,98
42.	2682132600470.01	Membrane bituminoase Linocrom I start	m2	48,3000	95,00	4 588,50
43.	2682132600470.02	Membrane bituminoase Linocrom II start	m2	48,3000	95,00	4 588,50
44.	2682132600470.03	Membrane bituminoase Bipoli	m2	365,4000	10,00	3 654,00
45.	2682132601626	Carton bitumat / Tifond	m2	462,6720	25,00	11 566,80
46.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	2 047,9265	230,00	471 023,10
47.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,2600	110,00	7 068,60
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,4420	18,00	79,96
49.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 366,5603	6,00	8 199,36
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8840	18,00	159,91
51.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350	m	245,0000	320,00	78 400,00

52.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) / Balustrada din inox	m	8,5000	1 300,00	11 050,00
53.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,1100	4 000,00	36 440,00
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	897,2840	18,00	16 151,11
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,5799	28,00	268,24
56.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,7399	65,00	113,09
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 333,1804	1,00	1 333,18
58.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,3000	65,00	994,50
59.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	18 866,8000	2,00	37 733,60
60.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,3000	120,00	1 836,00
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,6000	100,00	3 060,00
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,3000	100,00	1 530,00
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,3000	120,00	1 836,00
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4597	5,00	12,30
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,4073	5,00	167,04
66.	4100126202818	Apa	m3	31,2673	5,00	156,35
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	112,9010	15,00	1 693,52
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 629 531,32</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2140520006700	Automacara	h-ut	0,1116	250,00	27,90
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0706	250,00	17,65
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,9940	120,00	1 799,28
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	14 369,8500	1,20	17 243,82
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,4970	50,00	374,85
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	57,3000	20,00	1 146,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	59,5901	20,00	1 191,80
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,5657	20,00	411,31
9.	2922140007000	Macara	h-ut	13,9205	120,00	1 670,45
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	156,5300	20,00	3 130,60
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,7584	20,00	675,18
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,3950	15,00	740,93
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,1580	5,00	20,79
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21,4200	20,00	428,40
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,6800	20,00	233,60
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7751	50,00	138,76
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,5850	15,00	38,78
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	13,2900	20,00	265,80
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,2734	20,00	25,47
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,5848	650,00	11 430,12
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>41 011,49</b>

<b>Total</b>	lei	<b>2 946 491,43</b>
<b>Asigurari sociale</b>	<b>24 %</b>	<b>306 227,67</b>

Total		3 252 719,10
Cheltuieli pentru depozitare	0,5 %	8 147,66
Cheltuieli de transport	3 %	48 885,94
Total		3 309 752,70
Cheltuieli de regie	5 %	165 487,63
Total		3 475 240,33
Beneficiu de deviz	2 %	69 504,80
Total		3 544 745,13
TVA	20 %	708 949,03

**Total deviz:**

**4 253 694,16**

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Chirsovo

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

Obiect Izolarea fatadelor L.T. "M.Tuzlov" r-nul  
Comrat, s. Chirsovo, str.Cotovschi nr.158. n. c.  
9619204.188

Investitor Primaria s.Chirsovo

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			25,99 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			7 797,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			13,44 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 257,74
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка	m2			29,43 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			10 510,04
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) окна	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	lei			2 503,12
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	lei			647,64
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87

1	2	3	4	5	6	7
		(Transportировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		Total	lei			12 065,13
7	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории)	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		Total	lei			4 113,11
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transportировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			118,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,30
		Total	lei			11 430,12
		<b>1.2. Reparatia copertinei (Linocrom in 2 straturi) -40 m2</b>				
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,05	m2			308,40 64,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2682132600470.0 2	Membrane bituminoase Linocrom II start	m2	1,1500	95,00	114,71
	2682132600470.0 1	Membrane bituminoase Linocrom I start	m2	1,1500	95,00	114,71
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Total	lei			12 336,12
		<b>1.3. Timplarie</b>				
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastra din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M-14Ar-K5) F- 11500x1970(h) - 14 buc	m2			2 586,18 52,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 510,00	2 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			106 990,11
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			2 586,18 52,98

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 mp (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-2 2700x1970(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 510,00	2 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			27 516,92
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-3 1300x1460(h) - 1 buc	m2			2 639,86 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 510,00	2 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			5 015,73
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-4 1540x2400(h) - 2 buc	m2			2 586,18 52,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 510,00	2 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			19 137,70
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST -	m2			2 639,86 69,06

1	2	3	4	5	6	7
		30674-99 (5M-14Ar-K5) F-5 1100x1860(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 510,00	2 510,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 411,71
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-97 (4M-16Ar-K4) U-1 900x1720(h) - 2 buc	m2			3 141,03 <hr/> 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			9 737,18
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-97 (4M-16Ar-K4) U-2 1000x1670(h) - 1 buc	m2			3 141,03 <hr/> 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 245,52
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до	m2			4 499,70 <hr/> 439,89

1	2	3	4	5	6	7
		7m2 inclusiv, izotrovanen iz stalnogo prokatsnogo profilja, stalnogo holodnokatsannogo lentocnogo profilja, vključaj neobxodimuju armaturu i aksesuaru dja dverej, na ljuboj kladke, v zdanijah vysotoj do 35 m vključitelno)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	94,60	353,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2140520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			25 108,31
18	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			4 499,70 439,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	94,60	353,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	42,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			15 883,95
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-97 (4M-16Ar-K4) U-5 1000x2500(h) - 1 buc	m2			3 141,03 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 852,57
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=350mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			293,34 <hr/> 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 351,56
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			90,39 <hr/> 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			12 962,02
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			36,92 <hr/> 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 588,36
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			650,04 <hr/> 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	34,00	496,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			27 964,87
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			60,49 <hr/> 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			2 602,46
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			283,42
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			74,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 218,76
		<b>1.4. Termoizolarea fasadei</b>				
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			78,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 800,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		Total	lei			252 047,10
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	120,00	0,07
		Total	lei			6 781,20
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			204,84
						160,82

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			32 773,60
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			42,64 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
		Total	lei			6 821,76
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1366.4 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			552,89 218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	230,00	248,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7140	6,00	4,33
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	lei			1 047 724,36
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) л=0,036, 180 kg/m3, b=40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			509,54 276,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3, b=40mm	m2	1,0700	133,33	144,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	lei			163 053,10

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			29,53 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			65 413,38
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			196,05 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		Total	lei			434 255,18
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			12,77 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,91	8,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		Total	lei			1 851,37
36	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) Material marunt=1,05	m2			111,71 69,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	94,60	50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2682132600470.03	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	10,00	25,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,3400	20,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Total	lei			16 197,66
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața peretilor neteda: cu plăci de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) cu plăci de polistiren XPS 150 mm, л-0.035 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			557,92 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,00	24,24
	2521302602907	Placi termoizolante, plăci polistiren celular, plăci de polistiren XPS 150 mm	m2	1,0700	300,00	324,21

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Total	lei			89 267,65
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 3VR 150x150 / 0.7 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,03 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	120,00	0,07
		Total	lei			2 579,81
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			204,84 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			32 773,60
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			42,64 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
		Total	lei			6 821,76
41	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			583,48 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,00	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	32,00	13,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		Total	lei			93 356,92
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон) b=350mm	m			362,04 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350	m	1,0000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			88 699,80
43	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			13,44 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			806,64
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,02	m			305,65 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	120,00	30,60
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,30	0,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,58
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	120,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 338,88
		<b>1.5. Pereu, rampa si scari</b>				
45	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) Tifond	m2			28,90 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626	Carton bitumat / Tifond	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			12 381,61
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) fr.25-45	m3			787,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.1	Piatra sparta fr.25-45	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			28 115,68
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,03 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	120,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			11 102,39
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) beton clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 752,17 435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100001.15	Beton clasa B15	m3	1,0250	2 200,00	2 277,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			147 378,86
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			387,77 111,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	6,50	30,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	32,00	14,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			25 592,66
50	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox	m			1 391,14 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) / Balustrada din inox	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			11 824,69

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL "ZAGORLAR"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria s.Chirsovo

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.