

# Reconstructia stadioanelor de fotbal la institutiile de invatamint

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 124 090,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte terenului din gazon artificial</b>				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,00	22,49 22,49	22,49 22,49
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,00	567,90 66,31	567,90 66,31
2	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3	1,00	416,41 221,41	416,41 221,41
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m	1,00	221,46 34,02	221,46 34,02
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,00	1 547,56 508,56	1 547,56 508,56
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	1,00	690,64 34,60	690,64 34,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	1,00	727,21 34,60	727,21 34,60
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	1,00	751,59	751,59

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, fr. 5-20 mm			34,60	34,60
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3	1,00	<u>1 153,86</u> 34,60	<u>1 153,86</u> 34,60
9	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	1,00	<u>577,13</u> 7,90	<u>577,13</u> 7,90
10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	1,00	<u>112,57</u> 3,11	<u>112,57</u> 3,11
11	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	1,00	<u>141,31</u> 4,27	<u>141,31</u> 4,27
12	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	1,00	<u>16,18</u> 1,73	<u>16,18</u> 1,73
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,00	<u>45,60</u> 0,00	<u>45,60</u> 0,00
14	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti, simple, tip serviciu	kg	1,00	<u>69,09</u> 20,18	<u>69,09</u> 20,18
15	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	1,00	<u>325,23</u> 9,23	<u>325,23</u> 9,23
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,00	<u>767,38</u> 46,13	<u>767,38</u> 46,13
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1,00	<u>268,99</u> 60,20	<u>268,99</u> 60,20
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7x20x500 cm, pe fundatie de beton	m	1,00	<u>151,11</u> 34,02	<u>151,11</u> 34,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 573,71
		<b>Total Imbracaminte terenului din gazon artificial Inklusiv salariu</b>				<b>8 573,71 1 177,96</b>
		<b>2. Stilpi de electricitate</b>				
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	1 066,62 196,62	1 066,62 196,62
20	Pret furnizor	Console metalice	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
21	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
22	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
23	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,00	8 659,89 1 660,61	8 659,89 1 660,61
24	Pret furnizor	Cablu AVVG 2x16 mm	m	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
25	Pret furnizor	Cablu VVG 3x1,5 mm	m	1,00	18,00 0,00	18,00 0,00
26	Pret furnizor	Cablu ABBT 2x16 mm	m	1,00	23,00 0,00	23,00 0,00
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	6 027,78 1 775,93	6 027,78 1 775,93
28	Pret furnizor	Teava PE d=25 mm	m	1,00	28,00 0,00	28,00 0,00
29	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00	1 084,62 651,56	1 084,62 651,56
30	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180x180 mm	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	1,00	41 298,45 3 586,45	41 298,45 3 586,45
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,00	276,14 95,14	276,14 95,14
		<i>Total</i>	lei			70 802,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Stilpi de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>70 802,50 7 966,31</b>

		Total	lei			79 376,21
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			2 194,62
		Transportarea materialelor	7 %			3 630,33
		Total				85 201,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %			12 354,17
		Total				97 555,33
		Beneficiu de deviz	6 %			5 853,32
		Total				103 408,64
		TVA	20 %			20 681,73
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>124 090,37 9 144,27</b>

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia stadioanelor de fotbal la institutiile de invatamint**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte terenului din gazon artificial</b>				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			22,49 22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			567,90 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	600,00	91,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
2	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapturii 2-6 m, teren mijlociu	m3			416,41 221,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8400	57,66	221,41
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6500	300,00	195,00
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m			221,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 547,56

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			690,64 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			727,21 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			751,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	14111222016-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2190	370,00	451,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3			1 153,86 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	14111222016-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3	1,2190	700,00	853,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
9	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2			577,13 7,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	57,66	7,90
	27744135904-1	Acoperire din gazon artificial (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	60,00	17,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretana Forbo - 842	kg	0,1082	140,00	15,16
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	20,00	400,40
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	12,00	108,11
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	50,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	400,00	0,12
10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			112,57 3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	27744135904-1	Acoperire din gazon artificial (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	0,1440	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	60,00	64,20
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	140,00	44,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	600,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	50,00	0,22
11	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			141,31 4,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	57,66	4,27
	27744135904-1	Acoperire din gazon artificial (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	0,1800	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	60,00	80,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	140,00	56,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	600,00	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	50,00	0,28
12	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			16,18 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27744135904-1	Acoperire din gazon artificial (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	0,0490	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	60,00	1,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	140,00	12,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	50,00	0,05
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
14	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti, simple, tip serviciu	kg			69,09 20,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27107035196-1	Profil normal I 18 mm (Porti, simple, tip serviciu)	kg	1,0200	25,00	26,01
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	50,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,68	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	60,00	0,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	50,00	0,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,60	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	100,00	9,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	100,00	0,10
15	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2			325,23 9,23
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	15 000,00	315,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
16	DA12A	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3			767,38 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	350,00	35,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	36,40	9,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			268,99 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,60	25,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7x20x500 cm, pe fundatie de beton	m			151,11 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 20 x 7	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
		<b>2. Stilpi de electricitate</b>				
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			1 066,62 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	100,00	10,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	600,00	798,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
20	Pret furnizor	Console metalice	buc			2 000,00 0,00
	10000001	Console metalice	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
21	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc			4 000,00 0,00
	10000002	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
22	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			300,00 0,00
	10000003	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,0000	300,00	300,00
23	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			8 659,89 1 660,61
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	1,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	70 000,00	56,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	50 000,00	3,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	20,00	0,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,05
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	600,00	978,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	500,00	815,00
24	Pret furnizor	Cablu AVVG 2x16 mm	m			20,00 0,00
	10000004	Cablu AVVG 2x16 mm	m	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret furnizor	Cablu VVG 3x1,5 mm	m			18,00
						0,00
	10000005	Cablu VVG 3x1,5 mm	m	1,0000	18,00	18,00
26	Pret furnizor	Cablu ABBT 2x16 mm	m			23,00
						0,00
	10000006	Cablu ABBT 2x16 mm	m	1,0000	23,00	23,00
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 027,78
						1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	100,00	105,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	40,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,10
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,00	16,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	8,0000	2,00	16,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	600,00	282,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	100,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	150,00	963,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	70,00	432,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	500,00	235,00
28	Pret furnizor	Teava PE d=25 mm	m			28,00
						0,00
	10000007	Teava PE d=25 mm	m	1,0000	28,00	28,00
29	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 084,62
						651,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	57,66	651,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	1,60	160,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	300,00	60,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	350,00	63,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	36,40	3,06
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	600,00	135,00
30	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180x180 mm	buc			6 000,00
						0,00
	10000008	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180x180 mm	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			41 298,45
						3 586,45
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,45
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	288,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	100,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	100,00	2 700,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	600,00	1 044,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	150,00	2 265,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	500,00	870,00
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			276,14
						95,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	12,00

# Reconstructia stadioanelor de fotbal la institutiile de invatamint

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 124 090,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	125,2100	57,66	7 219,61
2.	7129020012800	Pavator	h-om	6,2424	57,66	359,94
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	57,66	651,56
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,42
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3500	57,66	769,76
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1316	57,66	7,59
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2950	57,66	17,01
<b>Total manopera</b>						<b>9 144,27</b>

### Materialie:

1.	10000001	Console metalice	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
2.	10000002	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
3.	10000003	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,0000	300,00	300,00
4.	10000004	Cablu AVVG 2x16 mm	m	1,0000	20,00	20,00
5.	10000005	Cablu VVG 3x1,5 mm	m	1,0000	18,00	18,00
6.	10000006	Cablu ABBT 2x16 mm	m	1,0000	23,00	23,00
7.	10000007	Teava PE d=25 mm	m	1,0000	28,00	28,00
8.	10000008	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180x180 mm	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0027	25 000,00	68,50
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	70 000,00	56,00
11.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	288,00
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	50 000,00	3,00
13.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,2500	100,00	525,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,1000	100,00	2 710,00
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
16.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
17.	1019852	Vopsea	kg	1,1800	50,00	59,00
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	40,00	26,00
19.	14111222016-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
20.	14111222016-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
21.	14111222016-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2190	370,00	451,03
22.	14111222016-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3	1,2190	700,00	853,30
23.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	0,9140	350,00	319,90

		r.magmatice 15-25 mm				
24.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
25.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	350,00	63,00
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0160	300,00	4,80
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
28.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
29.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
30.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	300,00	60,00
31.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0200	20,00	400,40
32.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
33.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	0,00	0,00
34.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0210	15 000,00	315,00
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	12,00
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0102	50,00	0,51
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
39.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0090	12,00	108,11
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,8604	1,60	9,38
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	1,60	160,00
43.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,60	25,17
44.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0900	1 100,00	99,00
46.	26661228002-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
47.	26661228002-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 20 x 7	m	1,0050	60,00	60,30
48.	27107035196-1	Profil normal I 18 mm (Porti, simple, tip serviciu)	kg	1,0404	25,00	26,01
49.	27744135904-1	Acoperire din gazon artificial (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	1,4040	0,00	0,00
50.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	2,7233	60,00	163,40
51.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,9183	140,00	128,56
52.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0051	50,00	0,26
53.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0082	60,00	0,49
54.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0071	1,68	0,01
56.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,00
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0820	36,40	39,38
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960	36,40	3,49
59.	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,10
60.	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	4,00	16,40
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	2,00	16,00
62.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	20,00	0,17
63.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
64.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
65.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,05

66.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,05
67.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>51 861,83</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,8600	600,00	2 316,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	100,00	2 000,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	600,00	798,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	21,5200	150,00	3 228,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110	100,00	1,10
8.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6500	300,00	195,00
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	200,00	10,00
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	100,00	9,00
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	700,00	147,00
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4430	600,00	865,80
13.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0081	600,00	4,86
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0624	50,00	3,12
17.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	500,00	19,00
18.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	400,00	0,12
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	70,00	432,60
20.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	600,00	135,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1080	350,00	37,80
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,8600	500,00	1 930,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 370,11</b>

Total	lei	79 376,21
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 194,62
Transportarea materialelor	7 %	3 630,33
Total		85 201,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	12 354,17
Total		97 555,33
Beneficiu de deviz	6 %	5 853,32
Total		103 408,64
TVA	20 %	20 681,73

**Total deviz:**

**124 090,37**