

Lucrari de reparatie curenta partiala a trotuarului de pe strada Stefan cel Mare si Sfint din satul Slobozia raionul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 450 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii la imbracaminte				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prisme - stilpi si stilpisorii	m	96,00	44,18 44,18	4 241,70 4 241,70
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,16	335,45 135,95	5 756,24 2 332,94
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,172	8 582,79 516,63	1 476,24 88,86
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,20	2 398,50 0,00	479,70 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	40,00	30,00 0,00	1 200,00 0,00
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala / partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3	1,70	675,33 175,04	1 148,06 297,56
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Dimensiuni 100x20x8 cm Gri, se foloseste si resursa beton C20/25 pentru fundatie	m	660,00	245,95 50,13	162 329,44 33 087,32
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip	m2	429,00	341,45	146 480,54

1	2	3	4	5	6	7
		Caramida Gri-100% gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)			88,71	38 056,02
		<i>Total</i>	lei			323 111,92
		Total Reparatii la imbracaminte Inklusiv salariu				323 111,92 78 104,40

		Total	lei	323 111,92
		Asigurari sociale si medicale	24 %	18 745,06
		Total		341 856,98
		Cheltuieli de regie	6,5 %	22 220,70
		Total		364 077,68
		Beneficiu de deviz	3 %	10 922,33
		Total		375 000,00
		TVA	20 %	75 000,00
		Total deviz: Inklusiv salariu		450 000,00 78 104,40

**Lucrari de reparatie curenta partiala a
trotuarului de pe strada Stefan cel Mare si
Sfint din satul Slobozia raionul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 450 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	753,18	84,97	63 997,84
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,00	84,97	8 412,03
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,52	84,97	3 272,74
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,50	84,97	2 421,79
		Total manopera				78 104,40

Materiale:

1.	1421102200227	Pietris	m3	0,00	541,67	0,37
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,28	402,50	2 125,20
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,15	402,50	863,36
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,77	402,50	14 798,03

5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 927,20	2,42	4 663,82
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	686,40	2,42	1 661,09
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 748,17	2,42	16 330,57
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,71	402,52	689,76
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip Caramida Gri gr. 40 mm	m2	435,43	170,83	74 385,36
10.	2663102100001	Beton clasa C20/25	m3	29,70	2 000,00	59 400,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm Gri	m	663,30	95,00	63 013,50
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,58	45,00	386,10
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,09	10,00	0,85
14.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,96	10,00	39,60
Total materiale de construcții						238 357,62

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	13,30	225,23	2 995,33
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,33	900,00	294,98
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,39	400,00	157,76
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	2,46	450,00	1 106,82
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,62	450,00	280,19
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,30	10,00	132,99
7.	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,07	450,00	479,70
8.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,00	600,00	1 200,00
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	250,00	2,12
Total utilaje de construcții						6 649,90

Total	lei	323 111,92
Asigurări sociale și medicale	24 %	18 745,06
Total		341 856,98
Cheltuieli de regie	6,5 %	22 220,70
Total		364 077,68
Beneficiu de deviz	3 %	10 922,33
Total		375 000,00
TVA	20 %	75 000,00

Total deviz:

450 000,00

Obiect Lucrari de reparatie curenta partiala a Investitor
trotuarului de pe strada Stefan cel Mare si Sfint
din satul Slobozia raionul Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii la imbracaminte				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prisme - stilpi si stilpisorii	m			44,18 44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
		<i>Total</i>	lei			4 241,70
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			335,45 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	225,23	174,55
		<i>Total</i>	lei			5 756,24
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 582,79 516,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Total</i>	lei			1 476,24
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 398,50 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	450,00	2 398,50
		<i>Total</i>	lei			479,70
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			30,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala / partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3			675,33 175,04
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	84,97	175,04
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	402,52	405,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			1 148,06
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Dimensiuni 100x20x8 cm Gri, se foloseste si resursa beton C20/25 pentru fundatie	m			245,95 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa C20/25	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,42	7,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	402,50	3,22
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	95,00	95,48

1	2	3	4	5	6	7
		100x20x8 cm Gri				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			162 329,44
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip Caramida Gri-100% gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)	m2			341,45 ----- 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip Caramida Gri gr. 40 mm	m2	1,0150	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,42	38,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	402,50	34,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			146 480,54