

**Modernizarea retelelor
magistrale a serviciului medical
al MAI, amplasat in sec. Centru,
str. Gh. Asachi, 25b, mun.
Chisinau. (Nr.Ob.01-11-21)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Echipament electric de forta . (Marca EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	RpEG17E	Demontarea panourilor	buc	3,000
2	08-02-148-1, k=0.5	Demontarea cablului	100 m	6,000
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
4	08-03-521-15	-Separator de sarcina	buc	1,000
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,000
6	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,000
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
8	08-03-521-15	-Separator de sarcina	buc	1,000
9	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	5,000
10	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, ABP	buc	1,000
12	08-03-529-3	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000
13	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
15	08-03-521-15	-Separator de sarcina	buc	1,000
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000
17	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	17,700
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,200

1	2	3	4	5
19	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,020
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,300
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,800
22	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,560
23	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,700
24	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	54,000
25	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	2,000
26	08-02-158-16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ²	buc	2,000
27	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHΓ-FRLS 5x6mm ²	buc	18,000
28	33320126-02	Cablu ABBΓHΓ-LSLTx 5x150mm ² (5.441kg/m)	m	36,000
29	3332128-23	Cablu BBΓHΓ(A)-LSLTx 5x70mm ² (3.732kg/m)	m	20,000
30	3332128-16	Cablu BBΓHΓ(A)-LSLTx 5x16mm ² (1.169kg/m)	m	550,000
31	3332128-15	Cablu BBΓHΓ(A)-LSLTx 5x10mm ² (0.898kg/m)	m	790,000
32	3332128-141	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 5x6mm ² (0.6kg/m)	m	200,000
33	3332136-09	Cablu BBΓHΓ-FR-LS 5x6mm ² (0.587kg/m)	m	240,000
34	441001-2033	Teava ΠBX d=32mm	m	440,000
35	441001-2034	Teava ΠBX d=40mm	m	1 330,000
36	940390-01	Canal de cablu metalic dimensiuni 40x40mm (2000mm)	m	20,000
37	33371042-04	Jgheab metalic neperforat 100x80x2000mm	m	42,000
38	33371042-05	Jgheab metalic neperforat 200x160x2000mm	m	60,000
39	1019126-2	Scoaba de fixare	buc	1 500,000
		Capitolul 2. Utilaj		
40	55501413-02	Panou de distributie pentru 48 module IP31 (1PPD)	set	1,000
41	55501413-03	Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/250A	buc	1,000
42	55501413-06	Intrerupator automat TX3/3P/C-25A	buc	4,000
43	55501413-07	Intrerupator automat TX3/3P/C-32A	buc	4,000
44	55501413-08	Intrerupator automat TX3/3P/C-40A	buc	3,000
45	55501413-09	Intrerupator automat TX3/3P/C-50A	buc	2,000

1	2	3	4	5
46	55501413-10	Intrerupator automat TX3/3P/C-63A	buc	1,000
47	55501413-02	Panou de distributie pentru 48 module IP31 (2PPD)	set	1,000
48	55501413-03	Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/250A	buc	1,000
49	55501413-05	Intrerupator automat TX3/3P/C-20A	buc	1,000
50	55501413-06	Intrerupator automat TX3/3P/C-25A	buc	4,000
51	55501413-07	Intrerupator automat TX3/3P/C-32A	buc	3,000
52	55501413-08	Intrerupator automat TX3/3P/C-40A	buc	2,000
53	55501413-09	Intrerupator automat TX3/3P/C-50A	buc	2,000
54	55501413-10	Intrerupator automat TX3/3P/C-63A	buc	1,000
55	5552012-58	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva Inom=40A si Unom=400V ABP 100M-250	buc	1,000
56	555-10011-05	-Contactor de modul KM20-40A	buc	2,000
57	55501413-08	-Intrerupator automat TX3/3P/C-40A	buc	2,000
58	55501413-01	Panou de distributie pentru 28 (24+4)module IP31 (3PPD)	set	1,000
59	55501413-04	-Intrerupator de sarcina DX3/IS/3P/100A	buc	1,000
60	55501413-05	-Intrerupator automat TX3/3P/C-20A	buc	4,000
61	55501413-11	-Intrerupator automat TX3/3P/C-16A	buc	2,000
62	55501413-12	Intrerupator automat TX3/3P/C-6A	buc	2,000
63	55501413-13	Intrerupator automat DX3-E/1P/C-6A	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

INSTITUTUL MEDICAL
BNA
REPUBLICA MOLDOVA
08/14