

## Lucrari de reparatie interioare a birourilor et. 1 si la parter

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 485 115,70 lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1)</b> <b>1.1. Cab 1</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,38 9,46	354,04 294,32
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,50 9,32	147,05 130,53
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	50,77 36,09	1 579,02 1 122,27
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	19,65 8,14	611,22 253,28
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,100	12,99 7,10	404,12 220,67

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,89 5,70	463,11 177,13
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	87,28 36,09	2 714,33 1 122,27
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,500	46,50 12,22	441,79 116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 021,88 3 513,48</b>
		<b>1.1.2. Pardosele</b>				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	20,37 4,07	207,79 41,53
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,24 61,29	818,42 625,13
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 796,23 1 076,07</b>
		<b>1.1.3. Timplarii</b>				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51	106,27

1	2	3	4	5	6	7
					40,40	101,00
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 135,82 4 812,71</b>
		<b>1.2. Cab 2</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,38 9,46	355,08 295,21
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,50 9,32	147,05 130,53
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	50,76 36,08	1 583,86 1 125,81
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	19,65 8,14	613,09 254,09
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,200	13,00 7,10	405,50 221,55
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,90 5,70	464,81 177,95

1	2	3	4	5	6	7
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	87,27 36,08	2 722,97 1 125,81
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,500	46,50 12,22	441,79 116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 042,57 3 524,78</b>
		<b>1.2.2. Pardosele</b>				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	20,40 4,07	210,15 41,94
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,24 61,30	826,46 631,42
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 806,63 1 082,77</b>
		<b>1.2.3. Timplarii</b>				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cab 2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 166,91 4 830,71</b>
		<b>1.3. Cab 3</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,40 9,47	450,14 373,89
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	10,50 9,32	189,07 167,83
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,47 1,23	176,72 48,46
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	50,77 36,09	2 005,61 1 425,46
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,47 1,23	176,72 48,46
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	19,65 8,14	776,05 321,69
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	39,500	12,99 7,10	513,27 280,42
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,500	14,89 5,70	588,25 225,18
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	87,28 36,09	3 447,67 1 425,46
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	13,300	46,47 12,22	618,11 162,47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 970,71 4 480,54</b>
		<b>1.3.2. Pardosele</b>				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,300	9,32 8,75	123,92 116,32
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,700	20,36 4,07	401,01 80,22
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,700	80,22 61,29	1 580,42 1 207,44
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,300	68,29 32,69	908,21 434,73
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,300	3,52 1,72	46,78 22,82
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 060,34 1 861,53</b>
		<b>1.3.3. Timplarii</b>				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 3 Inclusiv salariu</b>				<b>12 348,76 6 565,23</b>
		<b>1.4. Cab 4</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,38 9,46	355,08 295,21
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,50 9,32	147,05 130,53

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	50,76 36,08	1 583,86 1 125,81
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	19,65 8,14	613,09 254,09
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,200	13,00 7,10	405,50 221,55
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,90 5,70	464,81 177,95
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	87,27 36,08	2 722,97 1 125,81
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	13,500	46,47 12,22	627,30 164,92
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 228,08 3 573,65</b>
		<b>1.4.2. Pardosele</b>				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,31 8,74	125,63 118,03
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu	m2	10,300	20,40 4,07	210,15 41,94

1	2	3	4	5	6	7
		discuri abrazive				
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,24 61,30	826,46 631,42
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	68,29 32,70	921,90 441,43
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	3,50 1,69	47,22 22,82
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 131,36 1 255,64</b>
		<b>1.4.3. Timplarii</b>				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 4 Inclusiv salariu</b>				<b>9 677,15 5 052,45</b>
		<b>1.5. Cab 5</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,400	11,38 9,47	459,82 382,47
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	10,50 9,32	210,07 186,47
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	4,47 1,22	180,55 49,27
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	50,78 36,09	2 051,32 1 458,00



1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	4,47 1,22	180,55 49,27
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	19,65 8,14	793,82 329,02
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	40,400	13,00 7,10	525,03 286,93
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	40,400	14,90 5,70	601,95 230,48
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,400	87,28 36,09	3 526,16 1 458,00
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	13,500	46,47 12,22	627,30 164,92
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 185,67 4 596,05</b>
		<b>1.5.2. Pardosele</b>				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,31 8,74	125,63 118,03
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	20,37 4,07	415,59 83,07
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,400	80,24 61,29	1 636,84 1 250,26
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	13,500	68,29 32,70	921,90 441,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	3,50 1,69	47,22 22,82
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 147,18 1 915,61</b>
		<b>1.5.3. Timplarii</b>				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 5 Inclusiv salariu</b>				<b>12 650,56 6 734,82</b>
		<b>1.6. Cab 6 1.6.1. Pereti</b>				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,200	11,38 9,46	332,31 276,28
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	10,50 9,32	126,04 111,88
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	4,48 1,23	130,72 35,83
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	50,78 36,08	1 482,65 1 053,64
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	4,48 1,23	130,72 35,83
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	19,65 8,14	573,80 237,80

1	2	3	4	5	6	7
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	29,200	13,00 7,10	379,49 207,36
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	29,200	14,90 5,70	435,01 166,54
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	73,96 3,24	18,49 0,81
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,200	87,28 36,08	2 548,59 1 053,64
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20см ,diblu 2 buc/ml	m	9,000	46,54 12,22	418,85 109,94
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 576,67 3 289,55</b>
		<b>1.6.2. Pardosele</b>				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,000	9,32 8,73	83,91 78,59
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,200	20,37 4,07	187,42 37,46
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,200	80,24 61,29	738,18 563,84
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,000	68,27 32,68	614,46 294,15
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,000	3,52 1,70	31,69 15,32
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 655,66 989,36</b>
		<b>1.6.3. Timplarii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 6 Inclusiv salariu</b>				<b>8 550,04 4 502,07</b>
		<b>1.7. Cab 7</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,38 9,46	354,04 294,32
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	50,77 36,09	1 579,02 1 122,27
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	19,65 8,14	611,22 253,28
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,100	12,99 7,10	404,12 220,67
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	31,100	14,89 5,70	463,11 177,13

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interioare				
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	87,28 36,09	2 714,33 1 122,27
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,500	46,50 12,22	441,79 116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 032,39 3 522,81</b>
		<b>1.7.2. Pardosele</b>				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	20,37 4,07	207,79 41,53
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,24 61,29	818,42 625,13
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 796,23 1 076,07</b>
		<b>1.7.3. Timplarii</b>				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 7 Inclusiv salariu</b>				<b>9 146,33 4 822,04</b>
		<b>1.8. Cab 8</b>				
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,38 9,46	354,04 294,32
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	50,77 36,09	1 579,02 1 122,27
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	19,65 8,14	611,22 253,28
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,100	12,99 7,10	404,12 220,67
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,89 5,70	463,11 177,13
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	87,28 36,09	2 714,33 1 122,27
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri	m	9,500	46,50	441,79

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml			12,22	116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 032,39 3 522,81</b>
		<b>1.8.2. Pardosele</b>				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	20,37 4,07	207,79 41,53
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,24 61,29	818,42 625,13
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 796,23 1 076,07</b>
		<b>1.8.3. Timplarii</b>				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 8 Inclusiv salariu</b>				<b>9 146,33 4 822,04</b>
		<b>1.9. Cab 9 1.9.1. Pereti</b>				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,700	11,39 9,46	349,65 290,48

1	2	3	4	5	6	7
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,700	4,47 1,22	137,13 37,46
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	30,700	50,77 36,08	1 558,70 1 107,77
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,700	4,47 1,22	137,13 37,46
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,700	19,65 8,14	603,18 250,02
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	30,700	12,99 7,10	398,90 218,00
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,700	14,90 5,70	457,32 175,10
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,700	87,27 36,08	2 679,31 1 107,77
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,500	46,50 12,22	441,79 116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 949,77 3 481,19</b>
		<b>1.9.2. Pardosele</b>				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10



1	2	3	4	5	6	7
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,900	20,41 4,07	202,01 40,31
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,900	80,21 61,28	794,12 606,66
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 766,15 1 056,38</b>
		<b>1.9.3. Timplarii</b>				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 9 Inclusiv salariu</b>				<b>9 033,63 4 760,73</b>
		<b>1.10. Cab 10</b>				
		<b>1.10.1. Pereti</b>				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,38 9,46	354,04 294,32
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	10,50 9,32	168,05 149,17
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti	m2	31,100	50,77 36,09	1 579,02 1 122,27

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori,glafuri preparare manuala a mortarului.				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,47 1,22	139,05 37,87
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	19,65 8,14	611,22 253,28
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,100	12,99 7,10	404,12 220,67
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,100	14,89 5,70	463,11 177,13
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	87,28 36,09	2 714,33 1 122,27
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,600	46,51 12,22	446,53 117,27
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 047,62 3 533,34</b>
		<b>1.10.2. Pardosele</b>				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,600	9,28 8,73	89,13 83,81
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,400	20,37 4,07	211,87 42,35
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,400	80,23 61,28	834,39 637,31
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	9,600	68,28 32,69	655,45 313,85

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,600	3,50 1,70	33,62 16,32
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 824,46 1 093,64</b>
		<b>1.10.3. Timplarii</b>				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 10 Inclusiv salariu</b>				<b>9 189,79 4 850,14</b>
		<b>1.11. Cab 11 1.11.1. Pereti</b>				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,38 9,46	355,08 295,21
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	50,76 36,08	1 583,86 1 125,81
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	31,200	19,65 8,14	613,09 254,09

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,200	13,00 7,10	405,50 221,55
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,90 5,70	464,81 177,95
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,350	72,26 2,31	25,29 0,81
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	87,27 36,08	2 722,97 1 125,81
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	11,700	46,46 12,22	543,54 142,93
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 151,02 3 560,58</b>
		<b>1.11.2. Pardosele</b>				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,700	9,30 8,72	108,81 101,97
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,200	20,37 4,07	309,65 61,89
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,200	80,24 61,29	1 219,64 931,60
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,700	68,26 32,68	798,63 382,36
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,700	3,50 1,69	41,00 19,72
		<b>Total Pardosele</b>				<b>2 477,73</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 497,54</b>
		<b>1.11.3. Timplarii</b>				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 11 Inclusiv salariu</b>				<b>9 946,46 5 281,28</b>
		<b>1.12. Cab 12</b>				
		<b>1.12.1. Pereti</b>				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,38 9,46	355,08 295,21
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	50,76 36,08	1 583,86 1 125,81
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	19,65 8,14	613,09 254,09
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,200	13,00 7,10	405,50 221,55

1	2	3	4	5	6	7
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,90 5,70	464,81 177,95
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,380	73,00 3,21	27,74 1,22
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	87,27 36,08	2 722,97 1 125,81
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	10,600	46,45 12,22	492,40 129,49
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 102,33 3 547,55</b>
		<b>1.12.2. Pardosele</b>				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,600	9,30 8,73	98,61 92,53
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,600	20,37 4,07	256,69 51,31
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,600	80,26 61,31	1 011,25 772,48
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,600	68,27 32,69	723,71 346,52
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,600	3,51 1,70	37,25 18,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 127,51 1 280,86</b>
		<b>1.12.3. Timplarii</b>				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 12 Inclusiv salariu</b>				<b>9 547,55 5 051,57</b>
		<b>1.13. Cab 13</b>				
		<b>1.13.1. Pereti</b>				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,800	11,39 9,47	624,08 518,83
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	10,50 9,32	283,59 251,73
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	4,47 1,22	244,85 66,78
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	54,800	50,78 36,09	2 782,62 1 977,72
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	4,47 1,22	244,85 66,78
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	19,65 8,14	1 076,89 446,29
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	54,800	12,99 7,10	712,02 388,98
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,800	14,89 5,70	816,04 312,32
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	72,62 3,26	36,31 1,63
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,800	87,28 36,09	4 783,15 1 977,72

1	2	3	4	5	6	7
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	16,300	46,53 12,22	758,48 199,12
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 362,88 6 207,90</b>
		<b>1.13.2. Pardosele</b>				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,300	9,30 8,74	151,64 142,52
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,500	20,36 4,07	600,64 120,12
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,500	80,24 61,30	2 367,09 1 808,21
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,300	68,28 32,69	1 113,04 532,79
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,300	3,51 1,71	57,19 27,93
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 289,60 2 631,57</b>
		<b>1.13.3. Timplarii</b>				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 13 Inclusiv salariu</b>				<b>16 970,19 9 062,63</b>
		<b>1.14. Cab 14</b>				
		<b>1.14.1. Pereti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,500	11,39 9,47	632,31 525,34
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	10,50 9,32	283,59 251,73
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	4,47 1,23	248,26 68,00
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	55,500	50,77 36,09	2 817,87 2 002,86
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	4,47 1,23	248,26 68,00
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	19,65 8,14	1 090,55 451,99
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	55,500	13,00 7,10	721,28 394,01
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,500	14,89 5,70	826,55 316,39
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	72,62 3,26	36,31 1,63
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,500	87,28 36,09	4 844,03 2 002,86
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	16,700	46,52 12,22	776,83 204,01
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 525,84 6 286,82</b>
		<b>1.14.2. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	9,29 8,72	155,13 145,63
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,200	20,37 4,07	635,61 127,05
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,200	80,24 61,29	2 503,57 1 912,33
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,700	68,26 32,68	1 140,00 545,78
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,700	3,50 1,69	58,42 28,23
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 492,73 2 759,02</b>
		<b>1.14.3. Timplarii</b>				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 14 Inclusiv salariu</b>				<b>17 336,28 9 269,00</b>
		<b>1.15. Cab 15</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,500	11,39 9,47	916,95 761,98
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	10,50 9,32	420,14 372,94
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	4,47 1,22	360,04 98,54
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	80,500	50,77	4 087,34

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.			36,09	2 905,05
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	4,47 1,22	360,04 98,54
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500	19,65 8,14	1 581,65 655,59
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	80,500	13,00 7,10	1 046,16 571,49
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	80,500	14,89 5,70	1 199,00 458,91
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,650	72,18 3,14	46,92 2,04
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,500	87,28 36,09	7 026,05 2 905,05
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	20,800	46,47 12,22	966,61 254,09
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 010,90 9 084,22</b>
		<b>1.15.2. Pardosele</b>				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,30 8,73	193,45 181,67
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	20,37 4,07	981,93 196,27
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	80,24 61,29	3 867,74 2 954,35

1	2	3	4	5	6	7
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	68,27 32,68	1 420,06 679,66
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	3,51 1,70	72,97 35,44
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 536,15 4 047,39</b>
		<b>1.15.3. Timplarii</b>				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 15 Inclusiv salariu</b>				<b>24 864,76 13 354,77</b>
		<b>1.16. Cab 16</b>				
		<b>1.16.1. Pereti</b>				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	11,39 9,47	305,29 253,80
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	10,50 9,32	126,04 111,88
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	4,47 1,22	119,67 32,58
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	26,800	50,78 36,09	1 361,00 967,27
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	4,47 1,22	119,67 32,58
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	26,800	19,65 8,14	526,66 218,26

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	26,800	12,99 7,10	348,19 190,20
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	26,800	14,89 5,70	399,02 152,70
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,180	70,28 2,28	12,65 0,41
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,800	87,29 36,09	2 339,30 967,27
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	10,900	46,47 12,22	506,48 133,15
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>6 163,97 3 060,10</b>
		<b>1.16.2. Pardosele</b>				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,900	9,30 8,75	101,42 95,34
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,300	20,40 4,07	271,28 54,16
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,300	80,28 61,30	1 067,66 815,30
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,900	68,29 32,69	744,37 356,37
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,900	3,52 1,72	38,32 18,72

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 223,05 1 339,89</b>
		<b>1.16.3. Timplarii</b>				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 16 Inclusiv salariu</b>				<b>8 704,73 4 623,15</b>
		<b>1.17. Cab 18 1.17.1. Pereti</b>				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,38 9,47	618,13 514,10
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	10,50 9,32	262,58 233,08
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	4,47 1,22	242,71 66,37
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	50,78 36,09	2 757,24 1 959,67
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	4,47 1,22	242,71 66,37
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,300	19,65 8,14	1 066,98 442,22
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm	m2	54,300	13,00 7,10	705,69 385,43

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga k=2 materiale ,utilaj)				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,300	14,89 5,70	808,53 309,47
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	71,96 2,54	34,54 1,22
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,300	87,28 36,09	4 739,57 1 959,67
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	17,000	46,51 12,22	790,61 207,67
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 269,29 6 145,27</b>
		<b>1.17.2. Pardosele</b>				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,000	9,31 8,73	158,32 148,44
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,100	20,38 4,07	654,27 130,71
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,100	80,25 61,30	2 575,88 1 967,74
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,000	68,27 32,68	1 160,66 555,63
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,000	3,51 1,70	59,74 28,93
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 608,87 2 831,45</b>
		<b>1.17.3. Timplarii</b>				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 18 Inclusiv salariu</b>				<b>17 195,87 9 199,88</b>
		<b>1.18. Cab 19</b>				
		<b>1.18.1. Pereti</b>				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,500	11,39 9,47	370,09 307,63
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	10,50 9,32	168,05 149,17
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	4,47 1,22	145,20 39,50
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	32,500	50,78 36,09	1 650,23 1 172,85
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	4,47 1,22	145,20 39,50
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	19,65 8,14	638,72 264,68
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	32,500	13,00 7,10	422,47 230,72
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	32,500	14,90 5,70	484,09 185,28
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	32,500	87,28	2 836,68



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			36,09	1 172,85
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	10,700	46,45 12,22	497,00 130,71
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 386,83 3 694,11</b>
		<b>1.18.2. Pardosele</b>				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,700	9,28 8,71	99,32 93,24
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,700	20,35 4,07	258,40 51,71
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,700	80,23 61,29	1 018,88 778,36
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,700	68,26 32,68	730,35 349,67
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,700	3,49 1,68	37,38 18,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 144,33 1 291,00</b>
		<b>1.18.3. Timplarii</b>				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 19 Inclusiv salariu</b>				<b>9 848,87 5 208,27</b>
		<b>1.19. Cab 20</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.19.1. Pereti</b>				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,600	11,39 9,46	473,80 393,71
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	10,50 9,32	210,07 186,47
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,47 1,22	186,08 50,90
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	50,78 36,09	2 112,33 1 501,18
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,47 1,22	186,08 50,90
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,600	19,65 8,14	817,39 338,79
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	41,600	12,99 7,10	540,40 295,21
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	41,600	14,89 5,70	619,32 236,99
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,600	87,28 36,09	3 630,91 1 501,18
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambrouri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20см ,diblu 2 buc/ml	m	12,800	46,47 12,22	594,85 156,36
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 400,33 4 712,91</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.19.2. Pardosele</b>				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,800	9,30 8,74	119,03 111,81
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,300	20,39 4,07	373,14 74,52
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,300	80,27 61,30	1 468,90 1 121,78
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,800	68,27 32,67	873,86 418,18
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,800	3,51 1,71	44,92 21,83
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 879,85 1 748,12</b>
		<b>1.19.3. Timplarii</b>				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 20 Inclusiv salariu</b>				<b>12 597,89 6 684,19</b>
		<b>1.20. Coridorul</b>				
		<b>1.20.1. Pereti</b>				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,400	11,38 9,47	698,92 581,25
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,300	33,04 33,04	2 851,36 2 851,36
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	4,47 1,22	660,22 180,39

1	2	3	4	5	6	7
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	147,700	50,77 36,09	7 499,29 5 330,02
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	4,47 1,22	660,22 180,39
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,700	19,65 8,14	2 902,13 1 202,87
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	147,700	13,00 7,10	1 919,64 1 048,61
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	147,700	14,89 5,70	2 199,94 842,09
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	72,75 3,05	58,20 2,44
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,700	87,28 36,09	12 891,30 5 330,02
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20см ,diblu 2 buc/ml	m	47,600	46,50 12,22	2 213,58 581,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>34 554,80 18 130,92</b>
		<b>1.20.2. Pardosele</b>				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,600	9,30 8,73	442,59 415,61
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,000	20,37 4,07	1 548,27 309,47
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si	m2	76,000	80,25	6 098,64

1	2	3	4	5	6	7
		lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi			61,30	4 658,44
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,600	68,27 32,69	3 249,84 1 555,82
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,600	3,51 1,70	166,87 80,98
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 506,21 7 020,32</b>
		<b>1.20.3. Timplarii</b>				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	42,51 40,38	616,37 585,54
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	42,29 24,43	1 226,34 708,53
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>1 842,71 1 294,07</b>
		<b>Total Coridorul Inclusiv salariu</b>				<b>47 903,72 26 445,31</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1) Inclusiv salariu</b>				<b>272 961,64 145 932,99</b>
		<b>2. Lucrari de reparatie interioare (Parter)</b>				
		<b>2.1. Cab 1</b>				
		<b>2.1.1. Pereti</b>				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,820	11,38 9,46	794,87 660,82
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	10,50 9,32	336,10 298,34
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	4,47 1,22	311,92 85,10
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	69,820	50,78 36,09	3 545,18 2 519,62

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.				
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	<u>4,47</u> 1,22	<u>311,92</u> 85,10
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,820	<u>19,65</u> 8,14	<u>1 371,71</u> 568,45
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	69,820	<u>13,00</u> 7,10	<u>907,35</u> 495,76
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	69,820	<u>14,89</u> 5,70	<u>1 039,77</u> 397,83
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,560	<u>72,12</u> 2,91	<u>40,39</u> 1,63
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,820	<u>87,28</u> 36,09	<u>6 094,06</u> 2 519,62
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	20,800	<u>46,47</u> 12,22	<u>966,61</u> 254,09
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 719,88 7 886,36</b>
		<b>2.1.2. Pardosele</b>				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	<u>9,30</u> 8,73	<u>193,45</u> 181,67
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	<u>20,37</u> 4,07	<u>981,93</u> 196,27
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	<u>80,24</u> 61,29	<u>3 867,74</u> 2 954,35

1	2	3	4	5	6	7
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	68,27 32,68	1 420,06 679,66
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	3,51 1,70	72,97 35,44
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 536,15 4 047,39</b>
		<b>2.1.3. Timplarii</b>				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 1 Inclusiv salariu</b>				<b>22 573,74 12 156,91</b>
		<b>2.2. Cab 2</b>				
		<b>2.2.1. Pereti</b>				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,38 9,46	355,08 295,21
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,50 9,32	157,56 139,86
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	50,76 36,08	1 583,86 1 125,81
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,48 1,23	139,66 38,28
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	31,200	19,65 8,14	613,09 254,09

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	31,200	13,00 7,10	405,50 221,55
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,200	14,90 5,70	464,81 177,95
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	87,27 36,08	2 722,97 1 125,81
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	9,500	46,50 12,22	441,79 116,05
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 053,08 3 534,11</b>
		<b>2.2.2. Pardosele</b>				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,31 8,75	88,42 83,10
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	20,37 4,07	207,79 41,53
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,24 61,29	818,42 625,13
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	68,25 32,66	648,40 310,29
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	3,49 1,69	33,20 16,02



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>1 796,23 1 076,07</b>
		<b>2.2.3. Timplarii</b>				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 167,02 4 833,34</b>
		<b>2.3. Cab 3</b>				
		<b>2.3.1. Pereti</b>				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,40 9,47	450,14 373,89
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	10,50 9,32	189,07 167,83
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,47 1,23	176,72 48,46
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	50,77 36,09	2 005,61 1 425,46
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,47 1,23	176,72 48,46
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	19,65 8,14	776,05 321,69
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm	m2	39,500	12,99 7,10	513,27 280,42

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga k=2 materiale ,utilaj)				
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,500	14,89 5,70	588,25 225,18
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	72,75 3,05	29,10 1,22
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	87,28 36,09	3 447,67 1 425,46
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса В=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	13,500	46,47 12,22	627,30 164,92
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 979,90 4 482,99</b>
		<b>2.3.2. Pardosele</b>				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,31 8,74	125,63 118,03
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	20,40 4,07	210,15 41,94
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,24 61,30	826,46 631,42
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	68,29 32,70	921,90 441,43
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	3,50 1,69	47,22 22,82
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 131,36 1 255,64</b>
		<b>2.3.3. Timplarii</b>				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,51 40,40	106,27 101,00
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de	m2	5,000	42,29 24,43	211,44 122,16

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>317,71 223,16</b>
		<b>Total Cab 3 Inclusiv salariu</b>				<b>11 428,97 5 961,79</b>
		<b>2.4. Coridorul</b>				
		<b>2.4.1. Pereti</b>				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,600	11,39 9,46	485,19 403,18
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	10,51 9,32	459,13 407,41
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	4,47 1,22	385,80 105,46
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	86,300	50,78 36,09	4 382,10 3 114,48
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	4,47 1,22	385,80 105,46
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,300	19,65 8,14	1 695,79 702,83
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori glafuri , preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale ,utilaj)	m2	86,300	12,99 7,10	1 121,36 612,60
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	86,300	14,89 5,70	1 285,15 491,90
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	72,75 3,05	58,20 2,44
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	86,300	87,28	7 532,59

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			36,09	3 114,48
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm ,diblu 2 buc/ml	m	47,600	46,50 12,22	2 213,58 581,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 004,69 9 641,72</b>
		<b>2.4.2. Pardosele</b>				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,200	9,30 8,73	336,56 316,04
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,500	20,38 4,07	662,42 132,34
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,500	80,25 61,30	2 608,11 1 992,09
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,200	68,27 32,69	2 471,54 1 183,31
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,200	3,50 1,70	126,79 61,56
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 205,42 3 685,34</b>
		<b>2.4.3. Timplarii</b>				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	42,51 40,38	616,37 585,54
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	42,29 24,43	1 226,34 708,53
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>1 842,71 1 294,07</b>
		<b>Total Coridorul Inclusiv salariu</b>				<b>28 052,82 14 621,13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare (Parter) Inclusiv salariu</b>				<b>71 222,55 37 573,17</b>

		Cheltuieli directe	lei			344 184,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			41 288,89
		Transportarea materialilor	2,00 %			3 091,97
		Cheltuieli directe	100,00 +			388 565,05
		Cheltuieli de regie	2,00 %			7 771,30
		Total	100,00 +			396 336,35
		Beneficiul de diviz	2,00 %			7 926,73
		Total	100,00 +			404 263,08
		TVA	20,00 %			80 852,62
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>485 115,70 183 506,16</b>

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sectorului Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)