

**Primaria com. Peleniei r-nul
Cahul**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Renovarea rețeleor de iluminat public din sat. Peleniei

Valoarea de deviz 477 739,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. PT-160				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,2000	6 330,653 2 738,122	7 596,783 3 285,747
2		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1 200,0000	9,960 0,000	11 952,000 0,000
3		Banda inox F-2007	m	142,0000	7,920 0,000	1 124,640 0,000
4		Screpca A200	buc	142,0000	2,000 0,000	284,000 0,000
5		Consola CA 1500	buc	34,0000	32,500 0,000	1 105,000 0,000
6		Curea de stringere 180/9	buc	100,0000	0,920 0,000	92,000 0,000
		Важим плащечный ПА-25 2-2a (Cema)	buc	24,0000	18,000 0,000	432,000 0,000
		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	24,0000	12,500 0,000	300,000 0,000
9		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	18,0000	8,750	157,500




1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
10		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	76,0000	22,500	1 710,000
					0,000	0,000
11		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	4,0000	2,000	8,000
					0,000	0,000
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,3000	32,317	9,695
					32,317	9,695
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,1600	25,258	458,682
					8,814	160,057
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,3000	684,260	205,278
					323,167	96,950
		Total	Lei			25 435,578
		Total PT-160				25 435,578
		Inclusiv salariu				3 552,449
		1.2. PT-157				
15	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3300	6 330,652	2 089,115
					2 738,124	903,581
16		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	330,0000	9,960	3 286,800
					0,000	0,000
17		Banda inox F-2007	m	78,0000	7,920	617,760
					0,000	0,000
18		Screpa A200	buc	78,0000	2,000	156,000
					0,000	0,000
19		Curea de stringere 180/9	buc	100,0000	0,920	92,000
					0,000	0,000




1	2	3	4	5	6	7
20		Consola CA 1500	buc	21,0000	32,500	682,500
21		Зажим плащечный ПА-25 2-2a (clema)	buc	38,0000	0,000	0,000
22		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	4,0000	18,000	684,000
23		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	17,0000	0,000	0,000
24		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	10,0000	12,500	50,000
25		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	4,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 039,925
		Total PT-157 Inclusiv salariu				8 039,925
		1.3. PT-165				903,581
26	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0220	6 349,864 5 705,045	139,697 125,511
27		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	22,0000	9,960	219,120
28		Banda inox F-2007	m	50,0000	0,000	0,000
29		Screpca A200	buc	50,0000	7,920	396,000
30		Consola CA 1500	buc	6,0000	0,000	0,000
31		Зажим плащечный ПА-25 2-2a (clema)	buc	48,0000	2,000	100,000
32		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	8,0000	0,000	0,000
33		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	4,0000	8,750	70,000
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	0,3000	0,000	0,000
					32,317	9,695
					32,317	9,695

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,1600	25,258 8,814	458,682 160,057
36	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,3000	684,260 323,167	205,278 96,950
		Total	Lei			2 665,472
		Total PT-165 Inclusiv salariu				2 665,472 392,213
		1.4. PT-163				
37	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,2100	6 350,141 5 704,982	7 683,671 6 903,028
38		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1 210,0000	9,960 0,000	12 051,600 0,000
39		Banda inox F-2007	m	158.0000	7,920 0,000	1 251,360 0,000
40		Screpca A200	buc	158,0000	2,000 0,000	316,000 0,000
41		Consola CA 1500	buc	44,0000	32,500 0,000	1 430,000 0,000
43		Зажим плащечный ПА-25 2-2a (clema)	buc	38,0000	18,000 0,000	684,000 0,000
44		Clema de ancora PA-1000/TY/	buc	22,0000	39,120 0,000	860,640 0,000
45		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	24,0000	12,500 0,000	300,000 0,000
45		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	10,0000	8,750	87,500



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
46		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	48,0000	22,500 0,000	1 080,000 0,000
47		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	4,0000	2,000 0,000	8,000 0,000
48	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,3000	32,317 32,317	9,695 9,695
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,1600	25,258 8,814	458,682 160,057
50	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,3000	684,260 323,167	205,278 96,950
		Total	Lei			26 426,426
		Total PT-163 Inclusiv salariu				26 426,426 7 169,730
		1.5. PT-167				
51	33-04-017- 2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,2900	6 350,143 5 704,982	8 191,684 7 359,427
52		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1 290,0000	9,960 0,000	12 848,400 0,000
		Banda inox F-2007	m	122,0000	7,920 0,000	966,240 0,000
		Screpca A200	buc	122,0000	2,000 0,000	244,000 0,000
55		Consola CA 1500	buc	46,0000	32,500 0,000	1 495,000 0,000




1	2	3	4	5	6	7
56		Curea de stringere 180/9	buc	200,0000	0,920 0,000	184,000 0,000
57		Зажим плащечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	10,0000	18,000 0,000	180,000 0,000
58		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	22,0000	12,500 0,000	275,000 0,000
59		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	35,0000	8,750 0,000	306,250 0,000
60		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	48,0000	22,500 0,000	1 080,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			25 770,574
		Total PT-167 Inclusiv salariu				25 770,574
		1.6. PT-143				
61		Banda inox F-2007	m	62,0000	7,920 0,000	491,040 0,000
62		Screpca A200	buc	62,0000	2,000 0,000	124,000 0,000
63		Clema ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	62,0000	14,580 0,000	903,960 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 519,000
		Total PT-143 Inclusiv salariu				1 519,000
		1.7. PT-156				
64		Banda inox F-2007	m	62,0000	7,920 0,000	491,040 0,000
65		Screpca A200	buc	62,0000	2,000 0,000	124,000 0,000
66		Clema ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	62,0000	14,580 0,000	903,960 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 519,000
		Total PT-156 Inclusiv salariu				1 519,000
		1.8. PT-153				
67		Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu	1000 m	1,5000	6 330,653 2 738,123	9 495,979 4 107,184



33-04-017-1

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
68		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1 500,0000	9,960 0,000	14 940,000 0,000
69		Consola CA 1500	buc	20,0000	32,500 0,000	650,000 0,000
70		Furnitura de sustinere KM 1800	buc	35,0000	32,500 0,000	1 137,500 0,000
71		Furnitura de sustinere intermediara PA-25	buc	35,0000	12,500 0,000	437,500 0,000
72		Pivot de ancorare 2x16-35	buc	20,0000	8,750 0,000	175,000 0,000
73		Banda inox F-2007	m	188,0000	7,920 0,000	1 488,960 0,000
74		Screpca A200	buc	188,0000	2,000 0,000	376,000 0,000
75		Clema de stringere PIC-1-1	buc	10,0000	15,830 0,000	158,300 0,000
76		Clema 3OI 16-70/1,5-10	buc	78,0000	14,580 0,000	1 137,240 0,000
77		Clema 3OI 16-95/2,5-35	buc	10,0000	22,500 0,000	225,000 0,000
78	33-02-013- 10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	14 812,800 907,800	592,512 36,312
		<i>Total</i>	Lei			30 813,991
		Total PT-153 Inclusiv salariu				30 813,991 4 143,496
		<i>Total</i>	Lei			122 189,966
		<i>Cheltuieli de transport</i>	22,5 %			5 292,202
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 305,617
		<i>Beneficiu de deviz</i>	7,62 %			10 042,229
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 836,600
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				144 666,614 23 520,896
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT-160				



1	2	3	4	5	6	7
79	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	37,0000	101,775 98,210	3 765,679 3 633,763
80		Corp de iluminat LED 50W	buc	37,0000	410,000 0,000	15 170,000 0,000
81	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	37,0000	143,898 143,118	5 324,215 5 295,355
82		Consola cu un brat	buc	37,0000	65,000 0,000	2 405,000 0,000
83		Conector Farbox 6mm	buc	111,0000	1,230 0,000	136,530 0,000
84	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km	0,2500	1 077,052 1 003,084	269,263 250,771
85		Провод АПВ 25мм2	m	250,0000	4,320 0,000	1 080,000 0,000
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7400	520,428 520,428	385,117 385,117
87		Cablu AVVG 3x4 мм2	m	74,0000	3,400 0,000	251,600 0,000
88	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0900	1 500,756 1 456,356	135,068 131,072
89		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	9,0000	12,500 0,000	112,500 0,000
90		Хамут ф20-25мм	buc	7,0000	1,340 0,000	9,380 0,000
91	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0600	2 357,850 797,433	141,471 47,846
92	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 731,430 347,930	519,429 104,379
93	08-03-603-1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	115,021 99,469	115,021 99,469
94	08-03-603-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	14,270 14,270	14,270 14,270

1	2	3	4	5	6	7
95	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
97	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 100	buc	2,0000	128,809 97,371	257,617 194,741
98	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	396,001 166,201	396,001 166,201
99	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	118,886 97,370	118,886 97,370
100	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc	1,0000	65,473 65,473	65,473 65,473
101	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,0000	51,426 47,426	51,426 47,426
102	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0180	25 172,222 2 610,556	453,100 46,990
103	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 077,550 629,550	1 077,550 629,550
		Total	Lei			32 415,760
		Total PT-160 Inclusiv salariu				32 415,760
		2.2. PT-157				11 340,739
	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	18,0000	101,775 98,210	1 831,951 1 767,776
		Corp de iluminat LED 50W	buc	18,0000	410,000 0,000	7 380,000 0,000
06	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de	buc	18,0000	143,898 143,118	2 590,159 2 576,119




1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, cantitate becuri: 1				
107		Consola cu un brat	buc	18,0000	65,000 0,000	1 170,000 0,000
108		Conector Farbox 6mm	buc	54,0000	1,230 0,000	66,420 0,000
109	08-02-148-1	Cablu pîna la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pîna la: 1 kg	100 m	0,3600	520,428 520,428	187,354 187,354
110		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	36,0000	3,400 0,000	122,400 0,000
111	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pîna la 48 mm	100 m	0,0600	1 500,767 1 456,367	90,046 87,382
112		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	6,0000	12,500 0,000	75,000 0,000
113		Хамут ф20-25мм	buc	4,0000	1,340 0,000	5,360 0,000
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 25 A (16A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc	1,0000	128,808 97,370	128,808 97,370
116	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pîna la 160 A	buc	1,0000	396,001 166,201	396,001 166,201
117	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pîna la 600x600	buc	1,0000	118,886 97,370	118,886 97,370
118	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc	1,0000	65,473 65,473	65,473 65,473
119	08-03-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pîna la: 2	buc	1,0000	51,426 47,426	51,426 47,426
		Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 077,550 629,550	1 077,550 629,550




1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			15 437,416
		Total PT-157 Inclusiv salariu				15 437,416 5 787,494
		2.3. PT-165				
121	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	24,0000	101,775 98,210	2 442,602 2 357,035
122		Corp de iluminat LED 50W	buc	24,0000	410,000 0,000	9 840,000 0,000
123	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	24,0000	143,898 143,118	3 453,545 3 434,825
124		Consola cu un brat	buc	24,0000	65,000 0,000	1 560,000 0,000
125		Conector Farbox 6mm	buc	72,0000	1,230 0,000	88,560 0,000
126	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	l km	0,2100	1 077,052 1 003,081	226,181 210,647
127		Провод АПВ 25мм2	m	210,0000	4,320 0,000	907,200 0,000
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4800	520,427 520,427	249,805 249,805
129		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	48,0000	3,400 0,000	163,200 0,000
130	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0900	1 500,756 1 456,356	135,068 131,072
131		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	9,0000	12,500 0,000	112,500 0,000
132		Хамут ф20-25мм	buc	7,0000	1,340 0,000	9,380 0,000
133	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0600	2 357,850 797,433	141,471 47,846
134	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 731,430 347,930	519,429 104,379
135	08-02-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	115,021 99,469	115,021 99,469



1	2	3	4	5	6	7
136	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	14,270 14,270	14,270 14,270
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
139	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc	2,0000	128,809 97,371	257,617 194,741
140	08-03-529-3	Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	396,001 166,201	396,001 166,201
141	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	118,886 97,370	118,886 97,370
142	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc	1,0000	65,473 65,473	65,473 65,473
143	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,0000	51,426 47,426	51,426 47,426
144	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0180	25 172,222 2 610,556	453,100 46,990
145	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 077,550 629,550	1 077,550 629,550
		Total	Lei			22 559,449
		Total PT-165 Inclusiv salariu				22 559,449
		2.4. PT-163				8 028,045
		Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	38,0000	101,775 98,210	3 867,453 3 731,972
147		Corp de iluminat LED 50W	buc	38,0000	410,000	15 580,000



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
148	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	38,0000	143,898 143,118	5 468,113 5 438,473
149		Consola cu un brat	buc	38,0000	65,000 0,000	2 470,000 0,000
150		Conector Farbox 6mm	buc	114,0000	1,230 0,000	140,220 0,000
151	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7600	520,428 520,428	395,525 395,525
152		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	76,0000	3,400 0,000	258,400 0,000
153	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0900	1 500,756 1 456,356	135,068 131,072
154		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	9,0000	12,500 0,000	112,500 0,000
155		Хамут ф20-25мм	buc	7,0000	1,340 0,000	9,380 0,000
156	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0600	2 357,850 797,433	141,471 47,846
157	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 731,430 347,930	519,429 104,379
158	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	115,021 99,469	115,021 99,469
159	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	14,270 14,270	14,270 14,270
160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc	1,0000	80,582 65,473	80,582 65,473
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc	2,0000	128,809 97,371	257,617 194,741



1	2	3	4	5	6	7
163	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	396,001 166,201	396,001 166,201
164	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	118,886 97,370	118,886 97,370
165	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc	1,0000	65,473 65,473	65,473 65,473
166	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,0000	51,426 47,426	51,426 47,426
167	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0180	25 172,222 2 610,556	453,100 46,990
168	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 077,550 629,550	1 077,550 629,550
		Total	Lei			31 808,067
		Total PT-163 Inclusiv salariu				31 808,067
		2.5. PT-167				11 341,703
169	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	15,0000	101,775 98,210	1 526,626 1 473,147
170		Corp de iluminat LED 50W	buc	15,0000	410,000 0,000	6 150,000 0,000
171	08-02-363-	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,0000	143,898 143,118	2 158,465 2 146,765
172		Consola cu un brat	buc	15,0000	65,000 0,000	975,000 0,000
173		Conector Farbox 6mm	buc	45,0000	1,230 0,000	55,350 0,000
174	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	520,427 520,427	156,128 156,128
175		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	30,0000	3,400 0,000	102,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
176	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 077,550 629,550	1 077,550 629,550
		Total	Lei			12 201,119
		Total PT-167 Inclusiv salariu				12 201,119 4 405,590
		2.6. PT-143				
177	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	29,0000	101,775 98,210	2 951,478 2 848,084
178		Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc	29,0000	410,000 0,000	11 890,000 0,000
179	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	2,0000	101,775 98,210	203,551 196,420
180		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	2,0000	350,000 0,000	700,000 0,000
181	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	31,0000	143,898 143,118	4 460,829 4 436,649
182		Consola cu un brat	buc	31,0000	65,000 0,000	2 015,000 0,000
		Total	Lei			22 220,858
		Total PT-143 Inclusiv salariu				22 220,858 7 481,153
		2.7. PT-156				
183	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	21,0000	101,775 98,210	2 137,277 2 062,406
184		Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc	21,0000	410,000 0,000	8 610,000 0,000
185	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	101,775 98,210	1 017,751 982,098
186		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	10,0000	350,000 0,000	3 500,000 0,000
187	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de	buc	31,0000	143,898	4 460,829

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, cantitate becuri: 1			143,118	4 436,649
188		Consola cu un brat	buc	31,0000	65,000 0,000	2 015,000 0,000
		Total	Lei			21 740.857
		Total PT-156 Inclusiv salariu				21 740,857
		2.8. PT-153				7 481,153
189	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	115,021 99,469	230,042 198,938
190	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	14,270 14,270	14,270 14,270
191	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	80,583 65,473	241,748 196,420
192		Automat monofazat BA47-29, 29A B	buc	1,0000	15,320 0,000	15,320 0,000
193		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,0000	16,000 0,000	32,000 0,000
194	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 100	buc	3,0000	128,808 97,370	386,425 292,111
195		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-32A, 2P	buc	1,0000	24,000 0,000	24,000 0,000
196		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-63A, 2P	buc	1,0000	62,000 0,000	62,000 0,000
197		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,300 0,000	41,300 0,000
198	10-01-039-106	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	83,940 83,940	83,940 83,940
199		Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	142,515 114,998	142,515 114,998
200		Demaror electromagnetic, KMI-34012 Ubobina-230V, 40A	buc	1,0000	167,400 0,000	167,400 0,000
201	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	1,6100	520,509	838,019

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			520,428	837,889
202		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	78,0000	3,400 0,000	265,200 0,000
203		Cablu APV 1x16	m	70,0000	2,000 0,000	140,000 0,000
204		Cablu AVVG 2x25	m	70,0000	22,000 0,000	1 540,000 0,000
205		Cablu AVVG 3x25	m	3,0000	22,000 0,000	66,000 0,000
206	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	1 500,757 1 456,357	210,106 203,890
207		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,0000	12,500 0,000	175,000 0,000
208	08-02-165- 1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,0000	219,149 211,948	2 629,782 2 543,382
209		Tub retractabil 12-3	buc	8,0000	15,000 0,000	120,000 0,000
210		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	30,000 0,000	60,000 0,000
211		Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,0000	32,000 0,000	64,000 0,000
212	08-02-158- 14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,0000	73,219 48,266	732,185 482,655
213		Papuc de cablu A25	buc	10,0000	2,000 0,000	20,000 0,000
214	08-02-369-	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	39,0000	101,775 98,210	3 969,229 3 830,182
215		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	39,0000	350,000 0,000	13 650,000 0,000
216	08-02-363-	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	39,0000	143,898 143,118	5 612,010 5 581,590
217		Consola cu un brat	buc	39,0000	65,000	2 535,000



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
218	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1200	946,975 797,433	113,637 95,692
		<i>Total</i>	Lei			34 181,128
		Total PT-153 Inclusiv salariu				34 181,128 14 475,957
		<i>Total</i>	Lei			192 564,654
		<i>Asigurarile sociale si medicale</i>	22,5 %			15 826,913
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			5 962,159
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			24 619,642
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 779,467
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				243 752,835 70 341,834
		3. Utilaj				
		3.1. PT-160				
219		Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,340 0,000	783,340 0,000
220		Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,170 0,000	416,170 0,000
221		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,200 0,000	16,200 0,000
222		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc	1,0000	16,000 0,000	16,000 0,000
223		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	2,0000	41,300 0,000	82,600 0,000
224		KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,670 0,000	161,670 0,000
225		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
226		Emer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
227		Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 275,980



1	2	3	4	5	6	7
		Total PT-160				2 275,980
		Inclusiv salariu				
		3.2. PT-157				
228		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,200 0,000	16,200 0,000
229		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,300 0,000	41,300 0,000
230		KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,670 0,000	161,670 0,000
231		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
232		Timer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
233		Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 019,170
		Total PT-157				1 019,170
		Inclusiv salariu				
		3.3. PT-165				
234		Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,340 0,000	783,340 0,000
235		Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,170 0,000	416,170 0,000
236		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,200 0,000	16,200 0,000
237		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc	1,0000	16,000 0,000	16,000 0,000
238		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	2,0000	41,300 0,000	82,600 0,000
239		KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,670 0,000	161,670 0,000
240		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
241		Timer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
242		Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 275,980
		Total PT-165 Inclusiv salariu				2 275,980
		3.4. PT-163				
243		Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,340 0,000	783,340 0,000
244		Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,170 0,000	416,170 0,000
245		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,200 0,000	16,200 0,000
246		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc	1,0000	16,000 0,000	16,000 0,000
247		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	2,0000	41,300 0,000	82,600 0,000
248		KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,670 0,000	161,670 0,000
249		Panou de distributie IP54, ЦМПИ 2-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
250		Timer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
251		Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 275,980
		Total PT-163 Inclusiv salariu				2 275,980
		3.5. PT-153				
252		Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,340 0,000	783,340 0,000
253		Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,170 0,000	416,170 0,000
254		Panou de distributie IP54, ЦМПИ 2-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
		Timer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 849,510
		Total PT-153 Inclusiv salariu				1 849,510



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			9 696,620
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 696,620

		Total	Lei			398 116,10
		TVA	20 %			79 623,22
		Total deviz: Inclusiv salariu				477 739,32
						93 862,72

Intocmit

"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Peleniei r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Primaria com. Peleniei r-nul Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. PT-160				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect	1000 m			6 330,653 2 738,122
	1	Muncitor	h-om	65,2400	41,97	2 738,12
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolației (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simplă în componentă: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediară (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strângere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare lățimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din oțel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	23,00	224,48
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (kN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	23,00	274,85
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	120,00	2 929,20
2		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m			9,960 0,000
	27221031072333	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	9,96
3		Banda inox F-2007	m			7,920 0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
4		Screpa A200	buc			2,000 0,000
	6256625	Screpa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
5		Consola CA 1500	buc			32,500 0,000
	654568500	Consola CA 1500	buc	1,0000	32,50	32,50
6		Curea de stringere 180/9	buc			0,920 0,000
	654568500	Curea de stringere 180/9	buc	1,0000	0,92	0,92
		Зажим пласечный ПА-25 2-2а (clema)	buc			18,000 0,000
		Зажим пласечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	1,0000	18,00	18,00
8		Clema de susținere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc			12,500 0,000
	6987415874	Clema de susținere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	1,0000	12,50	12,50
9		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750 0,000
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1,0000	8,75	8,75



1	2	3	4	5	6	7
10		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc			22.500 0.000
	698574587412	Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	1.0000	22.50	22.50
11		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc			2.000 0.000
	6874587454	Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	1.0000	2.00	2.00
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3			32.317 32,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,97	32,32
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25.258 8.814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,10	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,20	16,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	18,62	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
14	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Be 5/B 75)	m3			684.260 323,167
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	41,97	306,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	0,35	66,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	93,00	74,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	6,00	1,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		1.2. PT-157				
15	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului, Normele si marea resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 330,652 2 738,124
	1	Muncitor	h-om	65,2400	41,97	2 738,12
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	110-0332	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	23,00	224,48
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	23,00	274,85
	031007	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	120,00	2 929,20
		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m			9,960 0.000
	10059831	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	9,96
17		Banda inox F-2007	m			7,920 0.000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
18		Screpa A200	buc			2.000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	6256625	Screpea A200	buc	1,0000	2,00	2,00
19		Curea de stringere 180/9	buc			0,920
						0,000
	6554548556	Curea de stringere 180/9	buc	1,0000	0,92	0,92
20		Consola CA 1500	buc			32,500
						0,000
	254568566	Consola CA 1500	buc	1,0000	32,50	32,50
21		Зажим плашечный ПА-25 2-2а (clema)	buc			18,000
						0,000
	69874	Зажим плашечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	1,0000	18,00	18,00
22		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc			12,500
						0,000
	6987415874	Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	1,0000	12,50	12,50
23		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750
						0,000
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1,0000	8,75	8,75
24		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc			22,500
						0,000
	698574587412	Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	1,0000	22,50	22,50
25		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc			2,000
						0,000
	6874587454	Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.3. PT-165				
26	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 349,864 5 705,045
	1	Muncitor	h-om	135,9300	41,97	5 705,05
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	163,64
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	23,00	214,82
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	23,00	266,36
27		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m			9,960
						0,000
	272210310723	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	9,96
28		Banda inox F-2007	m			7,920
						0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
		Screpea A200	buc			2,000
						0,000
	6256625	Screpea A200	buc	1,0000	2,00	2,00
30		Consola CA 1500	buc			32,500
						0,000
	254568566	Consola CA 1500	buc	1,0000	32,50	32,50
31		Зажим плашечный ПА-25 2-2а (clema)	buc			18,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	69874	Зажим пласечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	1,0000	18,00	18,00
32		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750 0,000
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1,0000	8,75	8,75
33		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc			2,000 0,000
	6874587454	Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	1,0000	2,00	2,00
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			32,317 32,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,97	32,32
35	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,258 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,10	0,12
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,20	16,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	18,62	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
36	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			684,260 323,167
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	41,97	306,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	0,35	66,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	93,00	74,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	6,00	1,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		1.4. PT-163				
37	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 350,141 5 704,982
	1	Muncitor	h-om	135,9300	41,97	5 704,98
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-1188	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	3410520006752	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	110-1189	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	23,00	214,82
	110-1190	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	23,00	266,34
		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m			9,960 0,000
	27221031072333	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	9,96
39		Banda inox F-2007	m			7,920 0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
40		Screpca A200	buc			2,000




1	2	3	4	5	6	7
	6256625	Screpa A200	buc	1.0000	2,00	0,000
41		Consola CA 1500	buc			32,500
	254568566	Consola CA 1500	buc	1.0000	32,50	0,000
42		Зажим плашечный ПА-25 2-2а (clema)	buc			18,000
	69874	Зажим плашечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	1.0000	18,00	0,000
43		Clema de ancora PA-1000/TY/	buc			39,120
	36987412	Clema de ancora PA-1000/TY/	buc	1.0000	39,12	0,000
44		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc			12,500
	6987415874	Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	1.0000	12,50	0,000
45		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1.0000	8,75	0,000
46		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc			22,500
	698574587412	Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	1.0000	22,50	0,000
47		Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc			2,000
	6874587454	Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	1.0000	2,00	0,000
48	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			32,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,97	32,32
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,258
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,10	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,20	16,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	18,62	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
50	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			684,260
	2121004002000	Betonist	h-om	7,3000	41,97	306,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	0,35	66,79
	1421102200523	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	93,00	74,18
	1421102200520	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,28
	1404102201818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	6,00	1,64
	2651270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		1.5. PT-167				
51	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 350,143
	1	Muncitor	h-om	135,9300	41,97	5 704,98
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola	set	0,0000	41,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu clema de ancorare				
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm. (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	23,00	214,82
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	23,00	266,34
52		Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m			9,960
						0,000
	27221031072333	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	9,96
53		Banda inox F-2007	m			7,920
						0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
54		Screpea A200	buc			2,000
						0,000
	6256625	Screpea A200	buc	1,0000	2,00	2,00
55		Consola CA 1500	buc			32,500
						0,000
	254568566	Consola CA 1500	buc	1,0000	32,50	32,50
56		Curea de stringere 180/9	buc			0,920
						0,000
	6554548556	Curea de stringere 180/9	buc	1,0000	0,92	0,92
57		Зажим пласечный ПА-25 2-2а (clema)	buc			18,000
						0,000
	69874	Зажим пласечный ПА-25 2-2а (clema)	buc	1,0000	18,00	18,00
58		Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc			12,500
						0,000
	6987415874	Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	1,0000	12,50	12,50
59		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750
						0,000
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1,0000	8,75	8,75
60		Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc			22,500
						0,000
	698574587412	Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	1,0000	22,50	22,50
		1.6. PT-143				
61		Banda inox F-2007	m			7,920
						0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
62		Screpea A200	buc			2,000
						0,000
	6256625	Screpea A200	buc	1,0000	2,00	2,00
63		Clema 30И 16-70/1,5-10	buc			14,580
						0,000
	6987415874	Clema 30И 16-70/1,5-10	buc	1,0000	14,58	14,58
		1.7. PT-156				
64		Banda inox F-2007	m			7,920
						0,000
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	7,92
65		Screpea A200	buc			2,000
						0,000
	6256625	Screpea A200	buc	1,0000	2,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
66		Clema 30H 16-70/1,5-10	buc			14,580
	698741	Clema 30H 16-70/1,5-10	buc	1,0000	14,58	0,000
		1.8. PT-153				14,58
67	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marea resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			6 330,653
	I	Muncitor	h-om	65,2400	41,97	2 738,12
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	23,00	224,48
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	23,00	274,85
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	120,00	2 929,20
68		Conductor SIP-2-I 2x25 mm2	m			9,960
	27221031072333	Conductor SIP-2-I 2x25 mm2	m	1,0000	9,96	0,000
69		Consola CA 1500	buc			32,500
	254568566	Consola CA 1500	buc	1,0000	32,50	0,000
70		Furnitura de sustinere KM 1800	buc			32,500
	698741585	Furnitura de sustinere KM 1800	buc	1,0000	32,50	0,000
71		Furnitura de sustinere intermediara PA-25	buc			12,500
	369874	Furnitura de sustinere intermediara PA-25	buc	1,0000	12,50	0,000
72		Pivot de ancorare 2x16-35	buc			8,750
	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	1,0000	8,75	0,000
73		Banda inox F-2007	m			7,920
	1005622	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,92	0,000
74		Screpa A200	buc			2,000
	6256625	Screpa A200	buc	1,0000	2,00	0,000
75		Clema de stringere PIC-I-I	buc			15,830
	6987412584	Clema de stringere PIC-I-I	buc	1,0000	15,83	0,000
		Clema 30H 16-70/1,5-10	buc			14,580
	698741	Clema 30H 16-70/1,5-10	buc	1,0000	14,58	0,000
77		Clema 30H 16-95/2,5-35	buc			22,500
	69874125687412	Clema 30H 16-95/2,5-35	buc	1,0000	22,50	0,000
78	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			14 812,800
	I	Muncitor	h-om	21,6300	41,97	907,80
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	16 500,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	1.0300	13 500,00	13 905,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT-160				
79	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
	1	Muncitor	h-om	2.3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
80		Corp de iluminat LED 50W	buc			410,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	410,00	410,00
81	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
82		Consola cu un brat	buc			65,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
83		Conector Farbox 6mm	buc			1,230
	2875276305105	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,23	1,23
84	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km			1 077,052
	1	Muncitor	h-om	23,9000	41,97	1 003,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	56,90	73,97
85		Провод АПВ 25мм2	m			4,320
	27221031070	Провод АПВ 25мм2	m	1,0000	4,32	4,32
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,428
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,00
87		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	3,40
88	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 500,756
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,36
		Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
89		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m			12,500
		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	1,0000	12,50	12,50
		Хамут ф20-25мм	buc			1,340
		Хамут ф20-25мм	buc	1,0000	1,34	1,34
91	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 357,850
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	16 500,00	1 512,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	27,68	0,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	27,62	16,57

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
92	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 731,430 347,930
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	27,68	0,06
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,7800	27,62	21,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc			115,021 99,469
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	27,62	2,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,90	5,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
94	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,270 14,270
	1	Muncitor	h-om	0,3400	41,97	14,27
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	2 300,00	0,00
95	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc			80,582 65,473
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,90	2,79
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,53	1,16
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc			80,582 65,473
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,90	2,79
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,53	1,16
97	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 100	buc			128,809 97,371
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	96,53	3,48
98	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			396,001 166,201
	1	Muncitor	h-om	3,9600	41,97	166,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	56,90	29,93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5440089	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	19 500,00	175,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	96,53	6,37
	336200	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			118,886 97,370
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	27,62	4,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,90	9,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
100	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc			65,473 65,473



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1.5600	41,97	65,47
101	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			51,426 47,426
	1	Muncitor	h-om	1.1300	41,97	47,43
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
102	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 172,222 2 610,556
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,97	2 610,56
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	284,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	27,62	116,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,90	1 536,28
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	1 200,00	960,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	19 500,00	19 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	93,00	13,94
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
103	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 077,550 629,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,97	629,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	560,00	448,00
		2.2. PT-157				
104	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775 98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
105		Corp de iluminat LED 50W	buc			410,000 0,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	410,00	410,00
106	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898 143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
107		Consola cu un brat	buc			65,000 0,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
108		Conector Farbox 6mm	buc			1,230 0,000
	2875276305103	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,23	1,23
109	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,428 520,428
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,00
110		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400 0,000
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	3,40
111	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 500,767 1 456,367
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,37
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
112		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m			12,500

1	2	3	4	5	6	7
	2513306619260	Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	1,0000	12,50	0,000
113		Хамут ф20-25мм	buc			1,340
	8541235	Хамут ф20-25мм	buc	1,0000	1,34	0,000
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc			80,582
	1	Muncitor	h-om			65,473
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5600	41,97	65,47
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0490	56,90	2,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,1000	1,83	11,16
				0,0120	96,53	1,16
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc			128,808
	1	Muncitor	h-om			97,370
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,3200	41,97	97,37
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,1000	1,83	11,16
				0,0360	96,53	3,48
116	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			396,001
	1	Muncitor	h-om			166,201
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,9600	41,97	166,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5260	56,90	29,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0140	1 200,00	16,80
				0,0090	19 500,00	175,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	96,53	6,37
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
117	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			118,886
	1	Muncitor	h-om			97,370
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	2,3200	41,97	97,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	27,62	4,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1700	56,90	9,67
				0,7700	10,00	7,70
118	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc			65,473
	1	Muncitor	h-om			65,473
119	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,5600	41,97	65,47
	1	Muncitor	h-om			51,426
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc			47,426
120	7RPE105D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,1300	41,97	47,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0200	200,00	4,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	15,0000	41,97	629,55
				0,8000	560,00	448,00
		2.3. PT-165				
121	08-02-369-037	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
	1	Muncitor	h-om			98,210
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,3400	41,97	98,21
				0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
122		Corp de iluminat LED 50W	buc			410,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	1.0000	410,00	0,000
123	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,118
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
124		Consola cu un brat	buc			65,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1.0000	65,00	0,000
125		Conector Farbox 6mm	buc			1,230
	2875276305105	Conector Farbox 6mm	buc	1.0000	1,23	0,000
126	08-02-367-2	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2	1 km			1 077,052
	1	Muncitor	h-om	23,9000	41,97	1 003,081
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3000	56,90	73,97
127		Провод АПВ 25мм2	m			4,320
	27221031070	Провод АПВ 25мм2	m	1,0000	4,32	0,000
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,427
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,00
129		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	0,000
130	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 500,756
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,356
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
131		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m			12,500
	2513306619260	Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	1,0000	12,50	0,000
132		Хамут ф20-25мм	buc			1,340
	8541235	Хамут ф20-25мм	buc	1,0000	1,34	0,000
133	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 357,850
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	16 500,00	1 512,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	27,68	0,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	27,62	16,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 731,430
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,930
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	27,68	0,06
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	27,62	21,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
135	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc			115,021
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,469
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	27,62	2,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,90	5,69

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	10.00	7,10
136	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,270
	1	Muncitor				14,270
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	h-om	0.3400	41.97	14,27
137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc	0,00003	2 300,00	0,00
	1	Muncitor				80,582
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	41,97	65,47
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	56,90	2,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	1,83	11,16
			kg	0,0120	96,53	1,16
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc			80,582
	1	Muncitor				65,473
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	41,97	65,47
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	56,90	2,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	1,83	11,16
			kg	0,0120	96,53	1,16
139	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc			128,809
	1	Muncitor				97,371
	1019103	Dibluri de distantare	h-om	2,3200	41,97	97,37
	5009062	Papuci de cablu	100 buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	1,83	11,16
			kg	0,0360	96,53	3,48
140	08-03-529-3	Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			396,001
	1	Muncitor				166,201
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	3,9600	41,97	166,20
	1019103	Dibluri de distantare	kg	0,5260	56,90	29,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	100 buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	t	0,0090	19 500,00	175,50
	330206	Masini de gaurit electrice	kg	0,0660	96,53	6,37
141	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	1	Muncitor	buc			118,886
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm				97,370
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,3200	41,97	97,37
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,1500	27,62	4,14
			kg	0,1700	56,90	9,67
142	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	1	Muncitor	buc			65,473
	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	h-om	1,5600	41,97	65,47
			buc			51,426
						47,426
		Muncitor	h-om	1,1300	41,97	47,43
		Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
144	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 172,222
	1	Muncitor				2 610,556
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	h-om	62,2000	41,97	2 610,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	t	0,1800	1 600,00	284,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2000	27,62	116,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	kg	27,0000	56,90	1 536,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	100 buc	0,8000	1 200,00	960,00
			t	1,0000	19 500,00	19 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	93,00	13,94
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
145	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 077,550
						629,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,97	629,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	560,00	448,00
		2.4. PT-163				
146	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
						98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
147		Corp de iluminat LED 50W	buc			410,000
						0,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	410,00	410,00
148	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898
						143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
149		Consola cu un brat	buc			65,000
						0,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
150		Conector Farbox 6mm	buc			1,230
						0,000
	2875276305105	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,23	1,23
151	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,428
						520,428
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,00
152		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400
						0,000
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	3,40
153	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 500,756
						1 456,356
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
154		Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m			12,500
						0,000
	2513306619260	Металлорукав ПВХ покрыт МПГ ф26мм	m	1,0000	12,50	12,50
		Хамут ф20-25мм	buc			1,340
						0,000
	8841333	Хамут ф20-25мм	buc	1,0000	1,34	1,34
	08-02-472-4	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 357,850
						797,433
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC r3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	16 500,00	1 512,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	27,68	0,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	27,62	16,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
157	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 731,430

1	2	3	4	5	6	7
						347.930
	1	Muncitor	h-om	8.2900	41.97	347.93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336.50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	27.68	0.06
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0.7800	27.62	21.54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.5400	10,00	25.40
158	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc			115.021
						99.469
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41.97	99.47
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1000	27.62	2.76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56.90	5.69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7.10
159	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14.270
						14.270
	1	Muncitor	h-om	0,3400	41.97	14.27
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	2 300,00	0.00
160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (16A)	buc			80.582
						65.473
	1	Muncitor	h-om	1.5600	41.97	65.47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56.90	2.79
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.83	11.16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96.53	1.16
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (25A)	buc			80.582
						65.473
	1	Muncitor	h-om	1.5600	41.97	65.47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56.90	2.79
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.83	11.16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96.53	1.16
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 40A	buc			128.809
						97.371
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41.97	97.37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1 200,00	16.80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.83	11.16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	96.53	3.48
163	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			396.001
						166.201
	1	Muncitor	h-om	3,9600	41.97	166.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	56.90	29.93
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1 200,00	16.80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	19 500,00	175.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	96.53	6.37
	336206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1.20
164	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			118.886
						97.370
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41.97	97.37
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1500	27.62	4.14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56.90	9.67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7.70
165	08-03-526-1	Таймер цифровой на DIN-рейку	buc			65.473
						65.473
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41.97	65.47
166	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de	buc			51.426
						47.426

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare). cantitate extremitati conectate pina la: 2				
	1	Muncitor	h-om	1,1300	41,97	47,43
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
167	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 172,222
						2 610,556
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,97	2 610,56
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	284,44
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	27,62	116,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	56,90	1 536,28
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	1 200,00	960,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	19 500,00	19 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	93,00	13,94
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
168	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 077,550
						629,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,97	629,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	560,00	448,00
		2.5. PT-167				
169	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
						98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
170		Corp de iluminat LED 50W	buc			410,000
						0,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	410,00	410,00
171	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898
						143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
172		Consola cu un brat	buc			65,000
						0,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
173		Conector Farbox 6mm	buc			1,230
						0,000
	2875276305105	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,23	1,23
174	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,427
						520,427
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,00
		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400
						0,000
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	3,40
	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 077,550
						629,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,97	629,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	560,00	448,00
		2.6. PT-143				
177	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
						98,210



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCOTI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
178		Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc			410,000 0,000
	287527440050232	Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc	1,0000	410,00	410,00
179	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775 98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCOTI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
180		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc			350,000 0,000
	287527440050265	Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	1,0000	350,00	350,00
181	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898 143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
182		Consola cu un brat	buc			65,000 0,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
		2.7. PT-156				
183	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775 98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCOTI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
184		Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc			410,000 0,000
	287527440050232	Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc	1,0000	410,00	410,00
185	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775 98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCOTI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
186		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc			350,000 0,000
	287527440050265	Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	1,0000	350,00	350,00
187	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143,898 143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
188		Consola cu un brat	buc			65,000



1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
		2.8. PT-153				
189	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc			115,021
						99,469
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	27,62	2,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,90	5,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
190	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,270
						14,270
	1	Muncitor	h-om	0,3400	41,97	14,27
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	2 300,00	0,00
191	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			80,583
						65,473
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,90	2,79
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,53	1,16
192		Automat monofazat BA47-29, 29A B	buc			15,320
						0,000
	58745874541	Automat monofazat BA47-29, 29A B	buc	1,0000	15,32	15,32
193		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,000
						0,000
	587415841	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,0000	16,00	16,00
194	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 100	buc			128,808
						97,370
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1 200,00	16,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	96,53	3,48
195		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-32A, 2P	buc			24,000
						0,000
	587456874	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-32A, 2P	buc	1,0000	24,00	24,00
196		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-63A, 2P	buc			62,000
						0,000
	5889741258	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-63A, 2P	buc	1,0000	62,00	62,00
197		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc			41,300
						0,000
	587411684	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,30	41,30
198	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			83,940
						83,940
		Muncitor	h-om	2,0000	41,97	83,94
199	08-03-180-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			142,515
						114,998
		Muncitor	h-om	2,7400	41,97	115,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	1 200,00	24,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	96,53	2,32
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
200		Demaror electromagnetic, КМН-34012 Ubobina-230V, 40A	buc			167,400
						0,000
	5874125874	Demaror electromagnetic, КМН-34012 Ubobina-230V, 40A	buc	1,0000	167,40	167,40
201	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m			520,509

1	2	3	4	5	6	7
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				520,428
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1 300,00	0,08
202		Cablu AVVG 3x4 mm2	m			3,400
						0,000
	3130164876823	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	1,0000	3,40	3,40
203		Cablu APV 1x16	m			2,000
						0,000
	158/745684	Cablu APV 1x16	m	1,0000	2,00	2,00
204		Cablu AVVG 2x25	m			22,000
						0,000
	58745874	Cablu AVVG 2x25	m	1,0000	22,00	22,00
205		Cablu AVVG 3x25	m			22,000
						0,000
	5845522255	Cablu AVVG 3x25	m	1,0000	22,00	22,00
206	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 500,757
						1 456,357
	1	Muncitor	h-om	34,7000	41,97	1 456,36
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
207		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			12,500
						0,000
	251330661926065 52	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	12,50	12,50
208	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			219,149
						211,948
	1	Muncitor	h-om	5,0500	41,97	211,95
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	18 000,00	7,20
209		Tub retractabil 12-3	buc			15,000
						0,000
	368545284158	Tub retractabil 12-3	buc	1,0000	15,00	15,00
210		Manusa termoretractabila 2P D25	buc			30,000
						0,000
	2558741584	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	30,00	30,00
211		Manusa termoretractabila 3P D25	buc			32,000
						0,000
	2587415685	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	1,0000	32,00	32,00
212	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			73,219
						48,266
	1	Muncitor	h-om	1,1500	41,97	48,27
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	18 000,00	14,40
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	6,00	0,90
	5446082	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСОНІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	96,53	9,65
213		Papuc de cablu A25	buc			2,000
						0,000
	545874698	Papuc de cablu A25	buc	1,0000	2,00	2,00
214	08-02-166-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			101,775
						98,210
	1	Muncitor	h-om	2,3400	41,97	98,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСОНІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,53	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	130,00	2,60
215		Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc			350,000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	2875274400502655	Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	1,0000	350.00	350.00
216	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			143.898
						143.118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41.97	143.12
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1 300,00	0,78
217		Consola cu un brat	buc			65.000
						0.000
	2875276305103	Consola cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
218	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			946,975
						797,433
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	68,75
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,5500	27,62	15,19
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	16,00	32,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
		3. Utilaj				
		3.1. PT-160				
219		Dulap BZUM TF 40A	buc			783.340
						0.000
	2661126417111	Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,34	783,34
220		Contor electronic 230V	buc			416,170
						0.000
	3320634625000	Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,17	416,17
221		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc			16,200
						0.000
	1111000100023	Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,20	16,20
222		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc			16,000
						0.000
	1111000100024	Intrerupator automat BA47-29 1P C25A	buc	1,0000	16,00	16,00
223		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc			41,300
						0.000
	258741684	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,30	41,30
224		KM20-20 контактор модульный	buc			161,670
						0.000
	3320634625002	KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,67	161,67
225		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			350,000
						0.000
	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	350,00	350,00
226		Timer 16A	buc			300,000
						0.000
	28542	Timer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
227		Кнопка управления модульная КМУ11	buc			150,000
						0.000
	25874125	Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,00	150,00
		3.2. PT-157				
228		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc			16,200
						0.000
	1111000100023	Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,20	16,20
229		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc			41,300
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	258741684	Interrupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,30	41,30
230		KM20-20 контактор модульный	buc			161,670 0,000
	3320634625002	KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,67	161,67
231		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			350,000 0,000
	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	350,00	350,00
232		Timer 16A	buc			300,000 0,000
	98542	Timer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
233		Кнопка управления модульная КМУ11	buc			150,000 0,000
	65874125	Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,00	150,00
		3.3. PT-165				
234		Dulap BZUM TF 40A	buc			783,340 0,000
	2661126417111	Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,34	783,34
235		Contor electronic 230V	buc			416,170 0,000
	3320634625000	Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,17	416,17
236		Interrupator automat BA47-29 IP B16A	buc			16,200 0,000
	1111000100023	Interrupator automat BA47-29 IP B16A	buc	1,0000	16,20	16,20
237		Interrupator automat BA47-29 IP B25A	buc			16,000 0,000
	1111000100024	Interrupator automat BA47-29 IP C25A	buc	1,0000	16,00	16,00
238		Interrupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc			41,300 0,000
	258741684	Interrupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41,30	41,30
239		KM20-20 контактор модульный	buc			161,670 0,000
	3320634625002	KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161,67	161,67
240		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			350,000 0,000
	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	350,00	350,00
241		Timer 16A	buc			300,000 0,000
	98542	Timer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
242		Кнопка управления модульная КМУ11	buc			150,000 0,000
	65874125	Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150,00	150,00
		3.4. PT-163				
243		Dulap BZUM TF 40A	buc			783,340 0,000
	2661126417111	Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783,34	783,34
244		Contor electronic 230V	buc			416,170 0,000
	3320634625000	Contor electronic 230V	buc	1,0000	416,17	416,17
245		Interrupator automat BA47-29 IP B16A	buc			16,200 0,000
	1111000100023	Interrupator automat BA47-29 IP B16A	buc	1,0000	16,20	16,20
246		Interrupator automat BA47-29 IP B25A	buc			16,000 0,000
	1111000100024	Interrupator automat BA47-29 IP C25A	buc	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
247		Intreupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc			41.300 0.000
	258741684	Intreupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	1,0000	41.30	41.30
248		KM20-20 контактор модульный	buc			161.670 0.000
	3320634625002	KM20-20 контактор модульный	buc	1,0000	161.67	161.67
249		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			350.000 0.000
	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	350.00	350.00
250		Timer 16A	buc			300.000 0.000
	98542	Timer 16A	buc	1,0000	300.00	300.00
251		Кнопка управления модульная КМУ11	buc			150.000 0.000
	65874125	Кнопка управления модульная КМУ11	buc	1,0000	150.00	150.00
		3.5. PT-153				
252		Dulap BZUM TF 40A	buc			783.340 0.000
	2661126417111	Dulap BZUM TF 40A	buc	1,0000	783.34	783.34
253		Contor electronic 230V	buc			416.170 0.000
	3320634625000	Contor electronic 230V	buc	1,0000	416.17	416.17
254		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			350.000 0.000
	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	350.00	350.00
255		Timer 16A	buc			300.000 0.000
	98542	Timer 16A	buc	1,0000	300.00	300.00

APROBAT:

Intocmit

"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Peleniei r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Primaria com. Peleniei r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Renovarea reteleor de iluminat public din sat. Peleniei**

Valoarea de deviz 477 739,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 142,3607	41,97	89 914,874
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	41,97	275,742
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,0000	41,97	3 147,750
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5448	41,97	22,866
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,3512	41,97	434,439
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930	41,97	29,085
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9048	41,97	37,974
		Total manopera				93 862,72

Materiale:

1.	1005622	Banda inox F-2007	m	862,0000	7,92	6 827,040
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	16 500,00	0,000
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0128	18 000,00	230,400
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	2 300,00	0,000
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8172	2,00	1,635
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1399	1 300,00	181,870
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0096	1 600,00	15,360
8.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0894	16 500,00	1 475,100
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	16 500,00	8,250
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0021	27,68	0,060
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2028	27,62	60,840
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,8300	56,90	331,723
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2160	1 200,00	259,200
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0432	1 200,00	51,840
15.	1019832	Vopsea	kg	0,2400	16,00	3,840
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	6,00	0,000



17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,58	0,000
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	41,25	0,000
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	53,34	0,000
20.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,92	0,000
21.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,92	0,000
22.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,000
23.	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	0,0412	13 500,00	556,200
24.	1111000100023	Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	4,0000	16,20	64,800
25.	1111000100024	Intrerupator automat BA47-29 1P C25A	buc	3,0000	16,00	48,000
26.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6624	230,00	152,352
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7179	93,00	66,765
28.	158/745684	Cablu APV 1x16	m	70,0000	2,00	140,000
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0900	19 500,00	1 755,000
30.	2513306619260	Металлорукав ПВХ покрыт МПГ φ26мм	m	33,0000	12,50	412,500
31.	25133066192606552	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,0000	12,50	175,000
32.	254568566	Consola CA 1500	buc	171,0000	32,50	5 557,500
33.	2558741584	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	30,00	60,000
34.	2587415685	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,0000	32,00	64,000
35.	258741684	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-40A, 2P	buc	8,0000	41,30	330,400
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7380	0,35	60,108
37.	2658746985	Papuc de cablu A25	buc	10,0000	2,00	20,000
38.	2661126417111	Dulap BZUM TF 40A	buc	4,0000	783,34	3 133,360
39.	2663116418649	Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	5,0000	350,00	1 750,000
40.	27221031070	Провод АПВ 25мм2	m	460,0000	4,32	1 987,200
41.	27221031072333	Conductor SIP-2-1 2x25 mm2	m	5 552,0000	9,96	55 297,920
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5448	12,10	6,591
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,4800	16,20	882,576
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2724	18,62	5,073
45.	2875274400502	Corp de iluminat LED 50W	buc	132,0000	410,00	54 120,000
46.	28752744005023	Corp de iluminat LED 50W 2 ani garantie	buc	50,0000	410,00	20 500,000
47.	28752744005026	Corp de iluminat LED 35W 2 ani garantie	buc	51,0000	350,00	17 850,000
48.	2875274400503	Consola cu un brat	buc	233,0000	65,00	15 145,000
49.	2875274400505	Conector Farbox 6mm	buc	396,0000	1,23	487,080
50.	3150164875873	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	342,0000	3,40	1 162,800
51.	3320634625000	Contor electronic 230V	buc	4,0000	416,17	1 664,680
52.	3320634625002	KM20-20 контактор модульный	buc	4,0000	161,67	646,680
53.	368545284158	Tub retractabil 12-3	buc	8,0000	15,00	120,000
54.	369874	Furnitura de sustinere intermediara PA-25	buc	35,0000	12,50	437,500
55.	36987412	Clema de ancora PA-1000/TY/	buc	22,0000	39,12	860,640
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4359	0,00	0,000
57.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0081	93,00	0,753

58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2466	6,00	1,479
59.	5009062	Papuci de cablu	buc	122,0000	1,83	223,260
60.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	200,00	16,000
61.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	6,00	9,000
62.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,0980	96,53	395,576
63.	5845522255	Cablu AVVG 3x25	m	3,0000	22,00	66,000
64.	5874125874	Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina-230V, 40A	buc	1,0000	167,40	167,400
65.	587415841	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,0000	16,00	32,000
66.	587456874	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-32A, 2P	buc	1,0000	24,00	24,000
67.	58745874	Cablu AVVG 2x25	m	70,0000	22,00	1 540,000
68.	58745874541	Automat monofazat BA47-29, 29A B	buc	1,0000	15,32	15,320
69.	5889741258	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, Inom-63A, 2P	buc	1,0000	62,00	62,000
70.	6256625	Screpa A200	buc	862,0000	2,00	1 724,000
71.	6541258412	Pivot de ancorare 2x16-35	buc	108,0000	8,75	945,000
72.	6554548556	Curea de stringere 180/9	buc	400,0000	0,92	368,000
73.	65874125	Кнопка управления модульная КМУ11	buc	4,0000	150,00	600,000
74.	6874587454	Papuc de cablu TA 25-8-7 KBT	buc	16,0000	2,00	32,000
75.	69857412584	Clema de stringere PC-I-I	buc	10,0000	15,83	158,300
76.	698574587412	Clema de conexiune FIDOS (PS) 4-35/6-150	buc	182,0000	22,50	4 095,000
77.	69874	Зажим плащечный ПА-25 2-2a (clema)	buc	158,0000	18,00	2 844,000
78.	698741	Clema ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	202,0000	14,58	2 945,160
79.	69874125687412	Clema ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	10,0000	22,50	225,000
80.	698741585	Furnitura de sustinere KM 1800	buc	35,0000	32,50	1 137,500
81.	6987415874	Clema de sustinere unghi RA (седло)/P.TY 80-11-03	buc	74,0000	12,50	925,000
82.	8541235	Хамут ф20-25мм	buc	25,0000	1,34	33,500
83.	98542	Timer 16A	buc	5,0000	300,00	1 500,000
Total materiale de constructii						215 052,15

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,6600	130,00	605,800
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	53,1283	23,00	1 221,950
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	65,4133	23,00	1 504,505
4.	031001	Autohidroascensor	h-ut	73,9623	120,00	8 875,476
5.	040507	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,6980	10,00	106,980
6.	2552270005160	Vibrator de adancime	h-ut	0,5400	32,00	17,280
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6000	10,00	6,000
8.	431451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0868	10,00	20,868
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	4,5526	200,00	910,520
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	120,00	27,000

11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,0000	560,00	2 240,000
		Total utilaje de constructii				15 536,41

Total	Lei	398 116,10
TVA	20 %	79 623,22

Total deviz:

477 739,32

Intocmit

"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Peleniei r-nul Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

