


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație capitală la bucătăria liceului Teoretic Liviu Damian”

2. Numărul și data contractului Nr.6 din 09 septembrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Liviu Damian

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. Gavriil Muzicescu

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 68 897.00 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 68 897,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____


11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



_____ or .Riscani
(localitatea)

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31.12.2019.

Date de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

SC PRIMATERAX SRL

Adresa juridica : or Riscani str.Eternitatii 3/9

Banca:BC Moldova AgroindbankSA Riscani

Codul bancii:AGRNMD2X779

Cod IBAN:MD63AG000000022511221777

Cod fiscal:1006602011124

Beneficiarul

Liceul Teoretic Liviu Damian

or Riscani str G Muzicescu2

Ministerul Finantelor.Trzoreria de Stat.

TREZMD2X

MD60TRPDAN311120A12766AJ

1013620000559

SPECIFICAȚIA bunurilor/lucrărilor/serviciilor


Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lucrari de reparatie capitala la bucataria liceului Teoretic Liviu Damian	Conform devizului		68897 lei	311120				

Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiarul



Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” 200__

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Liviu
Damian"or.Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitalala
bucataria Liceului Teoretic
"Liviu Damian"**

Valoarea lucrarilor executate **68 897 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	4,4000	647,580 647,580	2 849,35 2 849,35
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,9000	19,986 19,986	117,92 117,92
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,9000	23,851 0,000	140,72 0,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	66,0000	28,637 1,454	1 890,02 95,94
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,0000	161,026 32,706	3 542,57 719,53
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	22,0000	10,447	229,83

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r			1,090	23,98
7	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,0000	238,199 42,881	5 240,37 943,39
		Total	Lei			14 010,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 010,78 4 750,11
		2. Pereti				
		2.1. Pereti 1				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,2000	61,144 58,144	2 091,12 1 988,52
9	CK50B	Pereti executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	28,5000	182,985 8,721	5 215,08 248,56
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	28,5000	10,447 1,090	297,74 31,07
11	CG47C	Pereti din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 300 mm	m2	28,5000	214,344 42,881	6 108,80 1 222,11
		Total	Lei			13 712,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 712,74 3 490,26
		2.2. Pereti 2				
12	CK50B	Pereti executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	20,3200	182,985 8,721	3 718,26 177,22

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15
14	CF52B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	20,3200	91,657 55,600	1 862,48 1 129,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,3200	9,942 3,634	202,02 73,84
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	20,3200	4,427 1,090	89,95 22,15
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,3200	39,466 19,987	801,95 406,14
		Total	Lei			6 854,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 854,56 1 853,45
		Total	Lei			20 567,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 567,30 5 343,71
		3. Glafuri				
19	CK50B	Glafuri executate pe santier din ghips-carton, grosime 12 mm pe structura din profile zincata: suprafete peretilor plane	m2	4,5000	182,987 8,722	823,44 39,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu grund Betonocontact	m2	4,5000	10,449 1,091	47,02 4,91

1	2	3	4	5	6	7
		(0.30kg/m2)r				
21	CG47C	Glafuri din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 300 mm	m2	4,5000	214,344 42,882	964,55 192,97
		Total	Lei			1 835,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 835,01 237,13
		4. Electricitatea				
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)	m	30,0000	34,675 2,907	1 040,25 87,22
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	98,400 9,810	98,40 9,81
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	56,947 11,267	170,84 33,80
25	RpEE03A	Instalarea hotei de bucatarie	buc	1,0000	2 901,190 11,270	2 901,19 11,27
		Total	Lei			4 210,68
		Total capitol:				4 210,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				142,10
		5. Apa si canalizare				
26	AcA25A	Тройник стальной d50/45	buc	2,0000	58,000 0,000	116,00 0,00
27	AcA25A	Тройник стальной d50/90	buc	2,0000	58,000 0,000	116,00 0,00
28	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm ППР50*90	buc	6,0000	10,360 6,542	62,16 39,25
29	IC38B	Cot din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm ППР50*45	buc	8,0000	10,229 6,541	81,83 52,33
30	IC38L	Mufa 50, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,0000	19,560 15,265	39,12 30,53
31	IC38B	Труба 50*2000мм	buc	2,0000	140,180 6,540	280,36 13,08
32	IC38B	Труба 50*1000мм	buc	4,0000	73,832 6,540	295,33 26,16
33	IC38B	Труба 50*500мм	buc	3,0000	48,160 6,540	144,48 19,62
34	IC38B	Труба 50*300мм	buc	3,0000	39,740 6,540	119,22 19,62
35	AcA25A	Кран 50/90	buc	1,0000	65,320 0,000	65,32 0,00
36	AcA25A	Кран ППР 20	buc	3,0000	55,250 0,000	165,75 0,00
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ППР 20	buc	1,0000	179,900 83,580	179,90 83,58
38	IC38B	Trecere din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	7,0000	18,239 0,623	127,67 4,36

1	2	3	4	5	6	7
		exterior 20/90				
39	IC38B	Труба ППР 20*2000мм	buc	10,0000	140,183 6,541	1 401,83 65,41
40	IC38B	Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ППР20*90	buc	30,0000	11,979 6,541	359,37 196,24
41	IC38B	Cot din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ППР20*45	buc	16,0000	11,819 6,541	189,11 104,66
42	IC38L	Mufa 20, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,0000	19,560 15,263	117,36 91,58
43	AcA25A	Нипель металлический 20*1/2	buc	1,0000	72,870 0,000	72,87 0,00
44	AcA25A	Накидная гайка ППР 20*1/2	buc	2,0000	18,560 0,000	37,12 0,00
		Total	Lei			3 970,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 970,80 746,42
		6. Incalzire				
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4" alb	buc	10,0000	29,656 5,451	296,56 54,51
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm.	m	1,0000	60,100 12,720	60,10 12,72
		Total	Lei			356,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				356,66 67,23
		7. Tavane				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,0000	110,689 5,451	2 213,79 109,02
48	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	2,0000	444,220 61,415	888,44 122,83
		<i>Total</i>	Lei			3 102,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 102,23 231,85

	Total	Lei	48 056
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 592
	Total		50 648
	Cheltueli de regie	9 %	4 558
	Total		55 206
	Beneficiu de deviz	4 %	2 208
	Total		57 414
	TVA	20 %	11 483
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		68 897 11 520

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Liceul teoretic L. D. Damian
(denumirea)

director scripiera S.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

